

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CARTA-PROPOSTA

Ao
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ESTADO DE SERGIPE
Ref.: Tomada de Preços nº 001/2022 - FMS.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos as obras e os serviços objeto da Tomada de Preços nº 01/2022 FMS, pelo preço de R\$ 137.343,78 (cento e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) , no prazo máximo de 03 (três) meses vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Contratante, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sescenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Contratante;
- Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões desse Município.

ATENCIOSAMENTE,

N. SRA. DO SOCORRO/SE, 22/12/2022.


ADSON CEZAR SOARES ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR.

SÃO BRÁZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 42.713.128/0001-42 Rua 13, 227 - Lot. São Braz - N. Sra. Do Socorro/SE.
E-mail.: contato.saobraz@gmail.com Tel.: (79) 98115-1914



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
SAO BRAZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.713.128/0001-42
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
14/07/2021	Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
10/2022	42713128202210001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
09/11/2022 17:32:44
CPF do Responsável
058.046.535-71
IP do Usuário
187.21.26.48
Número de Série do Certificado Digital
1D28 E788 7391 F4CA 60F0 1FC7 DB90 9D84 30FE 63C8
Número do Recibo
01.07.22313.9525567-6
Autenticação
42152.71148.31468.28875





Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 42.713.128/0001-42
Nome empresarial: SAO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 14/07/2021
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 42713128202210001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	72.427,37	0,00	72.427,37
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	72.427,37	0,00	72.427,37
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	0,00
11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00	02/2022	0,00
03/2022	0,00	04/2022	56.981,37	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	15.446,00	08/2022	0,00	09/2022	0,00		
2.2.2) Mercado Externo							
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	0,00
11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00	02/2022	0,00
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	0,00	08/2022	0,00	09/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 42.713.128/0001-42	
Município: NOSSA SENHORA DO SOCORRO	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/11/2022 17:32:44
Número do Recibo: 01.07.22313.9525567-6
Autenticação: 42152.71148.31468.28875

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

RESUMO DO EMPREENDIMENTO**INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536
Desc Empreendimento: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
Prof. Resp.: KARLA C. SEIXAS DE OLIVEIRA
Operador Resp: orse
Referência: Janeiro/2022-1

Prazo de Execução: 03 MESES
Encargo.: CALCULADO 103,4400%
B.D.I.: CALCULADO 20,4700%


COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE , NOSSA SENHORA DAS DORES-SE	1	137.343,78	137.343,78	137.343,78	100,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 137.343,78

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(cento e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5



SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref: Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE				113.978,11	100,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				3.685,17	3,23
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	3.685,17	3.685,17	3,23
01.02		CANTEIRO DE OBRA				859,49	0,76
01.02.001	11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	750,00	0,66
01.02.002	11399/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramenro , instalada	un	1,00	109,49	109,49	0,10
01.03		REFORMA				55.571,79	48,74
01.03.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				24.585,70	21,56
01.03.001.001		DEMOLIÇÃO DE PISO				832,61	0,73
01.03.001.001.0018/ORSE		Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	62,38	11,85	739,20	0,65
01.03.001.001.0026/ORSE		Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,24	14,97	93,41	0,08
01.03.001.002		REVESTIMENTO DE PAREDE				2.309,32	2,02
01.03.001.002.0022/ORSE		Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	125,39	16,92	2.121,60	1,86
01.03.001.002.0026/ORSE		Coleta e carga manuais de entulho	m3	12,54	14,97	187,72	0,16
01.03.001.003		REVISÃO DE COBERTURA				4.272,95	3,75
01.03.001.003.00330/SINAPI		Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	14,79	15,20	224,81	0,20
01.03.001.003.97640/SINAPI		Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual. af 12/2017	m2	14,79	1,50	22,19	0,02
01.03.001.003.4298/ORSE		Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	m2	14,79	29,66	438,67	0,38
01.03.001.003.0260/ORSE		Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	67,43	53,20	3.587,28	3,15
01.03.001.004		RECEPÇÃO				76,59	0,08
01.03.001.004.0013/ORSE		Demolição de concreto manualmente	m3	0,13	220,17	28,62	0,03
01.03.001.004.0006/ORSE		Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves tida	m3	1,14	25,40	28,96	0,03
01.03.001.004.0026/ORSE		Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,27	14,97	19,01	0,02
01.03.001.005		ODONTOLÓGICO/CASAS DE LIXO				17.060,58	14,96
01.03.001.005.97640/SINAPI		Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual. af_12/2017	m2	7,62	1,50	11,43	0,01
01.03.001.005.0006/ORSE		Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves tida	m3	3,82	25,40	97,03	0,09
01.03.001.005.0167/ORSE		Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9 x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	34,70	29,24	1.014,63	0,89
01.03.001.005.0151/ORSE		Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	13,45	42,69	574,18	0,50

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref: Janeiro/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.001.005. 3310/ORSE		Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	26,90	5,90	158,71	0,14
01.03.001.005. 3314/ORSE		Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	26,90	27,34	735,45	0,65
01.03.001.005. 0145/ORSE		Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,48	134,90	469,45	0,41
01.03.001.005. 3312/ORSE		Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	2,20	11,07	24,35	0,02
01.03.001.005. 3315/ORSE		Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2,20	30,80	67,76	0,06
01.03.001.005. 9677/ORSE		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	41,93	56,63	2.374,50	2,08
01.03.001.005. 8623/ORSE		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	17,32	15,47	267,94	0,24
01.03.001.005. 2285/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	17,32	13,55	234,69	0,21
01.03.001.005. 0099/ORSE		Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	10,52	18,78	197,57	0,17
01.03.001.005. 2180/ORSE		Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	10,52	23,45	246,69	0,22
01.03.001.005. 9677/ORSE		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	10,52	56,63	595,75	0,52
01.03.001.005.11948/ORSE		Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,98	316,04	2.522,00	2,21
01.03.001.005. 4449/ORSE		Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	8,32	57,95	482,14	0,42
01.03.001.005. 3395/ORSE		Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	3,00	239,77	719,31	0,63
01.03.001.005. 3278/ORSE		Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00	175,27	525,81	0,46
01.03.001.005.12102/ORSE		Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	3,00	62,43	187,29	0,16
01.03.001.005. 1679/ORSE		Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	73,84	295,36	0,26
01.03.001.005.89709/SINAPI		Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	13,30	26,60	0,02
01.03.001.005. 1200/ORSE		Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00	108,58	217,16	0,19
01.03.001.005.12265/ORSE		Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00	1.216,91	1.216,91	1,07

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref: Janeiro/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.001.005.97335/SINAPI		Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af_1 2/2015	m	37,60	92,14	3.464,46	3,04
01.03.001.005.1369/ORSE		Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	2,00	19,72	39,44	0,03
01.03.001.005.3296/ORSE		Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	1,00	293,97	293,97	0,26
01.03.001.006		SALA DE ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO				4,94	0,00
01.03.001.006.12346/ORSE		Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m2	0,32	15,45	4,94	0,00
01.03.001.007		W.C. EXISTENTE 1				28,71	0,02
01.03.001.007.0006/ORSE		Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves tida	m3	0,04	25,40	1,02	0,00
01.03.001.007.0169/ORSE		Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,24	112,88	27,09	0,02
01.03.001.007.0026/ORSE		Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,04	14,97	0,60	0,00
01.03.002		PISO				5.126,88	4,50
01.03.002.001.0099/ORSE		Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concret o fck = 15mpa	m2	51,86	18,78	973,93	0,85
01.03.002.002.2180/ORSE		Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra ço t4, esp. média = 2,5cm	m2	51,86	23,45	1.216,12	1,07
01.03.002.003.9677/ORSE		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, L inha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	51,86	56,63	2.936,83	2,58
01.03.003		PAREDE				9.813,68	8,61
01.03.003.001.10570/ORSE		Regularização de reboco interno, de parede, com argamass a traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0 ,5 cm	m2	107,70	9,10	980,07	0,86
01.03.003.002.9677/ORSE		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, L inha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	107,70	56,63	6.099,05	5,35
01.03.003.003.8623/ORSE		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	94,23	15,47	1.457,74	1,28
01.03.003.004.2285/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	94,23	13,55	1.276,82	1,12
01.03.004		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.352,12	1,18
01.03.004.001.0624/ORSE		Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	8,00	25,95	207,60	0,18
01.03.004.002.12103/ORSE		Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	8,00	101,26	810,08	0,71
01.03.004.003.0627/ORSE		Revisão de ponto de tomada simples com reposição da toma da	pt	12,00	18,91	226,92	0,20
01.03.004.004.0631/ORSE		Revisão de ponto de interruptor com reposição do interr u ptor	pt	8,00	13,44	107,52	0,09

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDARua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE****PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref: Janeiro/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.005		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.681,00	3,22
01.03.005.001	1204/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00	25,16	176,12	0,15
01.03.005.002	1680/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	7,00	34,85	243,95	0,21
01.03.005.003	1714/ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	1.998,97	1.998,97	1,75
01.03.005.004	1726/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	1.261,96	1.261,96	1,11
01.03.006		LOUÇAS E METAIS				1.708,77	1,51
01.03.006.001	13115/ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	1,00	780,78	780,78	0,69
01.03.006.002	13116/ORSE	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	185,42	370,84	0,33
01.03.006.003	00864/SINAPI	Barra de apoio em "L", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	557,15	557,15	0,49
01.03.007		ESQUADRIA				1.446,26	1,27
01.03.007.001	1797/ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,52	93,39	235,34	0,21
01.03.007.002	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,84	18,52	404,48	0,35
01.03.007.003	94570/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	3,66	220,34	806,44	0,71
01.03.008		FACHADA				7.857,38	6,89
01.03.008.001	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,21	25,40	5,33	0,00
01.03.008.002	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,72	44,92	32,34	0,03
01.03.008.003	0096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,44	392,51	565,21	0,50
01.03.008.004	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	42,90	14,15	607,04	0,53
01.03.008.005	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8,78	13,22	116,07	0,10
01.03.008.006	0114/ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	7,98	77,92	621,80	0,55
01.03.008.007	03356/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	3,51	41,55	145,84	0,13
01.03.008.008	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	35,30	5,90	208,27	0,18
01.03.008.009	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,30	27,34	965,10	0,85
01.03.008.010	4854/ORSE		m2	3,51	175,34	615,44	0,54

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref: Janeiro/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Boulevard Real, cor verde guarani, ref:B0/903, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusiv e emboço (ou similar)					
01.03.008.011	3395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	4,00	239,77	959,08	0,84
01.03.008.012	10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	2,00	81,96	163,92	0,14
01.03.008.013	12971/ORSE	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-1 ight ou similar - Rev 01 11/2021	un	1,00	62,50	62,50	0,05
01.03.008.014	10200/ORSE	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, biv olt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	un	1,00	85,66	85,66	0,08
01.03.008.015	4295/ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	13,40	35,10	470,34	0,41
01.03.008.016	7771/ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1,65	1.353,60	2.233,44	1,96
01.04		AMPLIAÇÃO				50.734,88	44,52
01.04.001		CONTENÇÃO E ATERRO DA ÁREA EXTERNA E FUNDAÇÕES				3.491,69	3,06
01.04.001.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	4,32	44,92	194,05	0,17
01.04.001.002	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,56	429,82	1.530,16	1,34
01.04.001.003	3429/ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,74	485,27	359,10	0,32
01.04.001.004	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações - R1	kg	29,79	14,15	421,53	0,37
01.04.001.005	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, mo ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1	kg	8,01	13,22	105,89	0,09
01.04.001.006	0114/ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos , inclusive escoramento	m²	5,44	77,92	423,88	0,37
01.04.001.007	9899/ORSE	Escavação e carga material jazida	m3	0,22	13,57	2,99	0,00
01.04.001.008	93589/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na em revestimento primário (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	163,58	1,89	309,17	0,27
01.04.001.009	2519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e co mpactação, utilizando compactador à percussão sapinho, s em controle do grau de compactação	m3	10,22	14,18	144,92	0,13
01.04.002		PAREDE				1.456,09	1,28
01.04.002.001	0099/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concret o fck = 15mpa	m2	34,48	18,78	647,53	0,57
01.04.002.002	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra ço t4, esp. média = 2,5cm	m2	34,48	23,45	808,56	0,71
01.04.003		ELEVAÇÃO E ESTRUTURA				13.444,84	11,80
01.04.003.001	03356/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na hori zontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de ass entamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	85,82	41,55	3.565,82	3,13

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref: Janeiro/2022-1

Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.003.002	3429/ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,84	485,27	407,63	0,36
01.04.003.003	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere estruturas e fundações - R1	kg	33,41	14,15	472,75	0,41
01.04.003.004	0141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes truturas e fundações - R1	kg	24,02	13,22	317,54	0,28
01.04.003.005	0114/ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos , inclusive escoramento	m²	18,56	77,92	1.446,20	1,27
01.04.003.006	0167/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9 x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	52,30	29,24	1.529,25	1,34
01.04.003.007	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	171,65	5,90	1.012,74	0,89
01.04.003.008	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	171,65	27,34	4.692,91	4,12
01.04.004		ESQUADRIA				4.135,67	3,64
01.04.004.001	3540/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, incl usive batentes e ferragens	un	1,00	1.540,39	1.540,39	1,35
01.04.004.002	11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, d e abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradi ças ou roldanas e fechadura	m2	5,25	316,04	1.659,21	1,46
01.04.004.003	94570/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, c om vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. forneciment o e instalação. af 12/2019	m2	3,30	220,34	727,12	0,64
01.04.004.004	11940/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-a r, exclusive vidro	m2	0,36	301,04	108,37	0,10
01.04.004.005	02161/SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af 01/2021 p	m2	0,36	279,40	100,58	0,09
01.04.005		COBERTURA E FORRO				10.866,89	9,55
01.04.005.001	0202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad a 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	33,50	56,76	1.901,46	1,67
01.04.005.002	0198/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiv e peças principais	m2	37,38	108,82	4.067,69	3,57
01.04.005.003	0232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ver melha, Itabaiana ou similar	m2	37,38	46,62	1.742,66	1,53
01.04.005.004	03356/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na hori zontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de ass entamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	8,70	41,55	361,49	0,32
01.04.005.005	9078/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	5,80	116,58	676,16	0,59
01.04.005.006	1556/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	3,00	25,48	76,44	0,07
01.04.005.007	1532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	9,50	36,66	348,27	0,31
01.04.005.008	4449/ORSE		m2	29,21	57,95	1.692,72	1,49

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref: Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021					
01.04.006		PAREDE				6.527,06	5,72
01.04.006.001	9677/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81,18	56,63	4.597,22	4,03
01.04.006.002	8623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	66,50	15,47	1.028,76	0,90
01.04.006.003	2285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	66,50	13,55	901,08	0,79
01.04.007		PISO				2.150,03	1,88
01.04.007.001	3637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	6,24	31,64	197,43	0,17
01.04.007.002	9677/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	34,48	56,63	1.952,60	1,71
01.04.008		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.423,10	3,00
01.04.008.001	4878/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	5,00	56,73	283,65	0,25
01.04.008.002	3278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00	175,27	876,35	0,77
01.04.008.003	3298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	9,00	195,20	1.756,80	1,54
01.04.008.004	12103/ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	5,00	101,26	506,30	0,44
01.04.009		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				5.239,51	4,59
01.04.009.001	1200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	3,00	108,58	325,74	0,29
01.04.009.002	1678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	117,58	117,58	0,10
01.04.009.003	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	73,84	147,68	0,13
01.04.009.004	86943/SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. a f 01/2020	un	2,00	201,82	403,64	0,35
01.04.009.005	2105/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	854,02	854,02	0,75
01.04.009.006	2815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	135,75	271,50	0,24

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDARua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE****PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref: Janeiro/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.009.007	1714/ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	1.998,97	1.998,97	1,75
01.04.009.008	1725/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	1.120,38	1.120,38	0,98
01.05		SERVIÇOS FINAIS				3.126,78	2,75
01.05.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	86,34	2,11	182,18	0,16
01.05.002	3167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.741,80	1.741,80	1,53
01.05.003	0009/SB	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,07	40,00	1.202,80	1,06
Importa o presente orçamento em : (cento e treze mil, novecentos e setenta e oito reais e onze centavos)					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>		113.978,11


Karla C. Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDARua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE				137.310,77	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				4.439,52	3,23
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	4.439,52	4.439,52	3,23
01.02	CANTEIRO DE OBRA				1.035,43	0,76
01.02.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	903,53	903,53	0,66
01.02.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	131,90	131,90	0,10
01.03	REFORMA				66.946,70	48,74
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				29.618,24	21,56
01.03.001.001	DEMOLIÇÃO DE PISO				1.003,30	0,73
01.03.001.001.	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	62,38	14,28	890,79	0,65
01.03.001.001.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,24	18,03	112,51	0,08
01.03.001.002	REVESTIMENTO DE PAREDE				2.781,55	2,02
01.03.001.002.	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	125,39	20,38	2.555,45	1,86
01.03.001.002.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	12,54	18,03	226,10	0,16
01.03.001.003	REVISÃO DE COBERTURA				5.147,61	3,75
01.03.001.003.	Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	14,79	18,31	270,80	0,20
01.03.001.003.	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual. af_12/2017	m2	14,79	1,81	26,77	0,02
01.03.001.003.	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	m2	14,79	35,73	528,45	0,38
01.03.001.003.	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	67,43	64,09	4.321,59	3,15
01.03.001.004	RECEPÇÃO				92,26	0,08
01.03.001.004.	Demolição de concreto manualmente	m3	0,13	265,24	34,48	0,03
01.03.001.004.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1,14	30,60	34,88	0,03
01.03.001.004.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,27	18,03	22,90	0,02
01.03.001.005	ODONTOLÓGICO/CASAS DE LIXO				20.552,98	14,96
01.03.001.005.	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual. af_12/2017	m2	7,62	1,81	13,79	0,01
01.03.001.005.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,82	30,60	116,89	0,09
01.03.001.005.	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	34,70	35,23	1.222,48	0,89
01.03.001.005.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	13,45	51,43	691,73	0,50
01.03.001.005.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	26,90	7,11	191,26	0,14
01.03.001.005.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	26,90	32,94	886,09	0,65
01.03.001.005.	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,48	162,51	565,53	0,41
01.03.001.005.	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisada 08/2015	m2	2,20	13,34	29,35	0,02

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.001.005.	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2,20	37,10	81,62	0,06
01.03.001.005.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	41,93	68,22	2.860,46	2,08
01.03.001.005.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	17,32	18,64	322,84	0,24
01.03.001.005.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	17,32	16,32	282,66	0,21
01.03.001.005.	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	10,52	22,62	237,96	0,17
01.03.001.005.	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	10,52	28,25	297,19	0,22
01.03.001.005.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	10,52	68,22	717,67	0,52
01.03.001.005.	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,98	380,73	3.038,23	2,21
01.03.001.005.	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	8,32	69,81	580,82	0,42
01.03.001.005.	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	3,00	288,85	866,55	0,63
01.03.001.005.	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00	211,15	633,45	0,46
01.03.001.005.	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	3,00	75,21	225,63	0,16
01.03.001.005.	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	88,96	355,84	0,26
01.03.001.005.	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	16,02	32,04	0,02
01.03.001.005.	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00	130,81	261,62	0,19
01.03.001.005.	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00	1.466,01	1.466,01	1,07
01.03.001.005.	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af 12/2015	m	37,60	111,00	4.173,60	3,04
01.03.001.005.	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	2,00	23,76	47,52	0,03
01.03.001.005.	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	1,00	354,15	354,15	0,26
01.03.001.006	SALA DE ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO				5,96	0,00
01.03.001.006.	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m2	0,32	18,61	5,96	0,00
01.03.001.007	W.C. EXISTENTE 1				34,58	0,02
01.03.001.007.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,04	30,60	1,22	0,00
01.03.001.007.	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,24	135,99	32,64	0,02
01.03.001.007.	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,04	18,03	0,72	0,00
01.03.002	PISO				6.176,01	4,50
01.03.002.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	51,86	22,62	1.173,07	0,85

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.002.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	51,86	28,25	1.465,05	1,07
01.03.002.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	51,86	68,22	3.537,89	2,58
01.03.003	PAREDE				11.821,96	8,61
01.03.003.001	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	107,70	10,96	1.180,39	0,86
01.03.003.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	107,70	68,22	7.347,29	5,35
01.03.003.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	94,23	18,64	1.756,45	1,28
01.03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	94,23	16,32	1.537,83	1,12
01.03.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.628,88	1,18
01.03.004.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	8,00	31,26	250,08	0,18
01.03.004.002	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	8,00	121,99	975,92	0,71
01.03.004.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	12,00	22,78	273,36	0,20
01.03.004.004	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	8,00	16,19	129,52	0,09
01.03.005	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				4.434,47	3,22
01.03.005.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00	30,31	212,17	0,15
01.03.005.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	7,00	41,98	293,86	0,21
01.03.005.003	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=2290 litros)	un	1,00	2.408,16	2.408,16	1,75
01.03.005.004	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	1.520,28	1.520,28	1,11
01.03.006	LOUÇAS E METAIS				2.058,57	1,51
01.03.006.001	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	1,00	940,61	940,61	0,69
01.03.006.002	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	223,38	446,76	0,33
01.03.006.003	Barra de apoio em "L", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	671,20	671,20	0,49
01.03.007	ESQUADRIA				1.742,29	1,27
01.03.007.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,52	112,51	283,53	0,21
01.03.007.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,84	22,31	487,25	0,35
01.03.007.003	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	3,66	265,44	971,51	0,71
01.03.008	FACHADA				9.466,28	6,89
01.03.008.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,21	30,60	6,43	0,00
01.03.008.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,72	54,12	38,97	0,03
01.03.008.003		m3	1,44	472,86	680,92	0,50

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					
01.03.008.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	42,90	17,05	731,45	0,53
01.03.008.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8,78	15,93	139,87	0,10
01.03.008.006	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	7,98	93,87	749,08	0,55
01.03.008.007	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	3,51	50,06	175,71	0,13
01.03.008.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	35,30	7,11	250,98	0,18
01.03.008.009	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,30	32,94	1.162,78	0,85
01.03.008.010	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Boulevard Real, cor verde guarani, ref:B0/903, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	3,51	211,23	741,42	0,54
01.03.008.011	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	4,00	288,85	1.155,40	0,84
01.03.008.012	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	2,00	98,74	197,48	0,14
01.03.008.013	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	un	1,00	75,29	75,29	0,05
01.03.008.014	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	un	1,00	103,19	103,19	0,08
01.03.008.015	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	13,40	42,29	566,69	0,41
01.03.008.016	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1,65	1.630,68	2.690,62	1,96
01.04	AMPLIAÇÃO				61.122,40	44,52
01.04.001	CONTENÇÃO E ATERRO DA ÁREA EXTERNA E FUNDAÇÕES				4.207,06	3,06
01.04.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,32	54,12	233,80	0,17
01.04.001.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	3,56	517,80	1.843,37	1,34
01.04.001.003	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,74	584,60	432,60	0,32
01.04.001.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	29,79	17,05	507,92	0,37
01.04.001.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8,01	15,93	127,60	0,09
01.04.001.006	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	5,44	93,87	510,65	0,37
01.04.001.007	Escavação e carga material jazida	m3	0,22	16,35	3,60	0,00
01.04.001.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	163,58	2,28	372,96	0,27
01.04.001.009	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	10,22	17,08	174,56	0,13

PAREDE

KARLA C. SEIXAS DE OLIVEIRA

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.002					1.754,00	1,28
01.04.002.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	34,48	22,62	779,94	0,57
01.04.002.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	34,48	28,25	974,06	0,71
01.04.003	ELEVAÇÃO E ESTRUTURA				16.198,83	11,80
01.04.003.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	85,82	50,06	4.296,15	3,13
01.04.003.002	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,84	584,60	491,06	0,36
01.04.003.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	33,41	17,05	569,64	0,41
01.04.003.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	24,02	15,93	382,64	0,28
01.04.003.005	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	18,56	93,87	1.742,23	1,27
01.04.003.006	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	52,30	35,23	1.842,53	1,34
01.04.003.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	171,65	7,11	1.220,43	0,89
01.04.003.008	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	171,65	32,94	5.654,15	4,12
01.04.004	ESQUADRIA				4.982,22	3,64
01.04.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1.855,71	1.855,71	1,35
01.04.004.002	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	5,25	380,73	1.998,83	1,46
01.04.004.003	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	3,30	265,44	875,95	0,64
01.04.004.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	0,36	362,66	130,56	0,10
01.04.004.005	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af 01/2021 p	m2	0,36	336,59	121,17	0,09
01.04.005	COBERTURA E FORRO				13.091,35	9,55
01.04.005.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	33,50	68,38	2.290,73	1,67
01.04.005.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	37,38	131,10	4.900,52	3,57
01.04.005.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	37,38	56,16	2.099,26	1,53
01.04.005.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	8,70	50,06	435,52	0,32
01.04.005.005	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	5,80	140,44	814,55	0,59
01.04.005.006	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	3,00	30,70	92,10	0,07
01.04.005.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	9,50	44,16	419,52	0,31
01.04.005.008		m2	29,21	69,81	2.039,15	1,49

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06/10/2021					
01.04.006	PAREDE				7.862,94	5,72
01.04.006.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81,18	68,22	5.538,10	4,03
01.04.006.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	66,50	18,64	1.239,56	0,90
01.04.006.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	66,50	16,32	1.085,28	0,79
01.04.007	PISO				2.590,10	1,88
01.04.007.001	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	6,24	38,12	237,87	0,17
01.04.007.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	34,48	68,22	2.352,23	1,71
01.04.008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.123,84	3,00
01.04.008.001	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	5,00	68,34	341,70	0,25
01.04.008.002	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	5,00	211,15	1.055,75	0,77
01.04.008.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	9,00	235,16	2.116,44	1,54
01.04.008.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	5,00	121,99	609,95	0,44
01.04.009	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				6.312,06	4,59
01.04.009.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	3,00	130,81	392,43	0,29
01.04.009.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	141,65	141,65	0,10
01.04.009.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	88,96	177,92	0,13
01.04.009.004	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	un		243,13	486,26	0,35
01.04.009.005	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	1.028,84	1.028,84	0,75
01.04.009.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	163,54	327,08	0,24
01.04.009.007	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	2.408,16	2.408,16	1,75
01.04.009.008	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00	1.349,72	1.349,72	0,98
01.05	SERVIÇOS FINAIS				3.766,72	2,75
01.05.001	Limpeza geral	m2	86,34	2,54	219,30	0,16
01.05.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.098,35	2.098,35	1,53
01.05.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,07	48,19	1.449,07	1,06

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em : (cento e trinta e sete mil, trezentos e dez reais e setenta e sete centavos)						
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>						137.310,77


Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5



SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDARua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42


PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 05536

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			
A01	Previdência Social - INSS	%		31,00
A02	SESI	%		20,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		0,00
A08	FGTS	%		3,00
A09	SECONCI-SE	%		8,00
				0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,53
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,82
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			10,44
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,76
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,61
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,44
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,12
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,41%


Maria Costa Sousa de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDARua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42


PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 05536

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,53
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,82
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			10,44
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,76
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,61
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,44
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,12
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,41%


Karla Costa Soares de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDARua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 05536

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	⌘		31,00
A2	SESI	⌘		20,00
A3	SENAI	⌘		0,00
A4	INCRA	⌘		0,00
A5	SEBRAE	⌘		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	⌘		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	⌘		0,00
A8	FGTS	⌘		3,00
A9	SECONCI-SE	⌘		8,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			0,00
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	⌘		44,65
B10	FERIADOS	⌘		17,86
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	⌘		3,93
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	⌘		0,85
B4	LICENÇA PATERNIDADE	⌘		10,81
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	⌘		0,06
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	⌘		0,72
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	⌘		1,44
B8	FÉRIAS GOZADAS	⌘		0,10
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	⌘		8,84
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			0,04
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	⌘		13,54
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	⌘		4,76
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	⌘		0,11
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	⌘		4,88
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	⌘		3,39
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			0,40
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	⌘		14,25
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	⌘		13,84
				0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,44%

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

Cod. Empreendimento: 05536

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	PESSOAL					3.540,03
01.002	Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02	mês	0,05	3	17.502,07	2.625,31
01.011	Mestre de obras (mensalista)	mes	0,05	3	6.098,15	914,72
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES					145,14
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	148,35	148,35
VALOR TOTAL : 3.685,17						


Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5



SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE

Cod. Empreendimento: 05536

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

DEFINIÇÕES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 54
SS = Salário do servente = 1.212,00
SO = Salário do oficial = 1.729,93
Proporção de servente/oficiais = 30% / 70%
SMC = Salário médio no canteiro (SSx30%+SOx70%) = 1.574,55
NPA = Nº de dias produtivos por ano = 286,63 dias
NPM = Nº de dias produtivos no mês (286,63/12) = 23,8858 dias
TPO = Tempo médio de permanência do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses
PO = Prazo da obra em meses = 03
CVT = Custo do vale transporte = 4,50
CR = Custo da refeição (Café da manhã e almoço) = 12,50
CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit básico = 182,62
SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54
CCB = Custo cesta básica = 165,00

A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diário da passagem (CVT x 2) = 9,00
CHP - Custo horário da passagem = (CDP/8,8) = 1,022727
PEP = Participação do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,449454
TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 30,96

B) ALIMENTAÇÃO

CHR - Custo horário da refeição (CR/8,8) = 1,420455
PER - Participação do empregador na refeição = 85%
TR - Custo total da refeição (PER x THH x CHR) = 65,20

C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS

CE - Custo dos exames = 300,00
TMPO - Tempo médio de permanência do funcionário na obra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE x (THH/(12xNPMx8,8)) x (12/TMPO)) = 4,29

D) EPI's

CMK - Custo mensal do KIT = 182,62
CHK - Custo horário do KIT (CMK/220) = 0,830091
TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 44,82

E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO

CMS - Custo mensal do seguro = 12,54
CHS - Custo horário do seguro (CMS/220) = 0,057
TS - Total do seguro (CHS * THH) = 3,08

Karla Costa Soares de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

F) CESTA BÁSICA

CCB - Custo cesta básica = 165,00
NTC = Número de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 0,081818
TCB - Total da cesta básica ((HH / 220) * CCB) = 0,00

VALOR TOTAL =

148,35

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	100	137.343,78	23,72	32.580,30	38,53	52.915,77	37,75	51.847,71				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,24	4.439,52	1,07	1.465,04	1,07	1.465,04	1,10	1.509,44				
01.02	CANTEIRO DE OBRA	0,76	1.035,43	33,00%		33,00%		34,00%					
01.03	REFORMA	48,75	66.976,44	0,76	1.035,43								
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	21,56	29.618,24	100,00%									
01.03.001.001	DEMOLIÇÃO DE PISO	0,73	1.003,30	14,08	19.341,82	21,91	30.086,84	12,76	17.547,78				
01.03.001.002	REVESTIMENTO DE PAREDE	2,02	2.781,55	28,88%		44,92%		26,20%					
01.03.001.003	REVISÃO DE COBERTURA	3,75	5.147,61	14,08	19.341,82	7,48	10.276,42						
01.03.001.004	RECEPÇÃO	0,08	92,26	65,30%		34,70%							
01.03.001.005	ODONTOLÓGICO/CASAS DE LIXO	14,96	20.552,98	0,73	1.003,30								
01.03.001.006	SALA DE ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO	0	5,96	100,00%									
01.03.001.007	W.C. EXISTENTE 1	0,02	34,58	2,02	2.781,55								
01.03.002	PISO	4,5	6.176,01	100,00%									
01.03.003	PAREDE	8,61	11.821,96	0,02	34,58								
01.03.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,18	1.628,88	100,00%									
01.03.005	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,22	4.434,47	2,25	3.088,02	2,25	3.087,99						
01.03.006	LOUÇAS E METAIS	1,5	2.058,57	4,30	5.911,00	4,31	5.910,96						
				50,00%		50,00%							
				1,18	1.628,88								
				100,00%									
				3,22	4.434,47								
				100,00%									
								1,50	2.058,57				
								100,00%					

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS
DORES/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

Cod. Empreendimento: 05536

BDI: 20,47%

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.03.007	ESQUADRIA	1,27	1.742,29					1,27	1.742,29				
								100,00%					
01.03.008	FACHADA	6,91	9.496,02			3,46	4.748,05	3,45	4.747,97				
						50,00%		50,00%					
01.04	AMPLIAÇÃO	44,5	61.125,67	7,29	10.014,05	15,03	20.639,93	22,18	30.471,69				
				16,38%		33,77%		49,85%					
01.04.001	CONTENÇÃO E ATERRO DA ÁREA EXTERNA E FUNDAÇÕES	3,05	4.210,33	3,05	4.210,33								
				100,00%									
01.04.002	PAREDE	1,28	1.754,00	1,28	1.754,00								
				100,00%									
01.04.003	ELEVAÇÃO E ESTRUTURA	11,8	16.198,83	2,95	4.049,72	8,85	12.149,11						
				25,00%		75,00%							
01.04.004	ESQUADRIA	3,64	4.982,22					3,64	4.982,22				
								100,00%					
01.04.005	COBERTURA E FORRO	9,54	13.091,35			2,38	3.272,85	7,16	9.818,50				
						25,00%		75,00%					
01.04.006	PAREDE	5,72	7.862,94					5,72	7.862,94				
								100,00%					
01.04.007	PISO	1,88	2.590,10					1,88	2.590,10				
								100,00%					
01.04.008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3	4.123,84			1,50	2.061,93	1,50	2.061,91				
						50,00%		50,00%					
01.04.009	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,59	6.312,06			2,30	3.156,04	2,29	3.156,02				
						50,00%		50,00%					
01.05	SERVIÇOS FINAIS	2,75	3.766,72	0,53	723,96	0,53	723,96	1,69	2.318,80				
				19,22%		19,22%		61,56%					
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	137.343,78	23,72	32.580,30	38,53	52.915,77	37,75	51.847,71				
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	137.343,78	23,72	32.580,30	62,25	85.496,07	100,00	137.343,78				

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDARua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 05536 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	5,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	1,00%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,39%
05	L - Lucro	%	8,96%
06	I - TRIBUTOS		1,17%
06.001	- PIS	%	0,17%
06.002	- COFINS	%	0,80%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	0,20%
TOTAL DO BDI :			20,47%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$


Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5



CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç	UNID
00140/ORSE	Des - R1	kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10586 /ORSE	Torquesa	un 0,000016 17,90 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000016 30,70 0,00
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 1,0000 10,66 10,66
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,000288 35,90 0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00072 4,90 0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000016 206,50 0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un 0,000016 21,25 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,000128 6,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00072 165,00 0,12
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,01276 4,50 0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000008 28,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000024 13,85 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000096 12,20 0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00024 170,51 0,04
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0200 25,00 0,50
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 0,4000 0,35 0,14
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, co	un 0,4000 0,22 0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,016288 14,00 0,23
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000032 15,86 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,000128 58,56 0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,000368 10,98 0,00
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0800 5,51 0,90
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,0800 7,86 1,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,016288 5,00 0,08
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00072 12,54 0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,000064 300,00 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	1,11
MÃO DE OBRA	1,07	
MATERIAL	11,86	
CUSTO TOTAL	14,15	
SERV. TERCEIRO	0,11	
BDI (20,4700 %)	2,90	
PREÇO TOTAL	17,05	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karl Costa Setas de Oliveira
CRM-SE 270693473-5

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç	UNID
00140/ORSE	Des - R1	kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un 0,4000
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 0,4000
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0200
M 00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0800
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,0800
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0800

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç	UNID
00141/ORSE	es - R1	kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10585 /ORSE	Arco de serra	un 0,000014 21,25 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00063 165,00 0,10
10586 /ORSE	Torquesa	un 0,000014 17,90 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000007 28,80 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00063 4,90 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,000252 35,90 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000014 30,70 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000021 13,85 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,011165 4,50 0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,000112 6,00 0,00
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg 1,0000 10,08 10,08
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,014252 14,00 0,20
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00021 170,51 0,04
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, co	un 0,4000 0,22 0,09
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000014 206,50 0,00
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0200 25,00 0,50

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 2

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundação es - R1										UNID	
00141/ORSE											kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000322	10,98	0,00							
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000112	58,56	0,01							
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000028	15,86	0,00							
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35	0,14							
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000084	12,20	0,00							
MÃO-DE-OBRA (103,44%)												
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0700	5,51	0,78							
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0700	7,86	1,12							
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00063	12,54	0,01							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000056	300,00	0,02							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,014252	5,00	0,07							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,94		MATERIAL		11,22		CUSTO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (103,4400%)		0,96		SERV. TERCEIRO		0,10		
								BDI (20,4700 %)		13,22		
										PREÇO TOTAL		
										2,71		
										15,93		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm										un	0,4000
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas										un	0,4000
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)										un	0,4000
M 00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm										kg	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente										kg	1,0000
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador										h	0,0700
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)										h	0,0700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras										h	0,0700
											h	0,0700

CÓDIGO	00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	UNID	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Katrina Costa Sousa de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	UNID	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000064	16,55 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000448	11,26 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,000448	9,05 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000064	327,80 0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000128	13,52 0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000256	11,50 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000064	22,98 0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0167808	113,97 1,91
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,5116	0,95 2,39
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5116	0,68 1,71
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008704	206,50 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00247296	10,98 0,03
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00064512	12,20 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00021504	15,86 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00013056	13,85 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000256	18,59 0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,000256	18,59 0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00016128	170,51 0,28
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00086016	6,00 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,00086016	4,50 0,37
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	0,88 17,60
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000032	10,80 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000128	16,30 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004352	28,80 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000128	40,80 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0048384	165,00 0,80
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0048384	4,90 0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00193536	35,90 0,07
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008704	30,70 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado MÃO-DE-OBRA (103,44%)	par	0,00086016	58,56 0,05
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4352	5,51 4,88
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400	7,86 10,23

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	UNID
00151/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0048384 12,54 0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj ,00043008 300,00 0,13
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un ,10945536 5,00 0,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	7,43	
MATERIAL	26,84	
CUSTO TOTAL	42,69	
EQUIPAMENTO	0,00	
ENC. (103,4400%)	7,68	
SERV. TERCEIRO	0,74	
BDI (20,4700 %)	8,74	
		51,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un 20,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3 0,0138
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3800
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6400
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3800

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prep aro em betoneira. af_12/2021	UNID
103356/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un ,00000304 4.549,00 0,01
MATERIAL		
07268 /SINAPI	Bloco cerâmico / tijolo vazado para alvenaria de vedação, 8furos na horizontal, 9 x 19 x 29 cm (1 x a x c)	un 18,8700 0,64 12,08
37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h 1,18965 2,28 2,71
34557 /SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiód = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m 0,4200 3,95 1,66
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,18965 0,70 0,83
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 1,508122 0,68 1,03
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 1,34057 0,95 1,27
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,008932 112,50 1,00
43489 /SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 0,7700 1,09 0,84

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 5

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Soares de Oliveira
CREMUSE 270693473-5

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prep aro em betoneira. af_12/2021	UNID
103356/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,03465 0,01 0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,18965 0,81 0,96
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,18965 0,06 0,07
43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 0,3850 1,15 0,44
37395 /SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento 0,0050 40,00 0,20
43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,3850 0,56 0,22
43488 /SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,03465 0,76 0,03
43465 /SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7700 0,74 0,57
MÃO-DE-OBRA (103,44%)		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,783244 7,86 12,52
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	h ,03488215 9,97 0,71
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,391622 5,51 4,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02705 /SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h,01010625 0,91 0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	8,67	
MATERIAL	23,91	
CUSTO TOTAL	41,55	
EQUIPAMENTO	0,01	
ENC. (103,4400%)	8,95	
SERV. TERCEIRO	0,01	
BDI (20,4700 %)	8,51	
		50,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 07268 /SINAPI	Bloco cerâmico / tijolo vazado para alvenaria de vedação, 8furos na horizontal, 9 x 19 x 29 cm (1 x a x c)	un 18,8700
M 34557 /SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiód = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* c	m 0,4200
M 37395 /SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento 0,0050
O 87292 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria	m3 0,0077
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,7700
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,3850

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
00091/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00072 28,80 0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 6

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
00091/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0012 40,80 0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0594 165,00 9,80
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00792 12,20 0,10
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00216 13,85 0,03
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,3240 112,50 36,45
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0042 11,26 0,05
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0042 9,05 0,04
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0006 327,80 0,20
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0012 13,52 0,02
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0024 11,50 0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0006 16,55 0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 90,0000 0,68 61,20
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00144 206,50 0,30
04730 /SINAPI	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3 1,2000 88,75 106,50
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,03036 10,98 0,33
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,01056 58,56 0,62
12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00264 15,86 0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0024 18,59 0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 1,34376 14,00 18,81
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0030 10,80 0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un 1,06992 4,50 4,81
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,01056 6,00 0,06
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0198 170,51 3,38
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0006 22,98 0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0594 4,90 0,29
10599 /ORSE	Protetor solar FPS 30 com 120ml	un 0,02376 35,90 0,85
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,00144 30,70 0,04
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0012 16,30 0,02
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 6,0000 7,86 95,94
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 7,2000 5,51 80,71
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 1,34376 5,00 6,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 7

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Karla Costa de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
00091/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0594 12,54 0,74
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00528 300,00 1,58
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA	86,83
	MATERIAL	244,13
	CUSTO TOTAL	429,82
	PREÇO TOTAL	517,80
EQUIPAMENTO		
	0,00	
ENC. (103,4400%)		
	89,82	
SERV. TERCEIRO		
	9,04	
BDI (20,4700 %)		
	87,98	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04730 /SINAPI	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3 1,2000
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3 0,3000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 6,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 6,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 6,0000

CÓDIGO	Barra de apoio em "1", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
100864/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,8711 0,06 0,11
36209 /SINAPI	Barra de apoio em "1", em aço inox polido 80 x 80 cm, diametro mínimo 3 cm	un 1,0000 363,21 363,21
37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h 1,8711 2,28 4,27
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,8711 0,70 1,31
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,8711 0,81 1,52
04351 /SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un 9,0000 17,33 155,97
43461 /SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,4228 0,32 0,46
43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,4483 0,56 0,25
43485 /SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,4228 0,94 1,34
43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,4483 1,15 0,52
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 4,5601076 5,51 5,11

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 8

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Barra de apoio em "1", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
100864 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h ,44357288 7,86 23,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
	MÃO DE OBRA 13,86 MATERIAL 528,96 CUSTO TOTAL 557,15 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 14,33 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %) 114,05	671,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon	un 9,0000
M 36209 / SINAPI	Barra de apoio em "1", em aço inox polido 80 x 80 cm, diametro minimo 3 cm	un 1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 1,4228
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,4483

CÓDIGO	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
13116 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00054 35,90 0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,03054 14,00 0,43
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,00135 4,90 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,00135 165,00 0,22
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00006 16,30 0,00
790 / ORSE	Prumo de face	un 0,00003 22,98 0,00
1243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,00003 16,55 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00006 40,80 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,00012 18,59 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00015 10,80 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,01962 4,50 0,09
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00024 6,00 0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00045 170,51 0,08
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00012 11,50 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00018 12,20 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00006 15,86 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00024 58,56 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 9		RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa de Oliveira
CREATSE 170693473-5

CÓDIGO	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
13116 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00069 10,98 0,01
13880 / ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4"	un 1,0000 179,53 179,53
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,00021 11,26 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00006 13,52 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,00003 327,80 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,00021 9,05 0,00
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000 7,86 4,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00012 300,00 0,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00135 12,54 0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,03054 5,00 0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
	MÃO DE OBRA 2,36 MATERIAL 180,41 CUSTO TOTAL 185,42 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 2,44 SERV. TERCEIRO 0,21 BDI (20,4700 %) 37,96	223,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 13880 / ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4"	un 1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	UNID
13115 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,00135 165,00 0,22
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,00135 4,90 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00054 35,90 0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00006 40,80 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,00012 18,59 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00015 10,80 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 10		RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	UNID
13115/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,01962 4,50 0,09
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00006 16,30 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,00003 22,98 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,00003 16,55 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,00021 11,26 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,00021 9,05 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,00003 327,80 0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00006 13,52 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00024 58,56 0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00045 170,51 0,08
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,03054 14,00 0,43
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00012 11,50 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00018 12,20 0,00
13879 /ORSE	Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	un 1,0000 774,89 774,89
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00006 15,86 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00024 6,00 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00069 10,98 0,01
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000 7,86 4,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,03054 5,00 0,15
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00012 300,00 0,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00135 12,54 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,36 MATERIAL 775,77 CUSTO TOTAL 780,78 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	2,44 SERV. TERCEIRO 0,21 BDI (20,4700 %) 159,83 940,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 13879 /ORSE	Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	un 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Felix de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID
02815/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0000442 518,00 0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0000442 246,00 0,01
MATERIAL		
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0066124 10,80 0,01
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg 0,7700 10,08 7,76
10585 /ORSE	Arco de serra	un 0,0001214 21,25 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,1809216 165,00 2,99
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000442 30,00 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0008841 15,15 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008841 22,89 0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0026449 40,80 0,01
10586 /ORSE	Torquesa	un 0,0001214 17,90 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,1809216 4,90 0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00723684 35,90 0,26
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0043903 30,70 0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0026449 16,30 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,00013224 22,98 0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,10098 10,13 1,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 4,0928484 14,00 5,73
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2 0,11322 60,86 6,89
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00603072 170,51 1,03
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg 0,1920 7,55 1,45
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00021951 28,80 0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00317215 6,00 0,02
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un 43,5200 0,35 15,23
02378 /ORSE	Vale transporte	un 3,2594104 4,50 1,47
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0052899 18,59 0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0065854 13,85 0,01
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0154 25,00 0,39
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0924708 10,98 0,10
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,40698 5,66 2,30
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,023826 94,92 2,26
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,007942 94,42 0,75

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 12

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID
02815/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,0918 21,95 2,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un ,00043903 206,50 0,09
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par ,00317215 58,56 0,19
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un ,00241226 12,20 0,03
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, com	un 0,3080 0,22 0,07
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un 0,3080 0,35 0,11
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,0459 25,00 1,15
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un ,00013224 16,55 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un ,00026449 13,52 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un ,00008841 37,90 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un ,00092573 11,26 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un ,00092573 9,05 0,01
11247 / ORSE	Serra Mármore	un ,00013224 327,80 0,04
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l 0,00459 7,09 0,03
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un ,00052899 11,50 0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 ,05959768 113,97 6,79
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,01296 112,50 1,46
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 3,72736 0,95 3,54
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 20,28776 0,68 13,80
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un ,00080407 15,86 0,01
00378 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,06074 7,86 0,97
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,44208 7,86 7,07
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,19518 5,51 24,61
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,32248 7,86 21,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un ,40928484 5,00 2,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj ,00160817 300,00 0,48
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un ,01809216 12,54 0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (103,44004%)
MÃO DE OBRA	26,44	MATERIAL
	27,36	SERV. TERCEIRO
		79,16
		2,76
		BDI (20,4700 %)
		135,75
		27,79
		PREÇO TOTAL
		163,54

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 13

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Karin de Souza de Almeida
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID
02815/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 00085 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2 0,3060
0 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,0380
0 00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 0,7700
0 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2 0,6400
0 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 0,1250
0 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 0,4800
0 03318 / ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2 0,4800

CÓDIGO	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	UNID
09078/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,000125 246,00 0,03
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,000125 518,00 0,06
MATERIAL		
09364 / ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80cm	m 1,0000 73,30 73,30
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,00025 22,89 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0045 35,90 0,16
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2545 14,00 3,56
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00375 170,51 0,64
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,001875 6,00 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,199375 4,50 0,90
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000375 13,85 0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000125 28,80 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,001875 58,56 0,11
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,01125 165,00 1,86
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,000125 30,00 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,00025 15,15 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00025 206,50 0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 14

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm						UNID		
09078 /ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL		
10788 /ORSE	Pá quadrada		un	0,00025	30,70		0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,00575	10,98		0,06		
11244 /ORSE	Martelo com unha		un	0,00025	37,90		0,01		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0015	12,20		0,02		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0005	15,86		0,01		
10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,01125	4,90		0,06		
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)								
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas		h	1,2500	7,86		19,99		
06111 / SINAPI	Servente de obras		h	1,2500	5,51		14,01		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,2545	5,00		1,27		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0010	300,00		0,30		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,01125	12,54		0,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,72	MATERIAL	80,78	CUSTO TOTAL	116,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,09	ENC. (103,4400%)		17,28	SERV. TERCEIRO	1,71	BDI (20,4700 %)	23,86	140,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09364 /ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80cm							m	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,2500
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,2500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas							h	1,2500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	1,2500

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa						UNID
00099/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0003555		4,90		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000036		40,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0003555		165,00		0,06
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							
				Página 15		RptRelacaoComposicoesEmprFor	

Página 15

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Katya Costa Reis de Oliveira
CRENSE 270693473-5

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	UNID			
00099 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000061	28,80	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0001422	35,90	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000122	30,70	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000036	16,30	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000018	22,98	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000183	13,85	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000072	18,59	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000009	10,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0069173	4,50	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000632	6,00	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0080422	14,00	0,11
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0500	316,68	15,83
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001185	170,51	0,02
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000072	11,50	0,00
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,0500	33,93	1,70
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000474	12,20	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000158	15,86	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000632	58,56	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0001817	10,98	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000122	206,50	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000018	16,55	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000036	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000018	327,80	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000126	9,05	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000126	11,26	0,00
MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0180	7,86	0,29
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0610	5,51	0,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0003555	12,54	0,00
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000316	300,00	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0080422	5,00	0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 16

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO		Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	UNID		
03310 /ORSE			m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000176	58,56	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000007	11,26	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000099	4,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	35,90	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	30,70	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000002	16,30	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000001	22,98	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000001	16,55	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000099	165,00	0,16
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000007	9,05	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000001	327,80	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000002	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000004	11,50	0,00
01370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	112,50	0,61
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,68	1,54
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000024	206,50	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000005	10,80	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	12,20	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	15,86	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	170,51	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	6,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,017832	4,50	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	10,98	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000004	18,59	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 17

RptRelacaoComposicoesEmpFco

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA SE 270693473-5

CÓDIGO		Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisada 08/2015	UNID			
03312/ORSE			m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,000175	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000025	327,80	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000005	13,52	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000175	11,26	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000025	16,55	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 18

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	UNID
03312/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000312 12,20 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000104 15,86 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,000416 58,56 0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,001196 10,98 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000054 206,50 0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,000416 6,00 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000027 28,80 0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,000078 170,51 0,13
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,052936 14,00 0,74
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,041757 4,50 0,19
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,000125 10,80 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 18,59 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000081 13,85 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,000025 22,98 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00005 40,80 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,00234 165,00 0,39
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,00234 4,90 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,000936 35,90 0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,000054 30,70 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00005 16,30 0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 2,2610 0,68 1,54
370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0054 112,50 0,61
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	h 0,2700 5,51 3,03
04750 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2500 7,86 4,00
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00234 12,54 0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,052936 5,00 0,26
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,000208 300,00 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 3,46 MATERIAL 3,69 CUSTO TOTAL 11,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (103,4400%) 3,57 SERV. TERCEIRO 0,35 BDI (20,4700 %) 2,27		13,34

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 19

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Katy Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	UNID
03312/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3 0,0050
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,2500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,2500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2500

CÓDIGO	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	UNID
00167/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un ,00000053 518,00 0,00
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un ,00000053 246,00 0,00
MATERIAL		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un ,00000053 30,00 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un ,00000106 15,15 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un ,00150341 165,00 0,25
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un ,00000106 22,89 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un ,00005826 40,80 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un ,00000347 28,80 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un ,00001043 13,85 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un ,00011653 18,59 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un ,00014566 10,80 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un ,02284794 4,50 0,10
10790 / ORSE	Prumo de face	un ,00002913 22,98 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un ,00002913 327,80 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un ,00020392 9,05 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un ,00020392 11,26 0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un ,00000106 37,90 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un ,00002913 16,55 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un ,00000053 21,25 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 20

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	UNID
00167/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un ,00005826 16,30 0,00
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un ,00000695 30,70 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un ,00060136 35,90 0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un ,00150341 4,90 0,01
10586 /ORSE	Torquesa	un ,00000053 17,90 0,00
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 0,0148 316,68 4,69
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un ,00020043 12,20 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par ,00026673 58,56 0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un ,00000695 206,50 0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 0,4914 0,68 0,33
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr ,00026673 6,00 0,00
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 0,4914 0,95 0,47
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un ,00000668 15,86 0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0032832 113,97 0,37
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0007684 10,98 0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un ,00011653 11,50 0,00
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3 0,0148 33,93 0,50
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un ,00005826 13,52 0,00
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 0,5000 10,66 5,33
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un ,03401096 14,00 0,48
00279 /ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm	un 5,0000 2,23 11,15
941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un ,00050113 170,51 0,09
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,005328 7,86 0,09
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,034776 5,51 0,39
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,291328 7,86 4,66
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,002664 7,86 0,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un ,03401096 5,00 0,17
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj ,00013363 300,00 0,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un ,00150341 12,54 0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	2,54 MATERIAL 23,83 CUSTO TOTAL 29,24 PREÇO TOTAL 35,23
		0,23 SERV. TERCEIRO 0,23 BDI (20,4700 %) 5,99

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 21

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	UNID
00167/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 0,5000
M 00279 /ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm	un 5,0000
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,0148
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3 0,0027
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,2860
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,2860

CÓDIGO	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	UNID
00169/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un ,09043912 14,00 1,27
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0013326 170,51 0,23
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un ,00000768 206,50 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un ,00053304 12,20 0,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,005184 113,97 0,59
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,000595 11,26 0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,000595 9,05 0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,000085 327,80 0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00017 13,52 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00034 11,50 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,000085 16,55 0,00
00665 /SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	un 4,0000 23,46 93,84
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 1,7136 0,68 1,17
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par ,00204332 10,98 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par ,00071072 58,56 0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un ,00017768 15,86 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un ,05920344 4,50 0,27
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00017 40,80 0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,000425 10,80 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 22

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO		Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	UNID							
00169/ORSE			m2							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00034	18,59	0,01					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00001152	13,85	0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000384	28,80	0,00					
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000085	22,98	0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0039978	165,00	0,66					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0039978	4,90	0,02					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00159912	35,90	0,06					
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	,00000768	30,70	0,00					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00017	16,30	0,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00071072	6,00	0,00					
		MÃO-DE-OBRA (103,44%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,8500	7,86	13,59					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0384	5,51	0,43					
		SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0039978	12,54	0,05					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00035536	300,00	0,11					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,09043912	5,00	0,45					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,89	MATERIAL	98,25	CUSTO TOTAL	112,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (103,4400%)	7,13	SERV. TERCEIRO	0,61	BDI (20,4700 %)	23,11	135,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
4 00665 /SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm								un	4,0000
O 07728 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mec								m3	0,0048
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,8500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	0,8500

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho					UNID
00026/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
				Página 23	RptRelacaoComposicoesEmprFor	

Handwritten signature and stamp: "Handwritten signature" and "CREA/SE 270693473-5".

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho				UNID					
00026/ORSE					m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	206,50	0,04					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	30,70	0,01					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,98	0,03					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,56	0,05					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,86	0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,20	0,01					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	28,80	0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	170,51	0,26					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43					
MÃO-DE-OBRA (103,44%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51	11,21					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,51	MATERIAL	3,07	CUSTO TOTAL	14,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (103,4400%)	5,70	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (20,4700 %)	3,06	18,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD							
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000							
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000							

CÓDIGO	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID
03429/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 24		RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID
03429/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,6108 14,00 8,55
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0090 170,51 1,53
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 0,9000 113,97 102,57
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0012 30,70 0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0108 35,90 0,39
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0270 4,90 0,13
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0270 165,00 4,46
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0036 12,20 0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0012 206,50 0,25
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,6200 94,92 58,85
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3 0,2100 94,42 19,83
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 315,0000 0,68 214,20
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0138 10,98 0,15
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0006 28,80 0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0018 13,85 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0012 15,86 0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0048 6,00 0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,5646 4,50 2,54
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0048 58,56 0,28
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 6,0000 5,51 67,26
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,6108 5,00 3,05
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0270 12,54 0,34
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0024 300,00 0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400*) 34,20
MÃO DE OBRA	33,06	MATERIAL 413,90 CUSTO TOTAL 485,27
SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (20,4700 *) 99,33
		PREÇO TOTAL 584,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 0,9000
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 315,0000
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,6200
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		

Karla Costa Feijoa de Oliveira
CREATSE 00653473-5

CÓDIGO	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID
03429/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3 0,2100
10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 6,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00096/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,000036 246,00 0,01
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,000036 518,00 0,02
MATERIAL		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,01134 165,00 1,87
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,000072 40,80 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000162 28,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000486 13,85 0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,000144 11,50 0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000324 206,50 0,07
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,005796 10,98 0,06
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,000144 18,59 0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00018 10,80 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,211302 4,50 0,95
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00198 6,00 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000324 30,70 0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,000036 327,80 0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,000252 9,05 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,000252 11,26 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,000072 37,90 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,000036 16,55 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,000036 22,98 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,000072 16,30 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,000036 30,00 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,004536 35,90 0,16

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO		Demolição de concreto manualmente	UNID						
00013/ORSE			m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
		un	0,0039	13,85	0,05				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00052	18,59	0,01				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00065	10,80	0,01				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	1,30832	4,50	5,89				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0013	28,80	0,04				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,02145	170,51	3,66				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	par	0,01144	58,56	0,67				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	1,45574	14,00	20,38				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,00286	15,86	0,05				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00858	12,20	0,10				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00052	11,50	0,01				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	Un	0,00091	9,05	0,01				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,02574	35,90	0,92				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00091	11,26	0,01				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00013	16,55	0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00013	22,98	0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00026	16,30	0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0026	30,70	0,08				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00013	327,80	0,04				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00026	40,80	0,01				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,06435	4,90	0,32				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00026	13,52	0,00				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0026	206,50	0,54				
0711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,06435	165,00	10,62				
0492 /ORSE	Cesta Básica								
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	h	1,3000	7,86	20,79				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	13,0000	5,51	145,72				
06111 /SINAPI	Servente de obras								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
		un	0,06435	12,54	0,81				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj	0,00572	300,00	1,72				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	1,45574	5,00	7,28				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	81,85	MATERIAL	43,85	CUSTO TOTAL	220,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(103,4400%)	84,66	SERV. TERCEIRO	9,81	BDI(20,4700 %)	45,07	265,24

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 31

RptRelacaoComposicoesEmpForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 31

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO		Demolição de concreto manualmente	UNID
00013/ORSE			m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	13,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	13,0000

CÓDIGO		Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	UNID		
00018/ORSE			m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	28,80	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000154	15,86	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000462	12,20	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003465	165,00	0,57
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000014	40,80	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000616	58,56	0,04
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	13,85	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000028	18,59	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000035	10,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,070448	4,50	0,32
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000616	6,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001155	170,51	0,20
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000049	11,26	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003465	4,90	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00014	30,70	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000014	16,30	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000007	22,98	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000007	16,55	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001771	10,98	0,02
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,000049	9,05	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000007	327,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 32

RptRelacaoComposicoesEmpreFor

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 32

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	UNID
00022 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	UNID
00009 / SB		t
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10503 / ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t 1,0000 40,00 40,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 40,00 PREÇO TOTAL 48,19
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (103,4400%) 0,00		SERV. TERCEIRO 40,00 BDI (20,4700 %) 8,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 10503 / ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t 1,0000

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	UNID
08623 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 0,4000 0,74 0,30
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,001725 10,98 0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,003375 165,00 0,56
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0006 6,00 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,056225 4,50 0,25
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00025 10,80 0,00
04725 / ORSE	Espátula	un 0,0002 24,79 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000075 13,85 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00025 28,80 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00005 206,50 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 35		
RptRelacaoComposicoesEmprForm		

Karla Costa Silva de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	UNID
08623 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10583 / ORSE	Trincha 3"	un 0,00225 11,00 0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,003375 4,90 0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00135 35,90 0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,00005 30,70 0,00
11250 / ORSE	Rolo 1ã de carneiro 20cm	un 0,00115 17,30 0,02
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un 0,00225 30,05 0,07
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un 0,00005 244,80 0,01
01605 / ORSE	Massa corrida a base pva (coralor ou similar)	l 0,7000 2,16 1,51
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00015 15,86 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00045 12,20 0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,07635 14,00 1,07
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,001125 170,51 0,19
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0006 58,56 0,04
MÃO-DE-OBRA (103,44%)		
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2500 5,51 2,80
04783 / SINAPI	Pintor	h 0,5000 7,86 8,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,07635 5,00 0,38
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0003 300,00 0,09
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,003375 12,54 0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 5,31 MATERIAL 4,16 CUSTO TOTAL 15,47 PREÇO TOTAL 18,64
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (103,4400%) 5,49		SERV. TERCEIRO 0,51 BDI (20,4700 %) 3,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01605 / ORSE	Massa corrida a base pva (coralor ou similar)	l 0,7000 0,4000
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	h 0,2500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,5000
P 04783 / SINAPI	Pintor	h 0,2500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2500

09899 / ORSE

Escavação e carga material jazida

PROD. EQUIPE

UNID

50,00

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02501 / ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	193,92	0,0302	269,25	0,0000	17,79	8,13
04242 / ORSE	Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - 0 hp ou equivalente)	h	0,0000	136,67	0,0048	220,15	0,0152	17,79	1,33
04244 / ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,0000	130,86	0,0112	174,62	0,0088	17,79	2,11
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00001612	30,70	0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00014511	35,90	0,01				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00036279	4,90	0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00001612	206,50	0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00018542	10,98	0,00				
00156 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,00820711	14,00	0,11				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00002418	13,85	0,00				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00006449	58,56	0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00036279	165,00	0,06				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000806	28,80	0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,000758634	4,50	0,03				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	,00001612	15,86	0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00004837	12,20	0,00				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00006449	6,00	0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00012093	170,51	0,02				
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					h	,02308887	17,44	0,82
0671 / ORSE	Encarregado de pavimentação - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20					h	,08059248	5,51	0,90
06111 / SINAPI	Servente de obras								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					cj	,00003224	300,00	0,01
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					un	,00820711	5,00	0,04
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	,00036279	12,54	0,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,84	MATERIAL	0,23	CUSTO TOTAL	13,57	PREÇO TOTAL	16,35
EQUIPAMENTO		11,57	ENC. (103,4400%)	0,88	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI (20,4700 %)	2,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR				
E 02501 / ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 37

RptRelacaoComposicoesEmprrForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 37

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Karla Cassia de Oliveira
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Escavação e carga material jazida	PROD. EQUIPE	UNID
09899 / ORSE		50,00	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
04242 / ORSE	Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - 0 hp ou equivalente)	h	1,0000 0,24 0,76
04244 / ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	1,0000 0,56 0,44
09897 / ORSE	Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv)	m2	0,7000
09898 / ORSE	Expurgo de jazida (conserv)	m3	0,2000
010549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0600
P 06671 / ORSE	Encarregado de pavimentação - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000

CÓDIGO		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID		
02497 / ORSE			m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	170,51	0,77
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	13,85	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	28,80	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	15,86	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	165,00	2,23
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	58,56	0,14
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	35,90	0,19
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	30,70	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	206,50	0,12
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	12,20	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,98	0,08
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	h	3,0000	5,51	33,63
06111 / SINAPI	Servente de obras				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17

* E = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 39

RptRelacaoComposicoesEmpreFor

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 38

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497 /ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0012 300,00 0,36
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,3054 5,00 1,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	54,12
MÃO DE OBRA	16,53	
MATERIAL	9,23	
SERV. TERCEIRO	2,06	
BDI (20,4700 %)		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 3,0000

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	UNID
00114 /ORSE		m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,000135 246,00 0,03
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,000135 518,00 0,07
MATERIAL		
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,2000 5,66 1,13
06189 / SINAPI	Tabua não aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m 0,7300 27,84 20,32
2 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l 0,0150 7,09 0,11
1 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00027 206,50 0,06
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00162 12,20 0,02
05067 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	kg 0,3000 21,95 6,59
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,00027 30,70 0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00621 10,98 0,07
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,002025 58,56 0,12
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00054 15,86 0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,00027 37,90 0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,002025 6,00 0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000405 13,85 0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,00027 15,15 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,00027 22,89 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
RptRelacaoComposicoesEmprForm		
Página 39		

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 39

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA SE 270693473-5

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	UNID
00114 /ORSE		m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,01215 4,90 0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00486 35,90 0,17
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,215325 4,50 0,97
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000135 28,80 0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,3000 10,13 3,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00405 170,51 0,69
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,27486 14,00 3,85
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,000135 30,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,01215 165,00 2,00
01213 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	h 1,3500 7,86 10,61
06111 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,3500 5,51 7,44
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,3500 5,51 7,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00108 300,00 0,32
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,01215 12,54 0,15
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,27486 5,00 1,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10 ENC. (103,4400%)	93,87
MÃO DE OBRA	18,05	
MATERIAL	39,26	
SERV. TERCEIRO	1,84	
BDI (20,4700 %)		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l 0,0150
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,2000
M 05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,3000
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,3000
M 06189 / SINAPI	Tabua não aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m 0,7300
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,3500
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,3500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,3500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,3500

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Te	UNID
03637 /ORSE	lcon ou similar	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00115 10,98 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0004 58,56 0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 15,86 0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0009 35,90 0,03
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0003 12,20 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,00225 4,90 0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0001 17,90 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0001 21,25 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,00225 165,00 0,37
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0509 14,00 0,71
02867 / ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Tel	m2 1,0500 20,83 21,87
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0327 4,50 0,15
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0004 6,00 0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00075 170,51 0,13
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,5000 7,86 8,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0002 300,00 0,06
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00225 12,54 0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0509 5,00 0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA	3,93
	MATERIAL	23,30
	CUSTO TOTAL	31,64
EQUIPAMENTO		
	0,00	
	ENC. (103,4400%)	4,07
	SERV. TERCEIRO	0,34
	BDI (20,4700 %)	6,48
	PREÇO TOTAL	38,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02867 / ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2 1,0500
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,5000
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 41

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, in	UNID
04449 /ORSE	stalado - Rev 06_10/2021	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
1019 / ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2 1,0000 57,95 57,95
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA	0,00
	MATERIAL	0,00
	CUSTO TOTAL	57,95
EQUIPAMENTO		
	0,00	
	ENC. (103,4400%)	0,00
	SERV. TERCEIRO	57,95
	BDI (20,4700 %)	11,86
	PREÇO TOTAL	69,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 01019 / ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plast	m2 1,0000

CÓDIGO	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	UNID
01714 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h 0,0000 69,19 3,38
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h 0,0000 2,72 0,00
MATERIAL		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0564705 35,90 2,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00313725 28,80 0,09
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0188235 12,20 0,23
02378 / ORSE	Vale transporte	un 9,5215225 4,50 13,28
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,025098 6,00 0,15
10109 / ORSE	Fossa séptica oms p/ 100 pessoas (v=5290l)	un 1,0000 1.525,95 1.525,95
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,4705875 170,51 8,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 3,1937205 14,00 44,71
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 1,4117625 165,00 23,29
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 1,4117625 4,90 0,69
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0062745 30,70 0,19
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00941175 13,85 0,13
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0062745 15,86 0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,025098 58,56 1,47
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,07215675 10,98 0,79
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0062745 206,50 1,30

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 42

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	UNID
01714/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 31,3725 5,51 351,67
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 3,1937205 5,00 15,97
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un ,14117625 12,54 1,77
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,012549 300,00 3,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	172,86 MATERIAL 1.622,42 CUSTO TOTAL 1.998,97 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,38 ENC. (103,4400%)	178,81 SERV. TERCEIRO 21,50 BDI (20,4700 %) 409,19 2.408,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01029 / ORSE	Fossa séptica cms p/ 100 pessoas (v=5290l)	un 1,0000
O 00068 / ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau d	m3 4,1340
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 9,4240

CÓDIGO	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com bague. af_01/2021_p	UNID
102161/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7830 0,74 0,58
491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 0,7610 1,15 0,88
259 / SINAPI	Perfil de borracha epdm macico *12 x 15* mm para esquadrias	m 7,2870 11,00 80,16
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,5440 0,81 1,25
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 0,7830 1,09 0,85
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,7610 0,56 0,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,5440 0,70 1,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 1,5440 2,28 3,52
10490 / SINAPI	Vidro liso incolor 2 a 3 mm - sem colocacao	m2 1,0000 150,00 150,00
39432 / SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco decantos de chapa de gesso para drywall	m 6,3810 3,01 19,21
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,5440 0,06 0,09
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h 0,792396 7,86 12,67

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 43

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Soares de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com bague. af_01/2021_p	UNID
102161/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,7740892 5,51 8,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,50 MATERIAL 258,05 CUSTO TOTAL 279,40 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	10,85 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %) 57,19 336,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 10490 / SINAPI	Vidro liso incolor 2 a 3 mm - sem colocacao	m2 1,0000
M 20259 / SINAPI	Perfil de borracha epdm macico *12 x 15* mm para esquadrias	m 7,2870
M 39432 / SINAPI	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco decantos de chapa de gesso para drywall	m 6,3810
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,7610
O 88325 / SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares	h 0,7830

CÓDIGO	Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclu sive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	UNID
94570/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 0,7780 0,06 0,05
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 0,7780 0,81 0,63
39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un 0,6233 23,38 14,57
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 0,7780 0,70 0,54
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 0,7780 2,28 1,77
36896 / SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro, sem guarnicao	un 0,8333 225,90 188,24
04377 / SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un 9,2000 0,19 1,75
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,5190 0,74 0,38
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2590 0,56 0,15
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 0,5190 1,09 0,57
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 0,2590 1,15 0,30
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2634548 5,51 2,95
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5279268 7,86 8,44

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 44

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclu	UNID
94570/SINAPI	sive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af.12/2019	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	5,60
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)
MATERIAL	208,95	CUSTO TOTAL
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)
PREÇO TOTAL	220,34	45,10
265,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04377 / SINAPI	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un 9,2000
M 36896 / SINAPI	Janela de correr, em alumínio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilha	un 0,8333
M 39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un 0,6233
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,5190
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,2590

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	UNID
11940/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005 10,80 0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004 18,59 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,1606292 4,50 0,72
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003036 13,85 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2048216 14,00 2,87
11651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0016096 6,00 0,01
0941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,003018 170,51 0,51
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 1,3566 0,68 0,92
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001 327,80 0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 13,52 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004 11,50 0,00
12789 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2 1,0000 265,00 265,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,00324 112,50 0,36
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0007 9,05 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002024 206,50 0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0046276 10,98 0,05
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0012072 12,20 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0004024 15,86 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Página 45

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Soares de Oliveira
CREAT 270693473-5

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	UNID
11940/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016096 58,56 0,09
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001012 28,80 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0036216 35,90 0,13
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 40,80 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,009054 165,00 1,49
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,009054 4,90 0,04
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0007 11,26 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002024 30,70 0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 16,30 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001 22,98 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,55 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000 7,86 15,99
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,0120 5,51 11,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2048216 5,00 1,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0008048 300,00 0,24
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,009054 12,54 0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	13,44
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)
MATERIAL	272,34	CUSTO TOTAL
SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (20,4700 %)
PREÇO TOTAL	301,04	61,62
362,66		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 12789 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2 1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3 0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	UNID
01556/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,000092 60,00 0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,000138 21,96 0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,000092 31,36 0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000046 206,50 0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,000161 22,80 0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,000253 23,00 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000046 30,70 0,00
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un 1,0000 9,46 9,46
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,001058 10,98 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,000368 58,56 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000092 15,86 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000276 12,20 0,00
02036 /ORSE	Solução limpadora pvc	l 0,0800 61,02 4,88
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00069 170,51 0,12
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,036685 4,50 0,17
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000069 13,85 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000023 28,80 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,046828 14,00 0,66
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00207 165,00 0,34
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,000368 6,00 0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0500 63,36 3,17
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,000023 34,24 0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,000023 19,57 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00207 4,90 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,000828 35,90 0,03
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2300 5,51 2,58
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,2300 7,86 3,68
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,046828 5,00 0,23
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00207 12,54 0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,000184 300,00 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		3,08 MATERIAL 18,90 CUSTO TOTAL 25,48 PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 47

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	UNID
00138/ORSE		kg
02036/ORSE		l
03520/SINAPI		un
010549/ORSE		h
010554/ORSE		h
06111/SINAPI		h
02696/SINAPI		h
EQUIPAMENTO		
0,00 ENC. (103,4400%) 3,18 SERV. TERCEIRO 0,32 BDI (20,4700%) 5,22		30,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0500
M 02036 /ORSE	Solução limpadora pvc	l 0,0800
M 03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,2300

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	UNID
00145/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,000043 246,00 0,01
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,000043 518,00 0,02
	MATERIAL	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,003141 170,51 0,54
03744 /SINAPI	Laje pré-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocação)	m2 1,0000 59,45 59,45
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3 0,0414 94,92 3,93
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3 0,0138 94,42 1,30
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0200 20,60 0,41
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 0,4000 10,66 4,26
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2131692 14,00 2,98
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002664 206,50 0,06
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 1,0100 10,13 10,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0016322 6,00 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,175176 4,50 0,79
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00015 10,80 0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,00012 18,59 0,00
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,3300 12,61 4,16

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 48

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	UNID
00145/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0048162 10,98 0,05
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,000043 30,00 0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,000086 22,89 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,000064 21,25 0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,000064 17,90 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,009423 4,90 0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0037692 35,90 0,14
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 9,0000 0,68 6,12
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,009423 165,00 1,55
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00006 40,80 0,00
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 0,7400 3,89 2,88
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001332 28,80 0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0609 113,97 6,94
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00012 11,50 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,000086 15,15 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,00003 16,55 0,00
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0080 25,00 0,20
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 0,1600 0,35 0,06
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un 0,1600 0,22 0,04
5 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0012564 12,20 0,02
4 / ORSE	Martelo com unha	un 0,000086 37,90 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003996 13,85 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,00021 9,05 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,00021 11,26 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00006 13,52 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,00003 22,98 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0004188 15,86 0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00006 16,30 0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002664 30,70 0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016322 58,56 0,10
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,00003 327,80 0,01
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 49 RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREMISE 270693473-5

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	UNID
00145/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,0320 7,86 0,51
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000 7,86 4,80
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,3320 5,51 14,93
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,4300 7,86 6,88
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,009423 12,54 0,12
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0008376 300,00 0,25
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2131692 5,00 1,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO-DE-OBRA		13,33 MATERIAL 106,31 CUSTO TOTAL 134,90
EQUIPAMENTO		0,03 ENC. (103,4400%) 13,79 SERV. TERCEIRO 1,44 BDI (20,4700 %) 27,61 PREÇO TOTAL 162,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m 1,0100
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 0,7400
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0609
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 9,0000
M 03744 / SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m², vao ate 4,50 m (se	m2 1,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0414
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,0138
M 10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,3300
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0200
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 0,4000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,3000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,4300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,4300

CÓDIGO	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexi vel 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86943/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3324	0,56	0,19		
06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	2,89	2,89		
06148 / SINAPI	Sifao plastico flexivel saida vertical para coluna lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	1,0000	8,00	8,00		
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,60	3,60		
10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm	un	1,0000	74,83	74,83		
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8	un	2,0000	17,33	34,66		
03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,1084	2,90	0,31		
13415 / SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193)	un	1,0000	51,50	51,50		
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0304	79,15	2,41		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,1756	2,28	2,68		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,1756	0,70	0,82		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,1756	0,81	0,95		
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,3324	1,15	0,38		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,1756	0,06	0,07		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8432	0,94	0,79		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8432	0,32	0,27		
MÃO-DE-OBRA (103,44%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	85551072	7,86	13,68		
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	33811728	5,51	3,79		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,58	MATERIAL	184,35	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	8,89	SERV. TERCEIRO	0,00	
					BDI (20,4700 %)	41,31	
						243,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 86879 / SINAPI	Valvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrao - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,0000				
O 86883 / SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,0000				
O 86884 / SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,0000				
O 86904 / SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,0000				
O 86906 / SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,0000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 51

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Soares de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Limpeza geral						UNID
02450/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
0097 /ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050	8,96	0,04		
01 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	6,00	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00941	4,50	0,04		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	170,51	0,03		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,98	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	35,90	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	12,20	0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	15,86	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00008	58,56	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00002	206,50	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	30,70	0,00		
02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500	11,80	0,59		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,90	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	13,85	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	28,80	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	165,00	0,07		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,51	1,12		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00	0,01		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,55	MATERIAL	0,92	CUSTO TOTAL	2,11
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,57	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI (20,4700 %)
						0,43	PREÇO TOTAL
							2,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01997 /ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050				
M 02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 52

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w										UNID	
10352 /ORSE											un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS								UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)								un	0,22396	5,00	1,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								un	0,0099	12,54	0,12
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								cj	0,00088	300,00	0,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,71	MATERIAL	50,54	CUSTO TOTAL	81,96	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	15,21	SERV. TERCEIRO	1,50	BDI (20,4700 %)	16,78	98,74			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 11130 /ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w										un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	1,1000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista										h	1,1000
P 02436 / SINAPI	Eletricista										h	1,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras										h	1,1000

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt						UNID
12102/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	165,00	1,04		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00112	6,00	0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,14252	14,00	2,00		
341 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	170,51	0,36		
1052 /ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	2,0000	1,00	2,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	28,80	0,00		
01342 /ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorecente 1 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	un	1,0000	24,61	24,61		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	13,85	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,10591	4,50	0,48		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00084	12,20	0,01		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00009	47,00	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00252	35,90	0,09		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 55

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Sexas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt					UNID			
12102/ORSE						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
88 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	30,70	0,00				
40 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00018	43,90	0,01				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00018	160,00	0,03				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00018	22,89	0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00322	10,98	0,04				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	206,50	0,02				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00028	15,86	0,00				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00103	58,56	0,06				
39386 / SINAPI	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	un	1,0000	10,69	10,69				
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)								
02436 / SINAPI	Eletricista	h	0,9000	7,86	14,39				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51	5,60				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	cj	0,00056	300,00	0,17				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,14252	5,00	0,71				
		un	0,0063	12,54	0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,83	MATERIAL	41,48	CUSTO TOTAL	62,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)		10,16	SERV. TERCEIRO	0,96	BDI (20,4700 %)	12,78	75,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 39386 / SINAPI	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13						un	1,0000	
M 01342 /ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w						un	1,0000	
O 07982 /ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente						un	2,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,5000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista						h	0,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,5000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 56

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	UNID
12103/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00015 13,85 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,13207 4,50 0,59
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00005 28,80 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0081 165,00 1,34
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00108 12,20 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00036 15,86 0,01
02052 /ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un 4,0000 1,00 4,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00144 6,00 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,18324 14,00 2,57
39386 /SINAPI	Lâmpada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	un 2,0000 10,69 21,38
01344 /ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	un 1,0000 42,88 42,88
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00131 58,56 0,08
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00414 10,98 0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 206,50 0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,00013 47,00 0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un 0,00026 160,00 0,04
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un 0,00026 43,90 0,01
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un 0,0001 30,70 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00324 35,90 0,12
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0081 4,90 0,04
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,00026 22,89 0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0027 170,51 0,46
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
6111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,5000 5,51 5,60
2436 /SINAPI	Eletricista	h 1,3000 7,86 20,79
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00072 300,00 0,22
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,18324 5,00 0,92
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0081 12,54 0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	
MÃO DE OBRA	ENC. (103,4400%)	
	12,98	
MATERIAL	73,63	
SERV. TERCEIRO	1,24	
CUSTO TOTAL	101,26	
BDI (20,4700 %)	20,73	
PREÇO TOTAL	121,99	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 57

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	UNID
12103/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
386 /SINAPI	Lâmpada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	un 2,0000
01344 /ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	un 1,0000
07882 /ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un 4,0000
010549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
010552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista	h 0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,5000

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	UNID
00198/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,00012 246,00 0,03
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,00012 518,00 0,06
	MATERIAL	
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,2000 21,95 4,39
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0108 4,90 0,05
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,00012 30,00 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00144 12,20 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00048 15,86 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0018 58,56 0,11
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00552 10,98 0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00012 28,80 0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00024 206,50 0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0108 165,00 1,78
09410 /ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m 3,3330 11,76 39,20
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,00024 22,89 0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,00024 37,90 0,01
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un 0,00024 30,70 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 58

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais						UNID
00198 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00432	35,90	0,16		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00024	15,15	0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,24432	14,00	3,42		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0036	170,51	0,61		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0018	6,00	0,01		
01974 /ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	5,0000	3,92	19,60		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1914	4,50	0,86		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00036	13,85	0,01		
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2000	5,51	13,45		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,2000	7,86	19,19		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
03053 /ORSE	Aparelhamento de ripão de madeira de lei	m	3,3330	0,77	2,57		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00096	300,00	0,29		
03052 /ORSE	Aparelhamento de ripa de madeira de lei	m	5,0000	0,30	1,50		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,24432	5,00	1,22		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0108	12,54	0,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,04	MATERIAL	70,37	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,09	ENC. (103,4400%)	16,60	SERV. TERCEIRO	5,72	BDI (20,4700 %)
						22,28	PREÇO TOTAL
							131,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 1974 /ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	5,0000				
M 410 /ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m	3,3330				
M 05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,2000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,2000				
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,2000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2000				
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,2000				
S 03052 /ORSE	Aparelhamento de ripa de madeira de lei	m	5,0000				
S 03053 /ORSE	Aparelhamento de ripão de madeira de lei	m	3,3330				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 59

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karl Costa de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	UNID							
00202/ORSE		m							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10548 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006	246,00	0,01				
10549 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006	518,00	0,03				
MATERIAL									
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00012	37,90	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	30,70	0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,86	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00074	58,56	0,04				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0023	10,98	0,03				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	28,80	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,20	0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	13,85	0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	22,89	0,00				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00012	15,15	0,00				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	30,00	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00008	206,50	0,02				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07688	4,50	0,35				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00074	6,00	0,00				
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,0000	39,00	39,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	170,51	0,26				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
MÃO-DE-OBRA (103,44%)									
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,6000	7,86	9,59				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	5,51	4,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,92	MATERIAL	41,96	CUSTO TOTAL	56,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,04	ENC. (103,4400%)	7,15	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (20,4700 %)	11,62	68,38

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 60

RptRelacaoComposicoesEmprForm

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 05536

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	UNID
00202/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m²/m)	m 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,6000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,4000

CÓDIGO	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	UNID
04298/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00675 4,90 0,03
11272 /ORSE	Alicate Climador (cripador)	un 0,000075 98,24 0,01
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un 0,000075 27,97 0,00
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,000225 13,43 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,00015 30,70 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0027 35,90 0,10
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,00015 200,55 0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00675 165,00 1,11
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000075 28,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000225 13,85 0,00
04727 /ORSE	Vale transporte	un 0,119625 4,50 0,54
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0012 6,00 0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00225 170,51 0,38
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1527 14,00 2,14
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,0006 279,89 0,17
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0003 15,86 0,00
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un 0,00015 373,00 0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00345 10,98 0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00015 206,50 0,03
11286 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,000225 365,21 0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 61

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature: *Handwritten signature*
 CREA/SE 270693473-5

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do
Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 05536

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	UNID
04298/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11284 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,000075 1.040,00 0,08
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,00015 110,59 0,02
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,000075 463,22 0,03
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un 0,000225 17,19 0,00
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,00015 60,50 0,01
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,00015 84,93 0,01
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,00015 36,00 0,01
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un 0,00015 105,63 0,02
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un 0,00015 65,40 0,01
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,00015 59,43 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0012 58,56 0,07
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0009 12,20 0,01
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,7500 5,51 8,41
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h 0,7500 9,97 15,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1527 5,00 0,76
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00675 12,54 0,08
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0006 300,00 0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	
MÃO DE OBRA	ENC. (103,4400%)	11,61
MATERIAL		5,02
SERV. TERCEIRO		1,02
CUSTO TOTAL		29,66
PREÇO TOTAL		6,07
BDI (20,4700 %)		35,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,7500
O 10605 /ORSE	Encargos Complementares - Montador	h 0,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,7500
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h 0,7500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 62

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Boulevard Real, cor verde guarani, ref:B0/903, aplicada com argamassa indu	UNID
04854/ORSE	trializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00032 10,80 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1599787 14,00 2,24
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un ,00235725 170,51 0,40
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0012572 6,00 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un ,12951015 4,50 0,58
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un ,00009315 28,80 0,00
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0,5400 3,50 1,89
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 3,7800 1,19 4,50
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,000128 40,80 0,01
04466 /ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, cor verde guarani ref: B-R/903, linha Boulevard Real, marca NGK ou similar	m2 1,0500 135,67 142,45
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,000256 18,59 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un ,00027945 13,85 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0009429 12,20 0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,000064 327,80 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0003143 15,86 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0012572 58,56 0,07
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par ,00361445 10,98 0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0001863 206,50 0,04
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,000256 11,50 0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,000128 13,52 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un ,00707175 4,90 0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,000448 9,05 0,00
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,000448 11,26 0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,000064 16,55 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,000064 22,98 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,000128 16,30 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0001863 30,70 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0028287 35,90 0,10
10492 /ORSE	Cesta Básica	un ,00707175 165,00 1,17
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,9315 5,51 10,44
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6400 7,86 10,23

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 63

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Boulevard Real, cor verde guarani, ref:B0/903, aplicada com argamassa indu	UNID
04854/ORSE	trializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
17 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0006286 300,00 0,19
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1599787 5,00 0,80
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un ,00707175 12,54 0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	10,16 MATERIAL 153,59 CUSTO TOTAL 175,34 PREÇO TOTAL 211,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0,5400
M 04466 /ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, cor verde guarani ref: B-R/903, linha Boulevard Real, marca NGK ou similar	m2 1,0500
O 03407 /ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg 4,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,9000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6400
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,9000

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e	UNID
02105/ORSE	assentada.	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un ,00000172 246,00 0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un ,00000172 518,00 0,00
MATERIAL		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un ,00138929 15,86 0,02
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,043824 113,97 4,99
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0768 25,00 1,92
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimto *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 1,5360 0,35 0,54
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un 1,5360 0,22 0,34
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 14,0640 0,68 9,56
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un ,00416791 12,20 0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 64

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02105 / ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,0000	11,50	0,01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0080691	58,56	0,33
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0055555	10,98	0,18
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	1,0000	59,34	59,34
06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	m3	0,010032	94,42	0,95
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,030096	94,92	2,86
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	un	0,03125952	4,90	0,15
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0020172	22,98	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0022	23,00	0,05
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0040345	16,30	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0020172	16,55	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000345	37,90	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00141209	11,26	0,02
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00141209	9,05	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0020172	327,80	0,07
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0040345	13,52	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0014	22,80	0,03
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0012	21,96	0,03
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00052691	30,70	0,02
10788 / ORSE	PÁ quadrada	un	0,0008	60,00	0,05
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	31,36	0,03
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,01250379	35,90	0,45
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0052691	206,50	0,11
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0080691	18,59	0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	kg	3,8400	10,08	38,71
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	un	0,03125952	165,00	5,16
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0040345	40,80	0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	m	1,2000	7,25	8,70
09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	un	0,0026345	28,80	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00079036	13,85	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000172	30,00	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00100864	10,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,52991688	4,50	2,38
02378 / ORSE	Vale transporte				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 65

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: *Handwritten signature*
Stamp: *CREAISE 270693473-5*

Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UNID
02105/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02258 /ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un	1,0000	158,28	158,28
02090 /ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,60x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un	1,0000	265,02	265,02
02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	178,60	178,60
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0055555	6,00	0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01041984	170,51	1,78
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0715979	14,00	9,90
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000345	22,89	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,00005548	21,25	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000345	15,15	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,00005548	17,90	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	34,24	0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57	0,00
MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,63456	5,51	29,53
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,01728	7,86	0,28
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	2,0000	7,86	31,98
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,27744	7,86	4,44
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,01728	7,86	32,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00277861	300,00	0,83
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0715979	5,00	3,54
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03125952	12,54	0,39

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	48,42	MATERIAL	750,77	CUSTO TOTAL	854,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	50,07	SERV. TERCEIRO	4,76	BDI (20,4700 %)	174,82	1.028,84

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000		
M 02090 /ORSE	Pia de cozinha em aço inox 1,60x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un	1,0000		
M 02258 /ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un	1,0000		
M 09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000		
M 06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000		

* E = Equipamento. M = Material. S = Serviço.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 66

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	UNID
02105/ORSE	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
O 00126 /ORSE	0,0480
O 00141 /ORSE	3,8400
O 10549 /ORSE	2,0000
O 10550 /ORSE	2,0000
O 10554 /ORSE	2,0000
P 02696 /SINAPI	2,0000
P 04750 /SINAPI	2,0000
P 06111 /SINAPI	2,0000

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cro	UNID			
12265/ORSE	mada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	170,51	1,53
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,00	0,03
02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	178,60	178,60
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,98	0,15
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
02258 /ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un	1,0000	158,28	158,28
01747 /SINAPI	Cuba aço inox (aísi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm	un	1,0000	181,87	181,87
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	206,50	0,08
0596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13
0399 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90	0,39
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	30,70	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	16,30	0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	22,98	0,00
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000	7,25	8,70
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	12,20	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	15,86	0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	34,24	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	165,00	4,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 67

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cro	UNID			
12265/ORSE	mada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00082 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	40,80	0,02
00008 /ORSE	Vale transporte	un	0,4498	4,50	2,02
04749 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	1,6000	59,58	95,33
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	28,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	18,59	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	58,56	0,28
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	10,80	0,01
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,9600	347,58	333,68
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	31,36	0,03
11247 /ORSE	Serra Mármore	un	0,0002	327,80	0,07
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014	9,05	0,01
12056 /ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	1,0000	78,18	78,18
12051 /ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	2,8000	26,32	73,70
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	16,55	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008	11,50	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52	0,01
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0014	11,26	0,02
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	23,00	0,05
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	22,80	0,03
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	21,96	0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00	0,05
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51	22,42
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0000	7,86	31,98
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	2,0000	7,86	31,98
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	42,46	MATERIAL	1.126,42
EQUIPAMENTO		ENC. (103,4400%)	43,92	SERV. TERCEIRO	4,11
				BDI (20,4700 %)	249,10
					1.466,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 68

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Plataforma de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cro	UNID
12265 / ORSE	mada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1690.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un 1,0000
M 02258 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un 1,0000
M 02585 / ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2 0,9600
M 07479 / ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m 1,6000
M 09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m 1,2000
M 12051 / ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m 2,8000
M 12056 / ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un 1,0000
M 01747 / SINAPI	Cuba aço inox (aísi 304) de embutir com válvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 2,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 2,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 2,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	UNID
02285 / ORSE	m2	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04725 / ORSE	Espátula	un 0,00016 24,79 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0002 10,80 0,00
02232 / ORSE	Tinta pva latex para interior coralmur ou similar	l 0,1800 14,61 2,63
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00006 13,85 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00048 6,00 0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0009 170,51 0,15
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,06108 14,00 0,86
10788 / ORSE	PA quadrada	un 0,00004 30,70 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,04498 4,50 0,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 69

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Kate Costa Seixas de Oliveira
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	UNID
02285 / ORSE	m2	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00002 28,80 0,00
51 / ORSE	Pincel de seda 2"	un 0,0018 30,05 0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,00004 206,50 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00012 15,86 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00036 12,20 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00048 58,56 0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00138 10,98 0,02
11250 / ORSE	Rolo 18 de carneiro 20cm	un 0,00092 17,30 0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0027 165,00 0,45
10583 / ORSE	Trincha 3"	un 0,0018 11,00 0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0027 4,90 0,01
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un 0,00004 244,80 0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00108 35,90 0,04
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2000 5,51 2,24
04783 / SINAPI	Pintor	h 0,4000 7,86 6,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00024 300,00 0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0027 12,54 0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,06108 5,00 0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%) 4,40
MÃO DE OBRA	4,24	MATERIAL 4,50
SERV. TERCEIRO	0,41	CUSTO TOTAL 13,55
		PREÇO TOTAL 16,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02232 / ORSE	Tinta pva latex para interior coralmur ou similar	l 0,1800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor	h 0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1					UNID
02308/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11250 /ORSE	Rolo 1,5 de carneiro 20cm	un	0,00092	17,30	0,02	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	30,05	0,05	
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	244,80	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00004	206,50	0,01	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	0,4000	0,74	0,30	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00016	24,79	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	30,70	0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,00	0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	170,51	0,15	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	13,85	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	28,80	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20	
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	40,53	7,30	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	35,90	0,04	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,98	0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	58,56	0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,86	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,20	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51	2,24	
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,4000	7,86	6,40	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,24	MATERIAL	9,47	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	4,40	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (20,4700 %)
					18,52	PREÇO TOTAL
					3,79	22,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 71

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Carla Costa Seixas de Oliveira
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1			UNID
02308/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4000	
P 04783 / SINAPI	Pintor	h	0,4000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	

CÓDIGO	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm					UNID
04295/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	30,70	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07768	4,50	0,35	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00088	6,00	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00198	35,90	0,07	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00165	170,51	0,28	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11198	14,00	1,57	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00018	16,30	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00009	22,98	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00045	10,80	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00495	4,90	0,02	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00036	18,59	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	13,85	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	28,80	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00018	40,80	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00495	165,00	0,82	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	15,0000	0,68	10,20	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00066	12,20	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	15,86	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00088	58,56	0,05	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 72

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm						UNID
04295 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00253	10,98	0,03		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004	206,50	0,01		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00009	16,55	0,00		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0540	112,50	6,08		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00036	11,50	0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00018	13,52	0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00009	327,80	0,03		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00063	9,05	0,01		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00063	11,26	0,01		
MÃO-DE-OBRA (103,44%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51	2,24		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,9000	7,86	14,39		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00044	300,00	0,13		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,11198	5,00	0,56		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00495	12,54	0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,17	MATERIAL		19,57
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)		8,46	SERV. TERCEIRO	
					0,75	BDI (20,4700 %)	
					7,56	PREÇO TOTAL	
						44,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3		0,0500			
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h		0,9000			
O 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h		0,9000			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 73

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: *Handwritten signature*
Stamp: *CREA/SE 270693473-5*

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	UNID			
03167 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
22 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,59	0,00
74 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0432	112,50	4,86
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	18,0880	0,68	12,30
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000152	206,50	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00612	4,90	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001088	58,56	0,06
02614 /ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un	1,0000	1.701,52	1.701,52
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,110756	4,50	0,50
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001088	6,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00204	170,51	0,35
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000076	28,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,138448	14,00	1,94
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000272	15,86	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002448	35,90	0,09
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	16,55	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,00042	9,05	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,26	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	11,50	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000816	12,20	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	22,98	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000152	30,70	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	16,30	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00612	165,00	1,01
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,86	9,59
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7600	5,51	8,52
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00612	12,54	0,08
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,138448	5,00	0,69

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 74

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	UNID
03167/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	UN
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	8,91 1.722,76 1.741,80 0,16
	9,20 SERV. TERCEIRO	0,93 BDI (20,4700 %)
		356,55 2.098,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02614 /ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un 1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t=1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc	m3 0,0400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	UNID
11399/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
12327 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive es	un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	0,00 109,49 109,49
	0,00 SERV. TERCEIRO	0,00 BDI (20,4700 %)
		22,41 131,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 12327 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un 1,0000

CÓDIGO	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev	UNID
11397/ORSE	02 - 09/2021	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN
12325 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive es	un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	0,00 750,00 750,00
	0,00 SERV. TERCEIRO	0,00 BDI (20,4700 %)
		153,53 903,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 12325 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 75

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA SE 270693473-5

CÓDIGO	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev	UNID
11397/ORSE	02 - 09/2021	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN
12325 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive es	un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	0,00 750,00 750,00
	0,00 SERV. TERCEIRO	0,00 BDI (20,4700 %)
		153,53 903,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 12325 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un 1,0000

CÓDIGO	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	UNID
07771/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
07407 /ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un
02378 /ORSE	Vale transporte	pr
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	par
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un
11247 /ORSE	Serra mármore	un
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe		

CÓDIGO	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	UNID
07771/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 35,90 0,06
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,00005 22,98 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 16,30 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 30,70 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 165,00 0,74
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0005 16,55 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 4,90 0,02
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5000 7,86 8,00
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,5000 5,51 5,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	6,69 MATERIAL 1.339,31 CUSTO TOTAL 1.353,60
		0,69 SERV. TERCEIRO BDI (20,4700 %) 277,08 PREÇO TOTAL 1.630,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 07407 /ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,5000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,5000

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID
01200/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10282 /ORSE	Regra de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00015 40,80 0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0003 11,50 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 77

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID
01200/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
1146 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,000525 9,05 0,00
1147 /ORSE	Serra mármore	un 0,000075 327,80 0,02
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0009185 23,00 0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0005845 22,80 0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,000501 21,96 0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,000334 60,00 0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,000334 31,36 0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00015 13,52 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,000525 11,26 0,01
00013 /SINAPI	Estopa	kg 0,2500 16,60 4,15
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00042 206,50 0,09
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 1,0000 0,74 0,74
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldável, dn 25 mm, água fria (nhr-5648)	m 7,0000 4,61 32,27
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0084755 10,98 0,09
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,002948 58,56 0,17
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000737 15,86 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,002211 12,20 0,03
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,000075 22,98 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00063 13,85 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,00042 30,70 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,006633 35,90 0,24
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0165825 4,90 0,08
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,0000835 19,57 0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,0000835 34,24 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0165825 165,00 2,74
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00021 28,80 0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,000075 16,55 0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0003 18,59 0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,000375 10,80 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,301269 4,50 1,36
02036 /ORSE	Solução limpadora pvc	l 0,1350 61,02 8,24
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,002948 6,00 0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0055275 170,51 0,94

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 78

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID
01200/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,375133 14,00 5,25
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0095 63,36 0,60
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00015 16,30 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 2,1000 5,51 23,54
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,8350 7,86 13,35
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,7500 7,86 11,99
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,375133 5,00 1,88
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,001474 300,00 0,44
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0165825 12,54 0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%) 24,85
		MATERIAL 57,17 CUSTO TOTAL 108,58
		SERV. TERCEIRO 2,53 BDI (20,4700 %) 22,23
		PREÇO TOTAL 130,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0095
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,1350
M 00013 /SINAPI	Estopa	kg 0,2500
M 09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m 7,0000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,1000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,7500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,8350
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,8350
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 2,1000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 79

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
KATIA CARLA SILVA DE OLIVEIRA
CREASE 270693473-5

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID
01679/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
017 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un 3,0000 4,16 12,48
032 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00585 165,00 0,97
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000065 28,80 0,00
10592 /ORSE	Lixa chata 12"	un 0,000065 34,24 0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,000065 19,57 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00585 4,90 0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00234 35,90 0,08
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000195 13,85 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,103675 4,50 0,47
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0600 61,02 3,66
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg 0,0900 55,58 5,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00104 6,00 0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00195 170,51 0,33
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,13234 14,00 1,85
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0390 63,36 2,47
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00026 15,86 0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,00026 31,36 0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00299 10,98 0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00104 58,56 0,06
03516 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un 3,0000 1,19 3,57
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00078 12,20 0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 0,2000 0,74 0,15
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,00013 206,50 0,03
09835 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m 4,0000 6,00 24,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,00026 60,00 0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,00039 21,96 0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,000455 22,80 0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,000715 23,00 0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,00013 30,70 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,6500 7,86 10,39
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6500 5,51 7,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 80

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID
01679/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00052 300,00 0,16
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,13234 5,00 0,66
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00585 12,54 0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 8,69 MATERIAL 55,27 CUSTO TOTAL 73,84 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	8,99 SERV. TERCEIRO 0,89 BDI (20,4700 %) 15,12 88,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0390
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg 0,0900
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0600
M 03516 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un 3,0000
M 03517 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un 3,0000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 0,2000
M 09835 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m 4,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,6500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,6500

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UNID
1678/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un 3,0000 3,57 10,71
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00048 58,56 0,03
00013 /SINAPI	Estopa	kg 0,0500 16,60 0,83
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,00012 60,00 0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,00006 206,50 0,01
07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	un 1,0000 8,07 8,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 81

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UNID
01678/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
7 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 0,2000 0,74 0,15
05 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00036 12,20 0,00
09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 8,0000 10,22 81,76
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00012 15,86 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00138 10,98 0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,00012 31,36 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00009 13,85 0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,00021 22,80 0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,00033 23,00 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,00006 30,70 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00108 35,90 0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0027 4,90 0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,00003 19,57 0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,00003 34,24 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0027 165,00 0,45
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00003 28,80 0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,00018 21,96 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00048 6,00 0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0150 63,36 0,95
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,06108 14,00 0,86
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0009 170,51 0,15
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,04785 4,50 0,22
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg 0,0600 55,58 3,33
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0230 61,02 1,40
MÃO-DE-OBRA (103,44%)		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3000 5,51 3,36
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,3000 7,86 4,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00024 300,00 0,07
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,06108 5,00 0,31
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0027 12,54 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 4,01 MATERIAL 109,01 CUSTO TOTAL 117,58 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	4,15 SERV. TERCEIRO 0,41 BDI (20,4700 %) 24,07 141,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 82

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UNID
01678/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0150
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg 0,0600
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0230
M 00013 /SINAPI	Estopa	kg 0,0500
M 07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	un 1,0000
M 09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 8,0000
M 03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un 3,0000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 0,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3000

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID
03278/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0052 58,56 0,30
2894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0014 15,86 0,02
2892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0161 10,98 0,18
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0006 206,50 0,12
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0042 12,20 0,05
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500 9,90 1,49
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,7126 14,00 9,98
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0126 35,90 0,45
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0004 47,00 0,02
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un 0,0008 160,00 0,13
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0008 43,90 0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0006 30,70 0,02

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 83

RptRelacaoComposicoesEmprForm

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID
03278/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
19 /SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m 12,0000 2,41 28,92
6 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0315 4,90 0,15
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008 22,89 0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0315 165,00 5,20
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0003 28,80 0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0009 13,85 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,5439 4,50 2,45
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000 2,14 2,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0105 170,51 1,79
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000 2,66 15,96
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0056 6,00 0,03
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un 1,0000 3,40 3,40
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 3,0000 5,51 33,63
02436 /SINAPI	Eletricista	h 4,0000 7,86 63,96
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,7126 5,00 3,56
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0028 300,00 0,84
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0315 12,54 0,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%) 49,62
MATERIAL	72,88	CUSTO TOTAL 175,27
SERV. TERCEIRO	4,80	BDI (20,4700 %) 35,88
		PREÇO TOTAL 211,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un 1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m 12,0000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 3,0000

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 84

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UNID
03278/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,0000

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	UNID
04878/ORSE		pt

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00938 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2	m	12,0000	1,51 18,12
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	47,00 0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	160,00 0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	206,50 0,04
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	43,90 0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,98 0,05
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	58,56 0,09
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	15,86 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,20 0,01
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,2500	9,90 2,48
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00 1,49
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00 2,85
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	28,80 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85 0,00
04696 / ORSE	Grampo para fixar fio elétrico	un	12,0000	0,13 1,56
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50 0,72
11651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00 0,01
0941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	170,51 0,51
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	30,70 0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89 0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90 0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90 0,13
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)			
02436 / SINAPI	Eletricista	h	1,0000	7,86 15,99
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51 11,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00 1,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 85

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: *Handwritten signature*
Stamp: *CREAISE 270693473-5*

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	UNID
04878/ORSE		pt

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10561 / ORSE		un	0,0090	12,54 0,11
10562 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	300,00 0,24
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0008	300,00 0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	13,37	13,83
MATERIAL	28,16	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (20,4700 %)
CUSTO TOTAL	56,73	PREÇO TOTAL	11,61	68,34

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 04696 / ORSE	Grampo para fixar fio elétrico	un	12,0000	
M 00938 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2	m	12,0000	
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,2500	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,0000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h	1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UNID
03395/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	160,00 0,16
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	28,80 0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0495	165,00 8,17
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	22,89 0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0495	4,90 0,24
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0198	35,90 0,71
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	30,70 0,04
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	43,90 0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	13,85 0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	47,00 0,02
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,41 28,92

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 86

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UNID
03395 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0012 206,50 0,25
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000 5,53 5,53
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par 0,0253 10,98 0,28
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0083 58,56 0,49
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0022 15,86 0,03
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000 2,66 15,96
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0088 6,00 0,05
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0165 170,51 2,81
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,8916 4,50 4,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 1,1198 14,00 15,68
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0066 12,20 0,08
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500 9,90 1,49
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 6,0000 5,51 67,26
02436 / SINAPI	Eletricista	h 5,0000 7,86 79,95
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 1,1198 5,00 5,60
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0044 300,00 1,32
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0495 12,54 0,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 72,36 MATERIAL 85,02 CUSTO TOTAL 239,77 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 74,85 SERV. TERCEIRO 7,54 BDI (20,4700 %) 49,08	288,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m 12,0000
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 6,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h 5,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 87

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Kelly Costa Soares de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UNID
03395 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	UNID
03296 /ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0010 43,90 0,04
11241 / ORSE	Alicate volt-ampereímetro	un 0,0010 160,00 0,16
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0005 47,00 0,02
00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m 18,0000 2,41 43,38
02556 / SINAPI	Caixa de luz 4 x 2" em aço esmaltada	un 1,0000 2,04 2,04
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	m 6,0000 5,07 30,42
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0054 12,20 0,07
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0008 206,50 0,17
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par 0,0207 10,98 0,23
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0067 58,56 0,39
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0018 15,86 0,03
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500 9,90 1,49
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,9162 14,00 12,83
10788 / ORSE	PÁ quadrada	un 0,0008 30,70 0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,7034 4,50 3,17
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0405 165,00 6,68
09101 / ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un 1,0000 58,70 58,70
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0004 28,80 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0012 13,85 0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0010 22,89 0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0135 170,51 2,30
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0405 4,90 0,20
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0072 6,00 0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0162 35,90 0,58
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
02436 / SINAPI	Eletricista	h 5,0000 7,86 79,95
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 4,0000 5,51 44,84
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 88

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	UNID
03296/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0036 300,00 1,08
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,9162 5,00 4,58
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0405 12,54 0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%) 63,45
MÃO DE OBRA	61,34	MATERIAL 163,01
		CUSTO TOTAL 293,97
		BDI (20,4700 %) 60,18
		PREÇO TOTAL 354,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 09101 /ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un 1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 18,0000
M 02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	un 1,0000
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4 ", sem luva	m 6,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 5,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 4,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista	h 5,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12) , inclusive placa em pvc e aterramento	UNID
03298/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un 1,0000 8,87 8,87
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0105 170,51 1,79
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0315 4,90 0,15
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0008 22,89 0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0315 165,00 5,20
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,7126 14,00 9,98
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0003 28,80 0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0009 13,85 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,5439 4,50 2,45
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		

Página 89

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Karla Costa de Oliveira
CREATSE 270693473-5

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12) , inclusive placa em pvc e aterramento	UNID
03298/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0056 6,00 0,03
99 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0126 35,90 0,45
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0052 58,56 0,30
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 18,0000 2,41 43,38
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000 2,66 15,96
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0006 206,50 0,12
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0006 30,70 0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0161 10,98 0,18
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000 2,14 2,14
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0014 15,86 0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0042 12,20 0,05
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500 9,90 1,49
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,0004 47,00 0,02
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un 0,0008 160,00 0,13
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0008 43,90 0,04
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 3,0000 5,51 33,63
02436 /SINAPI	Eletricista	h 4,0000 7,86 63,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0315 12,54 0,40
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0028 300,00 0,84
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,7126 5,00 3,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%) 49,62
MÃO DE OBRA	47,97	MATERIAL 92,81
		CUSTO TOTAL 195,20
		BDI (20,4700 %) 39,96
		PREÇO TOTAL 235,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un 1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m 18,0000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000
M 02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 90

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12)	UNID
03298/ORSE	, inclusive placa em pvc e aterramento	pt
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 3,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista	h 4,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID			
03540 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000515	518,00	0,27
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000515	246,00	0,13
MATERIAL					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00103	22,89	0,02
00944 /ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox	un	1,0000	168,19	168,19
00941 /ORSE	Âvel, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	0,00105	11,26	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0177636	170,51	3,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	20555632	14,00	16,88
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,26	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00103	15,15	0,02
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00103	37,90	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0532908	4,90	0,26
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,2131632	35,90	0,77
788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,0103848	30,70	0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	9,05	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,30	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00895892	6,00	0,05
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00051924	28,80	0,02
01825 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000	822,62	822,62
02378 /ORSE	Vale transporte	un	92351484	4,50	4,16
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	10,80	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,59	0,01
	Talhadeira chata 10"	un	0,0155772	13,85	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 91

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID							
03540 /ORSE		un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
8 /ORSE									
3 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	16,55	0,00				
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	300,30	300,30				
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com anéis, c/parafusos	un	3,0000	11,96	35,88				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0532908	165,00	8,79				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000515	30,00	0,02				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00015	22,98	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00895892	58,56	0,52				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	112,50	1,29				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00710544	12,20	0,09				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,68	3,26				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0103848	206,50	0,21				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00				
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	20,60	0,41				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00236848	15,86	0,04				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,02723752	10,98	0,30				
MÃO-DE-OBRA (103,44%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,86	23,99				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	5,1924	5,51	58,20				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	5,1500	7,86	82,35				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	20555632	5,00	6,03				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00473696	300,00	1,42				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0532908	12,54	0,67				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	80,88	MATERIAL	1.367,33	CUSTO TOTAL	1.540,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,40	ENC. (103,4400%)	83,66	SERV. TERCEIRO	8,12	BDI (20,4700 %)	315,32	1.855,71

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 92

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID
03540/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 08957 /ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un 3,0000
0 12632 /ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em	un 1,0000

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	UNID
11948/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0036216 35,90 0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002024 30,70 0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,009054 4,90 0,04
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 16,30 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001 22,98 0,00
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,00324 112,50 0,36
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,009054 165,00 1,49
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 40,80 0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001012 28,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003036 13,85 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004 11,50 0,00
12797 /ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilho s, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2 1,0000 280,00 280,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,55 0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005 10,80 0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 13,52 0,00
1247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001 327,80 0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0007 9,05 0,01
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0007 11,26 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2048216 14,00 2,87
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,003018 170,51 0,51
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0016096 6,00 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,1606292 4,50 0,72
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 1,3566 0,68 0,92
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0012072 12,20 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0004024 15,86 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 33

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
Kátia Costa Sexas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	UNID
11948/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0016096 58,56 0,09
032 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0046276 10,98 0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002024 206,50 0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004 18,59 0,01
MÃO-DE-OBRA (103,44%)		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0120 5,51 11,34
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000 7,86 15,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2048216 5,00 1,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0008048 300,00 0,24
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,009054 12,54 0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO		
0,00 ENC. (103,4400%)		
MÃO DE OBRA		13,44
MATERIAL		287,34
CUSTO TOTAL		316,04
SERV. TERCEIRO		1,37
BDI (20,4700 %)		64,69
PREÇO TOTAL		380,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 12797 /ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou	m2 1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeçã	m3 0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af	UNID
89709/SINAPI	12/2014	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 0,1400 0,06 0,01
36383 /SINAPI	Lixa d'água em folha, grao 100	un 0,0170 1,79 0,03
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 0,1400 0,81 0,11
43461 /SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1400 0,32 0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 94

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	89709/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af	UNID
		-12/2014	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,1400
43485 / SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1400
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,1400
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075
11741 / SINAPI	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	1,0000
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)		
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,071022
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,071022
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		0,96	11,35
EQUIPAMENTO		0,00	0,00
ENC. (103,4400%)		0,99	0,00
SERV. TERCEIRO		0,00	0,00
BDI (20,4700 %)		2,72	0,00
PREÇO TOTAL			16,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049
M 11741 / SINAPI	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075
M 36383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, grau 100	un	0,0170
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0700
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0700

CÓDIGO	02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIPE	UNID
			4,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT
02462 / ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,0000	2,72
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136, 0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19
				163,32
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001575	35,90
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0020125	10,96
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

Página 95

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Sousa de Oliveira
CREATSE 270693473-5

CÓDIGO	02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIPE	UNID
			4,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT
16 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0039375	4,90
34 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000175	15,86
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0039375	165,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	58,56
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000875	28,80
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002625	13,85
12895 / SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000525	12,20
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,089075	14,00
10788 / ORSE	PA quadrada	un	0,000175	30,70
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000175	206,50
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0823375	4,50
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013125	170,51
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,8750	5,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0039375	12,54
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00035	300,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,089075	5,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		4,82	2,69	
EQUIPAMENTO		1,07	0,61	
ENC. (103,4400%)		4,99	0,00	
SERV. TERCEIRO		0,00	0,00	
BDI (20,4700 %)		2,90	0,00	
PREÇO TOTAL				17,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD
E 02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,2000	0,10
E 02462 / ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,2000	1,00
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,8750	0,00
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,5000	

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID
03314/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,00006 22,98 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,00042 9,05 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,00042 11,26 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,00006 16,55 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,00006 327,80 0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00012 16,30 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000132 30,70 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,002268 35,90 0,08
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00567 165,00 0,94
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 0,01824 113,97 2,08
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00012 13,52 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00024 11,50 0,00
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 2,2200 0,95 2,11
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 2,2200 0,68 1,51
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,000132 206,50 0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,002898 10,98 0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,001008 58,56 0,06
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000756 12,20 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000252 15,86 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00567 4,90 0,03
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,00024 18,59 0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00189 170,51 0,32
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,001008 6,00 0,01
2378 /ORSE	Vale transporte	un 0,101346 4,50 0,46
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 10,80 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,128268 14,00 1,80
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000198 13,85 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000066 28,80 0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00012 40,80 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6000 7,86 9,59
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6600 5,51 7,40
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 97

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREATSE 270693473-5

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID
03314/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
7 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,000504 300,00 0,15
31 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,128268 5,00 0,64
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00567 12,54 0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	
0,00	ENC. (103,4400%)	8,63
	SERV. TERCEIRO	0,86
	BDI (20,4700 %)	5,60
		32,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 03309 /ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de	m3 0,0150
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID
03315/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000228 13,85 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000076 28,80 0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00014 40,80 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00657 165,00 1,08
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00657 4,90 0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,002628 35,90 0,09
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000152 30,70 0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,00028 18,59 0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00014 16,30 0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000292 15,86 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,00007 22,98 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000876 12,20 0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,00007 16,55 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 98

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm					UNID
03315/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00049	11,26	0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000152	206,50	0,03	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,68	1,51	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00007	327,80	0,02	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00014	13,52	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00028	11,50	0,00	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,01824	113,97	2,08	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	0,95	2,11	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00035	10,80	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003358	10,98	0,04	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001168	58,56	0,07	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,148628	14,00	2,08	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00219	170,51	0,37	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001168	6,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,117296	4,50	0,53	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00049	9,05	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7000	7,86	11,19	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,7600	5,51	8,52	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000584	300,00	0,18	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00657	12,54	0,08	
0761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,148628	5,00	0,74	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,69	MATERIAL	10,09
					CUSTO TOTAL	30,80
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	10,02	SERV. TERCEIRO	1,00
					BDI (20,4700 %)	6,30
						PREÇO TOTAL
						37,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 03309 /ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de	m3	0,0150			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7000			
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,7000			
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7000			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,7000			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
Página 99						
RptRelacaoComposicoesEmprForm						

Página 99

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Carla Serrão de Oliveira
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID
03315/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	UNID			
10200/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	47,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	30,70	0,00
10968 /ORSE	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou simila r	un	1,0000	69,90	69,90
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	160,00	0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00059	58,56	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00006	206,50	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	10,98	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00	1,14
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	15,86	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	12,20	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	6,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06093	4,50	0,27
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	13,85	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	28,80	0,00
01691 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2,0000	0,74	1,48
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	165,00	0,59
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	170,51	0,20
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	35,90	0,05
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)				
02436 /SINAPI	Eletricista	h	0,5000	7,86	8,00
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,51	3,36
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 100

EntRelacaoComposicoesEmpForn

Página 100

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar						UNID
10200/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,00032	300,00	0,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,58	MATERIAL	73,74	CUSTO TOTAL	
					85,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	5,78	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI (20,4700 %)	
					17,53	103,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01691 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10					un	2,0000
M 10968 /ORSE	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar					un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista					h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,3000

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm					UNID
02180/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00	1,28	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	12,20	0,01	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	11,50	0,00	
11651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	6,00	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	16,55	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,26	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,00028	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00004	327,80	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00004	22,98	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	10,98	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00072	58,56	0,04	
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	112,50	3,04	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	170,51	0,23	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 101

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Kátia Rosa Soares de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm						UNID
02180 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
9 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,68	5,10		
06111 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	206,50	0,02		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	165,00	0,67		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00		
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	40,80	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	28,80	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	13,85	0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,59	0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	16,30	0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	15,86	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07321	4,50	0,33		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,90	0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	35,90	0,06		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	30,70	0,00		
MÃO-DE-OBRA (103,44%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	7,86	6,40		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51	5,60		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54	0,05		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00	0,46		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00	0,11		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,90	MATERIAL		10,83
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (103,4400%)	6,10	SERV. TERCEIRO	
						0,62	
						BDI (20,4700 %)	
						4,80	
						28,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec					m3	0,0250
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 102

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	UNID
10570/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00008 11,50 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,000044 30,70 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00004 16,30 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,00002 22,98 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,00002 16,55 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,00014 11,26 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,00014 9,05 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,00002 327,80 0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00004 13,52 0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,00008 18,59 0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 0,00608 113,97 0,69
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 0,7400 0,95 0,70
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 0,7400 0,68 0,50
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000044 206,50 0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,000966 10,98 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,000336 58,56 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000084 15,86 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000252 12,20 0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00063 170,51 0,11
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00004 40,80 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,000756 35,90 0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000066 13,85 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,000336 6,00 0,00
729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000022 28,80 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,042756 14,00 0,60
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,033782 4,50 0,15
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00189 165,00 0,31
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0001 10,80 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00189 4,90 0,01
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2200 5,51 2,47
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,2000 7,86 3,20
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 103

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten: Nota para Servico de Chuva
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	UNID
10570/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
1 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,042756 5,00 0,21
10662 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00189 12,54 0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/denissionais (checkup)	cj 0,000168 300,00 0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 2,78 MATERIAL 3,15 CUSTO TOTAL 9,10 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 2,89 SERV. TERCEIRO 0,28 BDI (20,4700 %) 1,86	10,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 03309 /ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de	m3 0,0050
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,2000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	UNID
12346/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00075 170,51 0,13
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0004 6,00 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00015 13,85 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00005 28,80 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00225 165,00 0,37
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,04705 4,50 0,21
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0509 14,00 0,71
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00115 10,98 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0003 12,20 0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 15,86 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0004 58,56 0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00225 4,90 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0009 35,90 0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 104

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	UNID
12346/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 206,50 0,02
10788 / ORSE	Fã quadrada	un 0,0001 30,70 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h 0,5000 7,86 8,00
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,5000 5,51 5,60
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0002 300,00 0,06
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00225 12,54 0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0509 5,00 0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,69 MATERIAL 1,51 CUSTO TOTAL 15,45 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	6,91 SERV. TERCEIRO 0,34 BDI (20,4700 %) 3,16 18,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,5000
P 10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual. af_12/2017	UNID
97640/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 0,0765 0,70 0,05
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 0,0765 0,81 0,06
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 0,0765 0,06 0,00
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h 0,0765 2,28 0,17
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0258 0,76 0,02
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0258 0,01 0,00
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0507 0,56 0,03
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 0,0507 1,15 0,06
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 105

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual. af_12/2017					UNID			
97640/SINAPI						m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
7 / SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista				h	,02604252	9,97	0,53	
11 / SINAPI	Servente de obras				h	,05157204	5,51	0,58	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,54	MATERIAL	0,39	CUSTO TOTAL	1,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,57	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	0,31	1,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O 88278 / SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares						h	0,0258	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,0507	

CÓDIGO	Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	UNID
100330/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv	un 0,0000017 4.727,24 0,01
	MATERIAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 0,4857 0,06 0,03
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h 0,4857 2,28 1,11
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0177 0,76 0,01
43483 / SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1830 1,26 0,23
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2850 0,56 0,16
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0177 0,01 0,00
43459 / SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1830 0,45 0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 0,4857 0,81 0,39
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 0,4857 0,70 0,34
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 0,2850 1,15 0,33
07173 / SINAPI	Telha de barro / cerâmica, não esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, comprimento de *44 a 5 mil	0,0055 935,00 5,14
	0* cm, rendimento de cobertura de *26* telhas/m2	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
12869 / SINAPI	Telhador	h 0,1847202 9,97 3,75
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,289902 5,51 3,25
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h ,01793541 9,97 0,36

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 106

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	UNID
100330/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h 0,005772 0,91 0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
0,01	ENC. (103,4400%)	0,01
EQUIPAMENTO		BDI (20,4700 %)
		3,11
		18,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 07173 / SINAPI	Telha de barro / cerâmica, não esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, comprimento de *44 a 50* cm, rendimento	ml 0,0055
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,2850
O 88323 / SINAPI	Telhadaista com encargos complementares	h 0,1830
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp 0,0074
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi 0,0103

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com arga massa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID
09677/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 14,00 1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015 170,51 0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 6,00 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,078315 4,50 0,35
02540 / ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0,5200 3,50 1,82
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 10,98 0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 58,56 0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 15,86 0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 12,20 0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000045 28,80 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,000055 16,55 0,00
10054 / ORSE	Cerâmica 34 x 34 cm, Elizabeth, linha Ravena, cor Branco brilhante, ou similar	m2 1,0500 26,46 27,78
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00011 40,80 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 165,00 0,74
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 4,90 0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 107

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com arga massa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID
09677/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 35,90 0,06
88 / ORSE	Pá quadrada	un 0,00009 30,70 0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00011 16,30 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,000055 22,98 0,00
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 8,0000 1,19 9,52
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00022 11,50 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,000275 10,80 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,00022 18,59 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,000135 13,85 0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un 0,00009 206,50 0,02
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,000385 11,26 0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00011 13,52 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,000055 327,80 0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,000385 9,05 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5500 7,86 8,79
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,4500 5,51 5,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 5,00 0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 300,00 0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
6,80	42,11	0,69
EQUIPAMENTO		BDI (20,4700 %)
0,00		11,59
		68,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02540 / ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0,5200
M 02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 8,0000
M 10054 / ORSE	Cerâmica 34 x 34 cm, Elizabeth, linha Ravena, cor Branco brilhante, ou similar	m2 1,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,5500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 108

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com arga	UNID
09677/ORSE	massa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,4500

CÓDIGO	Revisão de esquadria de madeira						UNID
01797/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00009	246,00		0,02	
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00009	518,00		0,05	
MATERIAL							
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	28,80		0,00	
01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	1,0800	4,18		4,51	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00009	30,00		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00486	165,00		0,80	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	13,85		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,075798	4,50		0,34	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00018	15,15		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000774	6,00		0,00	
01560 /ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m²/m)	m	0,1800	21,66		3,90	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00162	170,51		0,28	
00843 /ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)	un	0,5400	12,40		6,70	
00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	0,9000	45,35		40,82	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,109944	14,00		1,54	
0579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00018	22,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00486	4,90		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001944	35,90		0,07	
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,000036	30,70		0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00018	37,90		0,01	
13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro e m zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un	0,1800	94,89		17,08	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000036	206,50		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002484	10,98		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000774	58,56		0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000216	15,86		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 109

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Sousa de Oliveira
CREATSE 270693473-5

CÓDIGO	Revisão de esquadria de madeira					UNID
01797 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
5 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000648	12,20	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,51	2,02	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9000	7,86	14,39	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000432	300,00	0,13	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00486	12,54	0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,109944	5,00	0,55	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,06	MATERIAL	76,17	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,07	ENC. (103,4400%)	8,35	SERV. TERCEIRO	0,74
					BDI (20,4700 %)	19,12
						PREÇO TOTAL
						112,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	0,9000			
M 00843 /ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)	un	0,5400			
M 01560 /ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m²/m)	m	0,1800			
M 01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	1,0800			
M 13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401	un	0,1800			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1800			
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,9000			
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9000			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1800			

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 1	UNID			
01204/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00017	60,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002975	22,80	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000255	21,96	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 110

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 1	UNID
01204/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0004675 23,00 0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,00017 31,36 0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000944 206,50 0,02
03501 /SINAPI	Joelho, pvc soldável, 45 graus, 32 mm, para água fria predial	un 0,1000 5,38 0,54
09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldável, dn 32 mm, água fria (nbr-5648)	m 0,5330 10,35 5,52
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0020631 10,98 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0007176 58,56 0,04
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0580 63,36 3,67
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001416 13,85 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0005382 12,20 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0913146 14,00 1,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0013455 170,51 0,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0007176 6,00 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0722102 4,50 0,32
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un 0,0000944 30,70 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000472 28,80 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0040365 165,00 0,67
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,0000425 34,24 0,00
10593 /ORSE	Fraio simples 30cm	un 0,0000425 19,57 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0040365 4,90 0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0016146 35,90 0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001794 15,86 0,00
00111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,4720 5,51 5,29
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,4250 7,86 6,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0003588 300,00 0,11
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0040365 12,54 0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0913146 5,00 0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	6,15 SERV. TERCEIRO 0,62 BDI (20,4700 %)
		25,16 PREÇO TOTAL 30,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 111

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
COSTA SENEZ DE OLIVEIRA
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 1	UNID
01204/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0580
M 03501 /SINAPI	Joelho, pvc soldável, 45 graus, 32 mm, para água fria predial	un 0,1000
M 09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldável, dn 32 mm, água fria (nbr-5648)	m 0,5330
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4720
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,4250
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,4720
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,4250

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UNID
01680/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0005288 6,00 0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0009915 170,51 0,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0672898 14,00 0,94
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,2500 63,36 15,84
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0522699 4,50 0,24
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 0,3000 16,65 5,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0015203 10,98 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0005288 58,56 0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001322 15,86 0,00
01966 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	un 0,1000 25,06 2,51
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0003966 12,20 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0011898 35,90 0,04
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0001384 31,36 0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0001384 60,00 0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0002076 21,96 0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0002422 22,80 0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0003806 23,00 0,01
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un 0,000063 30,70 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 112

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UNID
01680/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000945 13,85 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0029745 4,90 0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,0000346 19,57 0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,0000346 34,24 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0029745 165,00 0,49
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000063 206,50 0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000315 28,80 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3150 5,51 3,53
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,3460 7,86 5,53
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0029745 12,54 0,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0002644 300,00 0,08
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0672898 5,00 0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	4,46 MATERIAL 25,33 CUSTO TOTAL 34,85 PREÇO TOTAL
		4,60 SERV. TERCEIRO 0,46 BDI (20,4700 %) 7,13 41,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,2500
M 01966 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	un 0,1000
M 09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nбр 5688)	m 0,3000
O 0549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3150
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,3460
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h 0,3460
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3150

CÓDIGO	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	UNID
00631/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 113 RptRelacaoComposicoesEmprForm		

Karla Costa Sousa de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	UNID
00631/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
2 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00115 10,98 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00035 58,56 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 15,86 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0003 12,20 0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,00005 47,00 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0509 14,00 0,71
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00075 170,51 0,13
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un 1,0000 3,40 3,40
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0004 6,00 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0327 4,50 0,15
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,0250 9,90 0,25
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0009 35,90 0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00225 165,00 0,37
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 22,89 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00225 4,90 0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un 0,0001 160,00 0,02
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un 0,0001 43,90 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
02436 /SINAPI	Eletricista	h 0,5000 7,86 8,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0509 5,00 0,25
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00225 12,54 0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0002 300,00 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	3,93 MATERIAL 5,10 CUSTO TOTAL 13,44 PREÇO TOTAL
		4,07 SERV. TERCEIRO 0,34 BDI (20,4700 %) 2,75 16,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un 1,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,0250
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista	h 0,5000

CÓDIGO	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	UNID						
00624/ORSE		pt						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001854	35,90	0,07			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,004635	4,90	0,02			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000618	12,20	0,01			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000049	28,80	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000147	13,85	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,081425	4,50	0,37			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000824	6,00	0,00			
11891 /SINAPI	Cordão de cobre, flexível, torcido, classe 4 ou 5, isolamento pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	m	1,1000	5,03	5,53			
10394 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	0,2000	0,32	0,06			
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,000098	30,70	0,00			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000108	43,90	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,004635	165,00	0,76			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000098	206,50	0,02			
02673 /SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1/2", sem luva	m	0,4500	4,07	1,83			
02557 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada	un	0,1000	4,31	0,43			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000054	47,00	0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,000108	160,00	0,02			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000108	22,89	0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,104854	14,00	1,47			
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,0150	9,90	0,15			
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0020	25,00	0,05			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,002369	10,98	0,03			
193 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00077	58,56	0,05			
41 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001545	170,51	0,26			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000206	15,86	0,00			
MÃO-DE-OBRA (103,44t)								
02436 /SINAPI	Eletricista	h	0,5400	7,86	8,63			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4900	5,51	5,49			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,104854	5,00	0,52			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000412	300,00	0,12			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004635	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,94	MATERIAL	11,13	CUSTO TOTAL	25,95	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 115

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	7,18	SERV. TERCEIRO	0,70	BDI (20,4700 %)	5,31	31,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 10394 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"							un	0,2000
M 02557 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada							un	0,1000
M 02673 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1/2 ", sem luva							m	0,4500
M 11891 / SINAPI	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2							m	1,1000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,0150
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0020
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4900
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,5400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,4900
P 02436 / SINAPI	Eletricista							h	0,5400

CÓDIGO	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada						UNID
00627 /ORSE							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	8,87	8,87		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	35,90	0,03		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,90	0,01		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	165,00	0,37		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	43,90	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0327	4,50	0,15		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,00	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	170,51	0,13		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00	0,71		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	10,98	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	15,86	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00035	58,56	0,02		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0001	160,00	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 116

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada						UNID	
00627 /ORSE							pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"		un	0,00005	47,00	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0003	12,20	0,00		
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m		un	0,0250	9,90	0,25		
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)							
02436 /SINAPI	Eletricista		h	0,5000	7,86	8,00		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,0509	5,00	0,25		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,00225	12,54	0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0002	300,00	0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,93	MATERIAL	10,57	CUSTO TOTAL	18,91	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	4,07	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI (20,4700 %)	3,87	
						PREÇO TOTAL	22,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc						un	1,0000
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,0250
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista						h	0,5000

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1", com reposição de 10% do material - R!					UNID
00260 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000693	518,00	0,04	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000693	246,00	0,02	
	MATERIAL					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001386	37,90	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0021091	58,56	0,12	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005446	15,86	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016338	12,20	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0062629	10,98	0,07	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
			Página 117	EntRelacaoComposicaoEmpExe		

Página 117

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karl Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1", com reposição de 10% do material - R!					UNID			
00260/ORSE						m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
76 /ORSE	Vale transporte	un	0,2363452	4,50	1,06				
7 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000693	30,00	0,00				
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0200	21,95	0,44				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000406	206,50	0,08				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000406	30,70	0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0049014	35,90	0,18				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0122535	4,90	0,06				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001386	22,89	0,00				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001386	15,15	0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2772014	14,00	3,88				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0122535	165,00	2,02				
09410 /ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m	0,3333	11,76	3,92				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000203	28,80	0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000609	13,85	0,01				
04711 /ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un	3,4000	0,84	2,86				
01974 /ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	0,5000	3,92	1,96				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021091	6,00	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0040845	170,51	0,70				
MÃO-DE-OBRA (103,44%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0300	5,51	22,76				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,6930	7,86	11,08				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0122535	12,54	0,15				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010892	300,00	0,33				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2772014	5,00	1,39				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,64	MATERIAL	17,43	CUSTO TOTAL	53,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,06	ENC. (103,4400%)	17,20	SERV. TERCEIRO	1,87	BDI (20,4700 %)	10,89	64,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04711 /ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)							un	3,4000
O 00009 /ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas							m2	1,0000
O 00030 /ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas							m2	0,1000

Página 118

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	UNID
00260 /ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 00196 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças pri	m2 0,1000
O 00278 /ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	m2 0,9000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,5000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID			
01726 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	,00007009	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	,00007009	518,00	0,04
MATERIAL					
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0120	316,68	3,80
00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800	141,67	153,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0439965	170,51	7,50
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,98589577	14,00	41,80
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,6480	10,66	6,91
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00114823	327,80	0,38
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,40883827	4,50	10,84
00596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,1319895	4,90	0,65
00064 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00229646	13,52	0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	,00803762	9,05	0,07
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00803762	11,26	0,09
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00014018	37,90	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00114823	16,55	0,02
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00114823	22,98	0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00229646	16,30	0,04
10788 /ORSE	PA quadrada	un	,00341873	30,70	0,11
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,05279577	35,90	1,90
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00459292	11,50	0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço próprio

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 119

RptRelacaoComposicoesEmpRm

Handwritten signature and stamp:
KARLA SILVA DE OLIVEIRA
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID			
01726 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
586 /ORSE	Torquesa	un	,00001079	17,90	0,00
85 /ORSE	Arco de serra	un	,00001079	21,25	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00014018	22,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00014018	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00007009	30,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,1319895	165,00	21,78
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00229646	40,80	0,09
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,1988	3,89	4,66
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00170936	28,80	0,05
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00512812	13,85	0,07
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0324	20,60	0,67
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3	0,0120	33,93	0,41
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,01296	25,00	0,32
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimeto *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,2592	0,35	0,09
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	0,2592	0,22	0,06
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01759857	12,20	0,21
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00586616	15,86	0,09
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,02339468	58,56	1,37
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,06746127	10,98	0,74
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	m	0,5346	12,61	6,74
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,47746632	113,97	54,42
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedra/fornecedor, sem frete)	m3	0,5184	88,75	46,01
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,2700	89,19	24,08
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,022356	94,42	2,11
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,067068	94,92	6,37
03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,6200	59,45	96,31
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00341873	206,50	0,71
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	110,15664	0,68	74,91
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	56,69664	0,95	53,86
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,139968	112,50	15,75
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,6362	10,13	16,57
/	Óculos branco proteção	pr	,02339468	6,00	0,14
E = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 120

RptRelacaoComposicoesEmpRm

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 05536

Ref: Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID
01726/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE		
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un 225,6000 0,88 198,53
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un ,00574116 10,80 0,06
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un ,00459292 18,59 0,09
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,0540 7,86 0,86
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 11,48232 7,86 183,61
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 17,09376 5,51 191,61
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,70092 7,86 11,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un ,98589577 5,00 14,93
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,1319895 12,54 1,66
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj ,01173236 300,00 3,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA	190,37
	MATERIAL	854,50
	CUSTO TOTAL	1.261,96
EQUIPAMENTO		
	0,06 ENC. (103,4400%)	196,92
	SERV. TERCEIRO	20,11
	BDI (20,4700 %)	258,32
	PREÇO TOTAL	1.520,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3 1,0800
O 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0	m3 0,4320
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,0120
O 00145 /ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2 1,6200
O 00165 /ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2 4,8000
O 00197 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 1,9700
O 02658 /ORSE	Lastro de brita 3	m3 0,2250

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	UNID
01725/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un ,00006041 246,00 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 121		RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
 Kátia Costa de Sousa de Oliveira
 CREA/SE 270693473-5

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua 13, nº 227 Lot. São Braz Nossa Senhora do Socorro-SE CNPJ : 42.713.128/0001-42

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ITAPICURU - NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 05536

Ref: Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	UNID
01725/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
9 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un ,00006041 518,00 0,03
	MATERIAL	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 0,2232 0,35 0,08
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 98,17574 0,68 66,76
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 50,79074 0,95 48,25
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,125388 112,50 14,11
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 ,42430462 113,97 48,36
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un ,00300373 206,50 0,62
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un ,00410792 11,50 0,05
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,01116 25,00 0,28
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3 0,0120 33,93 0,41
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un ,00205396 13,52 0,03
04730 /SINAPI	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3 0,4644 88,75 41,22
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par ,02069119 58,56 1,21
03744 /SINAPI	Laje pré-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao até 4,50 m (sem colocação)	m2 1,3950 59,45 82,93
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,057753 94,92 5,48
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,019251 94,42 1,82
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un 0,2232 0,22 0,05
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,2256 89,19 20,12
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0155637 12,20 0,19
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un ,00518787 15,86 0,08
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0279 20,60 0,57
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,46035 12,61 5,81
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par ,05966093 10,98 0,66
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un ,04669116 35,90 1,68
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un ,00150186 28,80 0,04
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 1,40895 10,13 14,27
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr ,02069119 6,00 0,12
02378 /ORSE	Vale transporte	un ,12748494 4,50 9,57
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un 202,1000 0,88 177,85
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un ,00513491 10,80 0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 122

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	UNID
01725 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un ,00410792 18,59 0,08
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un ,00450562 13,85 0,06
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un ,03890932 170,51 6,63
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 1,0323 3,89 4,02
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un ,00205396 40,80 0,08
10585 /ORSE	Arco de serra	un ,00000935 21,25 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un ,11672797 165,00 19,26
11247 /ORSE	Serra mármore	un ,00102698 327,80 0,34
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un ,00006041 30,00 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un ,00012083 15,15 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un ,00012083 22,89 0,00
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3 0,0120 316,68 3,80
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un ,00718887 11,26 0,08
11244 /ORSE	Martelo com unha	un ,00012083 37,90 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un ,00102698 16,55 0,02
10790 /ORSE	Prumo de face	un ,00102698 22,98 0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un ,00205396 16,30 0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un ,00300373 30,70 0,09
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un ,00718887 9,05 0,07
10596 /ORSE	Protetor auricular	un ,11672797 4,90 0,57
10586 /ORSE	Torquesa	un ,00000935 17,90 0,00
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 0,5580 10,66 5,95
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un ,64064616 14,00 36,97
5 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3 0,9800 141,67 138,84
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,0468 7,86 0,75
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 15,01876 5,51 168,35
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 10,26982 7,86 164,22
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,60417 7,86 9,66
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj ,01037578 300,00 3,11
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un ,11672797 12,54 1,46
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un ,64064616 5,00 13,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 123

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	UNID
01725 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	168,59
EQUIPAMENTO	ENC. (103,4400%)	174,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3 0,9800
O 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0	m3 0,3870
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,0120
O 00145 /ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2 1,3950
O 00165 /ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2 4,3000
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 1,7000
O 02658 /ORSE	Lastro de brita 3	m3 0,1880

CÓDIGO	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	UNID
00232 /ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,00005 518,00 0,03
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,00005 246,00 0,01
	MATERIAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00115 58,56 0,07
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,00005 30,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00675 165,00 1,11
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un 0,0001 28,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003 13,85 0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00225 170,51 0,38
04711 /ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un 26,0000 0,84 21,84
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,1268 4,50 0,57
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1527 14,00 2,14
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0003 15,86 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00115 6,00 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0009 12,20 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 124

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar					UNID
00232 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	206,50	0,04	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,90	0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	35,90	0,10	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,98	0,04	
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,0002	30,70	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,5000	7,86	8,00	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51	11,21	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00	0,76	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54	0,08	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,44	MATERIAL	26,35	
EQUIPAMENTO		0,04	ENC. (103,4400%)	9,77	SERV. TERCEIRO	
				1,02	BDI (20,4700 %)	
				9,54	PREÇO TOTAL	
					56,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 04711 /ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un	26,0000			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000			
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,5000			
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,5000			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000			

CÓDIGO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020					UNID
93589/SINAPI						m3xkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37747 /SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	un	0,0000118	506.498,46	0,60	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
		Página 125		Botão Balanço Composição		

Página 125

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: *Handwritten signature*
Stamp: *CREAISE 270693473-5*

CÓDIGO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020						UNID
93589/SINAPI							m3xkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
4 / SINAPI	potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)						
	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000017	74.596,40	0,13		
	MATERIAL						
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0129	0,76	0,01		
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,15237	5,62	0,86		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0129	2,28	0,03		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0129	0,70	0,01		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0129	0,81	0,01		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0129	0,06	0,00		
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0129	0,01	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	0,01295289	9,97	0,26		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,92	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,73	ENC. (103,4400%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	
					BDI (20,4700 %)	0,39	
						PREÇO TOTAL	
						2,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 91386 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	chp		0,0090			
O 91387 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	chi		0,0039			

CÓDIGO	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af_12/2015					UNID
97335 /SINAPI						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0940	0,32	0,03	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0940	0,94	0,09	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0940	0,81	0,08	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0940	0,70	0,07	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0940	2,28	0,21	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0940	0,06	0,01	
39748 /SINAPI	Tubo de cobre classe "a", dn = 3/4 " (22 mm), para instalacoes de media pressao para gases combustiveis e medicinais	m	1,0211	88,48	90,35	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 126

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em prumada ? fornecimento e instalação. af_12/2015							UNID	
97335/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico					h	0,0476862	7,86	0,76
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico					h	0,0476862	5,60	0,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,64	MATERIAL	90,84	CUSTO TOTAL		92,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,66	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	18,86	111,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39748 / SINAPI	Tubo de cobre classe "a", dn = 3/4 " (22 mm), para instalacoes de media pressao para gases combustiveis e medicinais							m	1,0211
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0470
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0470

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm					UNID
01532/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00468	165,00	0,77	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000572	23,00	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000104	30,70	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001872	35,90	0,07	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00468	4,90	0,02	
10593 /ORSE	Prato simples 30cm	un	0,000052	19,57	0,00	
10593 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000052	34,24	0,00	
10594 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000364	22,80	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000052	28,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000156	13,85	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,08294	4,50	0,37	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	55,58	1,28	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000832	6,00	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00156	170,51	0,27	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,105872	14,00	1,48	
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	16,65	16,82	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000208	60,00	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 127

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa de Sousa de Oliveira
CREATSE 270693473-5

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm					UNID
01532/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
5 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000624	12,20	0,01	
12897 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000208	31,36	0,01	
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,1700	3,25	0,55	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000208	15,86	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000104	206,50	0,02	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000832	58,56	0,05	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000312	21,96	0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002392	10,98	0,03	
MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5200	5,51	5,83	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,5200	7,86	8,32	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00468	12,54	0,06	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000416	300,00	0,12	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,105872	5,00	0,53	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,96	MATERIAL	21,80
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	7,19	SERV. TERCEIRO	0,71
					BDI (20,4700 %)	7,50
						PREÇO TOTAL
						44,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230			
M 00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,1700			
M 09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5200			
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5200			
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,5200			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5200			

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	UNID
00165/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 128

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	UNID
00165/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un ,00173076 12,20 0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un ,29365228 14,00 4,11
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un ,00057692 15,86 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,001225 9,05 0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0129807 4,90 0,06
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,000875 10,80 0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0007 18,59 0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un ,00034038 13,85 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un ,00011346 28,80 0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,00035 40,80 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0129807 165,00 2,14
02378 / ORSE	Vale transporte	un ,22121586 4,50 1,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un ,00519228 35,90 0,19
10788 / ORSE	PÁ quadrada	un ,00022692 30,70 0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,00035 16,30 0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,000175 22,98 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,000175 16,55 0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,001225 11,26 0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0043269 170,51 0,74
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,000175 327,80 0,06
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr ,00230768 6,00 0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 0,0789184 113,97 8,99
10595 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0007 11,50 0,01
10596 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,00035 13,52 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par ,00230768 58,56 0,14
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un 47,0000 0,88 41,36
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 11,8118 0,95 11,22
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par ,00663458 10,98 0,07
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un ,00022692 206,50 0,05
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 11,8118 0,68 8,03
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,1346 5,51 12,72
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,7500 7,86 27,98

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serpente

Página 129

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: Costa Seixas de Oliveira
Stamp: CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	UNID
00165/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0129807 12,54 0,16
10518 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un ,29365228 5,00 1,47
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj ,00115384 300,00 0,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA 20,01 MATERIAL 78,28 CUSTO TOTAL 120,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 20,69 SERV. TERCEIRO 1,98 BDI (20,4700 %) 24,76	145,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un 47,0000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3 0,0649
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,8750
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,7500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,8750

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID
00155/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un 68,0000 0,35 23,80
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003114 13,85 0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001038 28,80 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,000608 18,59 0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00076 10,80 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,1970838 4,50 0,89
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0020464 6,00 0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,003837 170,51 0,65
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2604044 14,00 3,65
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 5,8240 0,95 5,53
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,000152 22,98 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,000152 327,80 0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serpente

Página 130

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID
00155/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,001064 9,05 0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,001064 11,26 0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,000152 16,55 0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,000304 13,52 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,000304 16,30 0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,000304 40,80 0,01
10788 /ORSE	Fã quadrada	un 0,0002076 30,70 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0046044 35,90 0,17
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,011511 4,90 0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,011511 165,00 1,90
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002076 206,50 0,04
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,038912 113,97 4,43
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0015348 12,20 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0005116 15,86 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0020464 58,56 0,12
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0058834 10,98 0,06
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,000608 11,50 0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 5,8240 0,68 3,96
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0380 5,51 11,64
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,5200 7,86 24,31
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
1 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2604044 5,00 1,30
7 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0010232 300,00 0,31
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,011511 12,54 0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	17,67 MATERIAL 45,43 CUSTO TOTAL 83,13 PREÇO TOTAL 100,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un 68,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3 0,0320
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,9100

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 131

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: *Handwritten signature*
Stamp: **CREA/SE 270693473-5**

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID
00155/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,5200
750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,5200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,9100

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01903/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0008 15,86 0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0032 6,00 0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0072 35,90 0,26
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0032 58,56 0,19
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0092 10,98 0,10
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,3764 4,50 1,69
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0008 206,50 0,17
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 452,2000 0,68 307,50
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,0800 112,50 121,50
10788 /ORSE	Fã quadrada	un 0,0008 30,70 0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0024 12,20 0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0060 170,51 1,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0012 13,85 0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0004 28,80 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0180 165,00 2,97
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0180 4,90 0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,4072 14,00 5,70
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 4,0000 5,51 44,84
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0180 12,54 0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0016 300,00 0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,4072 5,00 2,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	22,04 MATERIAL 441,30 CUSTO TOTAL 488,89 PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 132

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	22,80	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (20,4700 %)	100,08
588,97							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800				
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000				

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01905/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,00	0,02
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000	7,55	151,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	13,85	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	170,51	1,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	28,80	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,20	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	58,56	0,19
012 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,98	0,10
01 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	206,50	0,17
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,68	307,50
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	112,50	121,50
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	30,70	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,86	0,01
MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51	44,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 133

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Katia Costa Sousa de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte						UNID	
01905/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,4072	5,00	2,04
0162 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0180	12,54	0,23
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0016	300,00	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,04	MATERIAL	592,30	CUSTO TOTAL	639,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	22,80	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (20,4700 %)	130,99	770,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar						kg	20,0000
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	452,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01906/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,98	0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	58,56	0,19
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,68	204,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	206,50	0,17
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	112,50	121,50
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	30,70	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,86	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	28,80	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 134

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID	
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar						UNID
03407/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000161	10,98		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000105	170,51		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007126	14,00		0,01	
10788 / ORSE	Pã quadrada	un	0,0000014	30,70		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000056	6,00		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000056	58,56		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000014	15,86		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000042	12,20		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0006587	4,50		0,00	
1728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000021	13,85		0,00	
599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000126	35,90		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000014	206,50		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0000315	165,00		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000007	28,80		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0000315	4,90		0,00	
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,8400	1,19		1,00	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0070	5,51		0,08	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007126	5,00		0,00	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							

Página 139

RptRelacaoComposicoesEmpreEndo

Karla Costa Servas de Oliveira
CRENSE 270693473-5

CÓDIGO

Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar

03407/ORSE

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO

SERVIÇOS DE TERCEIROS

UN

QTD

CUSTO UNIT

CUSTO TOTAL

362 / ORSE

Seguro de vida e acidente em grupo

un

0,0000315

12,54

0,00

517 / ORSE

Exames admissionais/demissionais (checkup)

cj

0,0000028

300,00

0,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

0,04

MATERIAL

1,02

CUSTO TOTAL

1,10

PREÇO TOTAL

1,33

EQUIPAMENTO

0,00

ENC. (103,4400%)

0,04

SERV. TERCEIRO

0,00

BDI (20,4700 %)

0,23

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR

UN

QTD

M 02684 / ORSE

Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar

kg

0,8400

O 10549 / ORSE

Encargos Complementares - Servente

h

0,0070

P 06111 / SINAPI

Servente de obras

h

0,0070

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação					UNID
87292/SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifasico 220/380 v p	un	0,0003957	4.549,00	1,80	
MATERIAL						
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,01	0,05	
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,76	3,42	
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1600	112,50	130,50	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	4,5000	0,70	3,15	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	174,1000	0,95	165,40	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	4,5000	0,06	0,27	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	195,8600	0,68	133,18	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	4,5000	2,28	10,26	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	4,5000	0,81	3,65	
MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	4,53015	9,97	91,88	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	1,3125	0,91	1,19	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		45,17 MATERIAL		
		449,88		CUSTO TOTAL		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		544,75		PREÇO TOTAL		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

Página 140

RptRelacaoComposicoesEmpreForm

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação						UNID
EQUIPAMENTO	1,80	ENC. (103,4400%)	46,71	SERV. TERCEIRO	1,19	BDI (20,4700 %)	111,51
							656,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M 00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3 1,1600
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas						kg 174,1000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg 195,8600
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						h 4,5000
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						chp 1,0500
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						chi 3,4500

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					UNID			
88248 / SINAPI						h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,32	0,32				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,94	0,94				
MÃO-DE-OBRA (103,44%)									
00046 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,0146	5,60	11,56				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,68	MATERIAL	5,11	CUSTO TOTAL	16,67	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	5,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	3,41	20,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 141

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Kat Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88248/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43485/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico	h 1,0000

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar					UNID
01769 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	518,00	0,07	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00	0,03	
MATERIAL						
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	16,55	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	9,05	0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,26	0,01	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	37,90	0,01	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	112,50	1,29	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00015	22,98	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,30	0,00	
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	,00028848	30,70	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00781632	35,90	0,28	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0195408	4,90	0,10	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	22,89	0,01	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	30,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0195408	165,00	3,22	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,44205632	14,00	6,19	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00260544	12,20	0,03	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00333392	6,00	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,32538984	4,50	1,46	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 142

RptRelacaoComposicoesEmpForm

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

Rpt.RelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	UNID
88830/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
O 88827 / SINAPI	h
O 88828 / SINAPI	h
O 88829 / SINAPI	h

CÓDIGO	UNID
88826/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	un 0,000064 4.549,00 0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
MÃO DE OBRA	0,00
MATERIAL	0,00
SERV. TERCEIRO	0,00
CUSTO TOTAL	0,29
PREÇO TOTAL	0,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
* CÓDIGO	UN QTD
E 10535 / SINAPI	un 0,000064

CÓDIGO	UNID
88827/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	un 0,0000076 4.549,00 0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
MÃO DE OBRA	0,00
MATERIAL	0,00
SERV. TERCEIRO	0,00
CUSTO TOTAL	0,03
PREÇO TOTAL	0,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
* CÓDIGO	UN QTD
E 10535 / SINAPI	un 0,0000076

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 145

RptRelacaoComposicoesEmpForm
Handwritten signature and stamp: 270693473-5

CÓDIGO	UNID
88828/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	un 0,000007 4.549,00 0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
MÃO DE OBRA	0,00
MATERIAL	0,00
SERV. TERCEIRO	0,00
CUSTO TOTAL	0,32
PREÇO TOTAL	0,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
* CÓDIGO	UN QTD
E 10535 / SINAPI	un 0,000007

CÓDIGO	UNID
88829/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	un 1,2500 0,91 1,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
MÃO DE OBRA	0,00
MATERIAL	0,00
SERV. TERCEIRO	1,14
CUSTO TOTAL	1,14
PREÇO TOTAL	1,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
* CÓDIGO	UN QTD
S 02705 / SINAPI	un 1,2500

CÓDIGO	UNID
91387/SINAPI	chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CÓDIGO EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37734 / SINAPI	un 0,0000736 74.596,40 5,49
37747 / SINAPI	un 0,0000471 506.498,46 23,86
37373 / SINAPI	h 1,0000 0,06 0,06
37372 / SINAPI	h 1,0000 0,81 0,81
37371 / SINAPI	h 1,0000 0,70 0,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 146

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	91387 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014	UNID	chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28 2,28
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76 0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01 0,01
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	1,0041	9,97 20,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,01	MATERIAL 4,62 CUSTO TOTAL 54,34
EQUIPAMENTO		29,35 ENC. (103,4400%)	10,36	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %) 11,12 PREÇO TOTAL 65,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
O 88281 / SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	1,0000	
O 91380 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000	
O 91381 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000	
O 91382 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000	

CÓDIGO	91386 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	UNID	chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001113	506.498,46 56,37
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001585	74.596,40 11,82
MATERIAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06 0,06
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76 0,76
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01 0,01
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	16,9300	5,62 95,15
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70 0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28 2,28
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81 0,81
MÃO-DE-OBRA (103,44%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 147

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	91386 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	UNID	chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	h	1,0041	9,97 20,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,01	MATERIAL 99,77 CUSTO TOTAL 188,33
EQUIPAMENTO		68,19 ENC. (103,4400%)	10,36	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %) 38,55 PREÇO TOTAL 226,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
O 88281 / SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	1,0000	
O 91380 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000	
O 91381 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000	
O 91382 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000	
O 91383 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000	
O 91384 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e	h	1,0000	

CÓDIGO	91380 / SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciacao. af_06/2014	UNID	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000342	506.498,46 17,32
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000603	74.596,40 4,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 21,82
EQUIPAMENTO		21,82 ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %) 4,47 PREÇO TOTAL 26,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
E 37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000603	
E 37747 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv	un	0,0000342	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 148

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014					UNID			
91382 / SINAPI						h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37734 / SINAPI	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, não inclui caminhão)	un	0,0000059	74.596,40	0,44				
37747 / SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	un	0,0000057	506.498,46	2,89				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	3,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		3,33	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	0,68	4,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37734 / SINAPI	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, não inclui caminhão)							un	0,0000059
E 37747 / SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv							un	0,0000057

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014					UNID			
91381/SINAPI						h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37734 / SINAPI	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, não inclui caminhão)	un	0,0000074	74.596,40	0,55				
37747 / SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	un	0,0000072	506.498,46	3,65				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,20	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		4,20	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	0,86	5,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37734 / SINAPI	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, não inclui caminhão)							un	0,0000074
E 37747 / SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv							un	0,0000072

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014	UNID			
91383/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37734 / SINAPI	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, não inclui caminhão)	un	0,0000849	74.596,40	6,33

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 149

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature: Maria Costa Seixas de Oliveira
Stamp: CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014						UNID	
91383/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
7 / SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)				un	0,0000642	506.498,46	32,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		
EQUIPAMENTO		38,85	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	
						7,95		PREÇO TOTAL
								46,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 37734 / SINAPI	Cacamba metálica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, não inclui caminhão)						un	0,0000849
E 37747 / SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv						un	0,0000642

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014							UNID	
91384/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum					1	16,9300	5,62	95,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	95,15	CUSTO TOTAL	95,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	19,48	114,63	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum							1	16,9300

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado					UNID
00126/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02	
MATERIAL						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,00	0,04	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 150

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID
00126/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,00018 10,80 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,775902 4,50 3,49
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,867336 14,00 12,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,01278 170,51 2,18
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 0,9130 113,97 104,05
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,000144 11,50 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,002286 13,85 0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000762 28,80 0,02
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,000072 40,80 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,03834 4,90 0,19
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,03834 165,00 6,33
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 293,0000 0,68 199,24
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,000036 30,00 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,000072 15,15 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,000072 22,89 0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un 0,000036 21,25 0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un 0,000036 17,90 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,001524 30,70 0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,001524 206,50 0,31
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,6270 94,92 59,51
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3 0,2090 94,42 19,73
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,019596 10,98 0,22
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00678 58,56 0,40
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,001704 15,86 0,03
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,005112 12,20 0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,015336 35,90 0,55
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,000072 13,52 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,000072 16,30 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,000036 22,98 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,000036 16,55 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,000072 37,90 0,00
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,000252 11,26 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,000252 9,05 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 151

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
MARCOS COSTA SILVA DE OLIVEIRA
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID
00126/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00126 /ORSE	Serra mármore	un 0,000036 327,80 0,01
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 7,6200 5,51 85,42
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3600 7,86 5,76
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,1800 7,86 2,88
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,3600 7,86 5,76
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,03834 12,54 0,48
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,003408 300,00 1,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,867336 5,00 4,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (103,4400%)
	49,06	MATERIAL
	50,76	SERV. TERCEIRO
	5,84	BDI (20,4700 %)
	514,27	CUSTO TOTAL
	619,54	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 00125 /ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3 1,0000
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3 1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID
00125/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3 0,9130 113,97 104,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0108 35,90 0,39
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0036 12,20 0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0012 30,70 0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0012 206,50 0,25
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 293,0000 0,68 199,24
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,6270 94,92 59,51
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3 0,2090 94,42 19,73
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0012 15,86 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0048 58,56 0,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 152

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento					UNID
00125/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0138	10,98	0,15
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0006	28,80	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)		un	0,6108	14,00	8,55
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta		un	0,0090	170,51	1,53
01651 /ORSE	Óculos branco proteção		pr	0,0048	6,00	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte		un	0,5646	4,50	2,54
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"		un	0,0018	13,85	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0270	4,90	0,13
10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0270	165,00	4,46
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras		h	6,0000	5,51	67,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0270	12,54	0,34
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,6108	5,00	3,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0024	300,00	0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,06	MATERIAL	400,98	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	34,20	SERV. TERCEIRO	4,11
					BDI (20,4700 %)	96,69
						PREÇO TOTAL
						569,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD		
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)		m3		0,9130	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32		kg		293,0000	
'718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m3		0,6270	
'4721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete		m3		0,2090	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h		6,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras		h		6,0000	

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	UNID			
11480 /ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					
Página 153			RptRelacaoComposicoesEmprFor		

Carla Seixas de Oliveira
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11480 /ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
1 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	6,00	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	170,51	0,40	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	28,80	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50	0,62	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,90	0,03	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	30,70	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	35,90	0,10	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	165,00	1,17	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	13,85	0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	33,93	33,93	
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,000252	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000244	206,50	0,05	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,98	0,04	
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001264	58,56	0,07	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	15,86	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	12,20	0,01	
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel h0-h1 fck=15mpa	m3	1,0000	316,68	316,68	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	14,00	2,25	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,86	5,76	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2200	5,51	13,68	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54	0,09	

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	UNID
11480/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	cj 0,000632 300,00 0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 9,55 MATERIAL 355,40 CUSTO TOTAL	un 0,160844 5,00 0,80
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 9,89 SERV. TERCEIRO 1,08 BDI (20,4700 %)	375,92 PREÇO TOTAL 452,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	
M 00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	UN QTD
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3 1,0000
O 11477 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3 1,0000

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	UNID
95317/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 0,08 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL	h 0,0146 5,60 0,17
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 0,09 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %)	0,17 PREÇO TOTAL 0,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	
P 00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	UN QTD
		h 0,0146

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	UNID
95335/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 0,11 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL	h 0,0146 7,86 0,23
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 0,12 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %)	0,23 PREÇO TOTAL 0,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	
		UN QTD
		h 0,0146

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 155

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
RptRelacaoComposicoesEmprForm
270693473-5

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	UNID
95335/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	
2696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	UN QTD
		h 0,0146

CÓDIGO	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	UNID
95344/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 0,09 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL	h 0,0094 9,97 0,19
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 0,10 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %)	0,19 PREÇO TOTAL 0,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	UN QTD
		h 0,0094

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	UNID
95346/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 0,04 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL	h 0,0041 9,97 0,08
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%) 0,04 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %)	0,08 PREÇO TOTAL 0,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	
P 20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante	UN QTD
		h 0,0041

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 156

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista										UNID			
95389/SINAPI											h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador										h	0,0067	9,97	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,07		MATERIAL		0,00		CUSTO TOTAL		0,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (103,4400%)		0,07		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI (20,4700 %)	0,03	0,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
P 37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador										h	0,0067		

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista										UNID			
95358/SINAPI											h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro										h	0,0133	9,97	0,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,13	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,27	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)		0,14	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (20,4700 %)		0,06	0,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro										h	0,0133		

CÓDIGO		Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95371/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (103,44%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI		Pedreiro (horista)					h	0,0172	7,86	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,14	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	0,06	0,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04750 / SINAPI		Pedreiro (horista)							h	0,0172

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 157

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Cartão de Controle de Documentos
CREATISE 270693473-5

Rel.: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	UNID
95371/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO		Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista						UNID			
95378/SINAPI								h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (103,44%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI		Servente de obras						h	0,0172	5,51	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,09		MATERIAL		0,00		CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (103,4400%)		0,10		SERV. TERCEIRO		0,00	
								BDI (20,4700 %)		0,04	
										PREÇO TOTAL	
										0,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
P 06111 / SINAPI		Servente de obras								h	0,0172

CÓDIGO		Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							UNID					
95385/ SINAPI									h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (103,44%)							UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12869 / SINAPI		Telhador							h	0,0094		9,97		0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,09		MATERIAL		0,00		CUSTO TOTAL		0,19		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (103,4400%)		0,10		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI (20,4700 %)		0,04
											PREÇO TOTAL		0,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD		
P 12869 / SINAPI		Telhador									h	0,0094		

CÓDIGO	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista						UNID		
95387/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10489/SINAPI	Vidraceiro (horista)					h	0,0120	7,86	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
							0,19	PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 158

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	0,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	0,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
P 10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)						h 0,0120

CÓDIGO	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas					UNID
00030 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000013	246,00	0,00	
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000013	518,00	0,01	
MATERIAL						
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00039	13,85	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00013	28,80	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,130832	4,50	0,59	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000013	30,00	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,006435	4,90	0,03	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	22,89	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000026	15,15	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,006435	165,00	1,06	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,145574	14,00	2,04	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00026	206,50	0,05	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001131	6,00	0,01	
88 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00026	30,70	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002574	35,90	0,09	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002145	170,51	0,37	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000026	37,90	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003289	10,98	0,04	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001131	58,56	0,07	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000286	15,86	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000858	12,20	0,01	
MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,3000	5,51	14,57	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 159

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas						UNID		
00030 /ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
3 / SINAPI	Carpinteiro de formas					h	0,1300	7,86	2,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000572	300,00	0,17
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,006435	12,54	0,08
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,145574	5,00	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,18	MATERIAL	4,38	CUSTO TOTAL		22,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,01	ENC. (103,4400%)	8,47	SERV. TERCEIRO	0,98	BDI(20,4700 %)		4,51	26,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,3000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,1300	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas						h	0,1300	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	1,3000	

CÓDIGO	Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos					UNID
08957 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00005	246,00		0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00005	518,00		0,03
	MATERIAL					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	30,70		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	206,50		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,98		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranc;a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	58,56		0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,86		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranc;a aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,20		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 160

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos					UNID
08957 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00005	30,00	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000	11,96	11,96	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	28,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	13,85	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00075	6,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	170,51	0,26	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,5000	7,86	8,00	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51	5,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,69	MATERIAL	14,93	
EQUIPAMENTO		0,04	ENC. (103,4400%)	6,91	SERV. TERCEIRO	
				0,69	BDI (20,4700 %)	
				5,99	PREÇO TOTAL	
					35,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000			
10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000			
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,5000			
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,5000			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 161

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO		Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					UNID	
88267 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
0 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28			
35 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,94	0,94			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,32	0,32			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06			
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,0146	7,86	16,22			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,97	MATERIAL	5,11	CUSTO TOTAL	21,33
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)		8,25	SERV. TERCEIRO	0,00	PREÇO TOTAL
						BDI (20,4700 %)	4,37	25,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000					
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
O 95335 / SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	1,0000					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,0000					

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador					UNID
10555/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	17,90	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	0,0018	35,90	0,06	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	par	0,0023	10,98	0,03	
		un	0,1018	14,00	1,43	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, SINAPI = Sinapi

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 162

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador						UNID
10555/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,56	0,05		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	170,51	0,26		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,86	0,00		
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	21,25	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,20	0,01		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,89	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	
					BDI (20,4700 %)	0,73	
						4,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018				
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015				
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008				
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654				
M 10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002				
M 10586 /ORSE	Torqueira	un	0,0002				
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0002				
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045				
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	0,0018				
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0023				
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	par	0,0008				
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002				
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0006				
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0045				
		cj	0,0004				

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 163

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CREA/SE 270693473-5

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador		UNID
10555/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro		UNID		
10551/ORSE			h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
MATERIAL					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,20	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,86	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	58,56	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,98	0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	170,51	0,26
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,89	CUSTO TOTAL	3,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (20,4700 %)	0,75	4,40

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 164

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UNID
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	UN
E 11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un
M 11244 /ORSE	Martelo com unha	un
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un
M 02378 /ORSE	Vale transporte	pr
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm	un
M 10578 /ORSE	Formão grande	un
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un
		cj

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UNID
10596 /ORSE	Protetor auricular	UN
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un
		QTD
		CUSTO UNIT
		CUSTO TOTAL
		0,0045
		4,90
		0,02
		0,0002
		22,89
		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 165

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karla Costa de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UNID
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	UN
11240 /ORSE	Cesta Básica	un
02378 /ORSE	Vale transporte	un
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	pr
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	par
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	un
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	cj
		un
		QTD
		CUSTO UNIT
		CUSTO TOTAL
		0,0018
		35,90
		0,06
		0,0045
		165,00
		0,74
		0,0654
		4,50
		0,29
		0,0008
		6,00
		0,00
		0,0015
		170,51
		0,26
		0,1018
		14,00
		1,43
		0,0002
		43,90
		0,01
		0,0002
		160,00
		0,03
		0,0006
		12,20
		0,01
		0,0002
		15,86
		0,00
		0,0007
		58,56
		0,04
		0,0023
		10,98
		0,03
		0,0001
		47,00
		0,00
		0,0045
		12,54
		0,06
		0,0004
		300,00
		0,12
		0,1018
		5,00
		0,51
		0,74
		4,35
		0,69
		BDI (20,4700 %)
		PREÇO TOTAL
		0,00
		ENC. (103,4400%)
		0,00
		SERV. TERCEIRO
		0,69
		3,61
		0,74
		4,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UNID
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	UN
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un
M 02378 /ORSE	Vale transporte	pr
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un
M 11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 166

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador					UNID
10554 /ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	170,51	0,26	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,24	0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	23,00	0,03	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	22,80	0,02	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	21,96	0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,20	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,86	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,56	0,05	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,98	0,03	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 167

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID								
10554/ORSE		h								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,98	CUSTO TOTAL	3,67	PREÇO TOTAL	4,42
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (20,4700 %)	0,75		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD							
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018							
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015							
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0015							
M 02378 / ORSE	Vale transporte	pr	0,0008							
M 10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0654							
M 10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001							
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0001							
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045							
M 11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0018							
M 11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0011							
M 11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0007							
M 11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0006							
M 11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004							
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	0,0004							
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0023							
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	par	0,0008							
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002							
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0006							
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0045							
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	cj	0,0004							
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1018							
		un	0,0045							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 168

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001 463,22 0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 35,90 0,06
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,0003 27,43 0,01
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un 0,0001 27,97 0,00
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un 0,0001 98,24 0,01
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,0002 200,55 0,04
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un 0,0003 17,19 0,01
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,0002 59,43 0,01
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un 0,0002 65,40 0,01
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un 0,0002 105,63 0,02
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,0002 36,00 0,01
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,0002 84,93 0,02
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,0002 60,50 0,01
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,0008 279,89 0,22
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un 0,0002 373,00 0,07
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 6,00 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 10,98 0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015 170,51 0,26
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 14,00 1,43
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654 4,50 0,29
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,0002 110,59 0,02
285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,0001 1.040,00 0,10
286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0003 365,21 0,11
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 4,90 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 15,86 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 58,56 0,05
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 12,20 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 165,00 0,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 5,00 0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 12,54 0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 300,00 0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 169

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: 270693473-5
Stamp: CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00 MATERIAL 3,61 CUSTO TOTAL 4,30
IPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,69 BDI (20,4700 %) 0,88
PREÇO TOTAL 5,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,0003
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un 0,0001
M 11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un 0,0001
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,0002
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un 0,0003
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,0002
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç	un 0,0002
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un 0,0002
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,0002
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,0002
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,0002
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,0008
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un 0,0002
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001
M 11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,0002
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,0001
M 11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0003
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 170

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 6,00 0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015 170,51 0,26
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 14,00 1,43
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654 4,50 0,29
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 58,56 0,05
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0007 9,05 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 35,90 0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 16,30 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001 22,98 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 165,00 0,74
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 4,90 0,02
10243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 16,55 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0007 11,26 0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005 10,80 0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001 327,80 0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 13,52 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004 11,50 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 10,98 0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 15,86 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 12,20 0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 40,80 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 171

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Nossa Senhora das Dores
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
2 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004 18,59 0,01
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 5,00 0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 300,00 0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%) 0,00
		SERV. TERCEIRO 0,69
		BDI (20,4700 %) 0,75
		PREÇO TOTAL 4,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 172

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID			
10553/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,56	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,20	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,86	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	170,51	0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004	24,79	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,98	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,00	0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
11250 / ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm	un	0,0023	17,30	0,04
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	30,05	0,14
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	244,80	0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL
				3,16	CUSTO TOTAL
				3,85	PREÇO TOTAL

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviços de terceiros

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 173

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: 270693473-5
Stamp: CREA/SE 270693473-5

Ref : Janeiro/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor						UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (20,4700 %)	0,79	4,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
0158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção						un	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte						pr	0,0008
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar						un	0,0654
M 04725 / ORSE	Espátula						un	0,0005
M 10583 / ORSE	Trincha 3"						un	0,0004
M 10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0045
M 11250 / ORSE	Rolo 14 de carneiro 20cm						un	0,0018
M 11251 / ORSE	Pincel de seda 2"						un	0,0023
M 11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus						un	0,0045
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						un	0,0001
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0023
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						par	0,0008
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0002
M 10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0006
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						un	0,0045
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,1018
							un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente					UNID
10549/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,1018	14,00	1,43	
		un	0,0045	4,90	0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviços de terceiros, T = Transportes, U = Utilidades, V = Vantagens, Z = Zinco, L = Locomotiva, R = Rodagem, A = Aluguel, C = Carga, D = Despesa, F = Fretamento, G = Graxa, H = Hóspedes, I = Itens, J = Juros, K = Kerosene, L = Locomotiva, M = Material, N = Navegação, O = Outros, P = Pênsula, Q = Qualidade, R = Rodagem, S = Serviços de terceiros, T = Transportes, U = Utilidades, V = Vantagens, W = Trabalho, X = Xadrez, Y = Yacht, Z = Zinco

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 174

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente					UNID
10549 / ORSE						h
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,86	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,56	0,05	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,98	0,03	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	206,50	0,04	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	30,70	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,20	0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	28,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	170,51	0,26	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,07	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,69	BDI (20,4700 %)	0,77
						PREÇO TOTAL
						4,53
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018			
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015			
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008			
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941			
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003			
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001			
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045			
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045			
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018			
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 175

RptRelacaoComposicoesEmpreForm

Karla Costa Severina de Oliveira
CNPJ 270683473-5

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente					UNID
10549 / ORSE						h
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002			
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023			
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008			
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002			
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006			
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018			
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0045			
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj	0,0004			

CÓDIGO	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020					UNID
86884 / SINAPI						un
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481	1,15	0,06	
03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210	2,90	0,06	
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,60	3,60	
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	0,2006	2,28	0,46	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,2006	0,70	0,14	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,2006	0,81	0,16	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,2006	0,06	0,01	
43461 / SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525	0,32	0,05	
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481	0,56	0,03	
43485 / SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525	0,94	0,14	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,04892732	5,51	0,55	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,1547265	7,86	2,47	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,49	MATERIAL	4,71	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	1,53	SERV. TERCEIRO	0,00
					BDI (20,4700 %)	1,58
						PREÇO TOTAL
						9,31
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 176

RptRelacaoComposicoesEmpreForm

CÓDIGO	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86884/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 06141/SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	1,0000
O 88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	0,1525
O 88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	0,0481

CÓDIGO	Expurgo de jazida (conserv)	PROD. EQUIPE	UNID
09898/ORSE		32,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD
02501/ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	0,0000
CÓDIGO	MATERIAL	CUSTO UNIT	QTD PROD
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	193,92	269,25
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"		
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo		
10492/ORSE	Cesta Básica		
10596/ORSE	Protetor auricular		
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		
10788/ORSE	Pá quadrada		
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)		
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)		
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		
02378/ORSE	Vale transporte		
01651/ORSE	Óculos branco proteção		
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta		
06671/ORSE	Encarregado de pavimentação - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20		
06111/SINAPI	Servente de obras		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 177

RptRelacaoComposicoesEmpForm

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 05536
Ref: Janeiro/2022-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Expurgo de jazida (conserv)	PROD. EQUIPE	UNID
09898/ORSE		32,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00028125
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,50	12,54
EQUIPAMENTO	ENC. (103,4400%)	0,53	0,00
	SERV. TERCEIRO	0,19	0,04
	CUSTO TOTAL	1,26	0,26
	BDI (20,4700 %)	0,26	1,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 02501/ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	1,0000
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,00
P 06671/ORSE	Encarregado de pavimentação - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,3000
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	2,0000

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	UNID
12632/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un
	MATERIAL	
11244/ORSE	Martelo com unha	un
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	un
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par
10788/ORSE	Pá quadrada	par
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un
02378/ORSE	Vale transporte	un
01651/ORSE	Óculos branco proteção	un
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	pr
00944/ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inox	un
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 178

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	FECHADURA PADO, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	UNID
12632/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,02025 4,90 0,10
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0027 12,20 0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,02025 165,00 3,34
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,000225 30,00 0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,00045 15,15 0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,00045 22,89 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0009 15,86 0,01
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 2,2500 5,51 25,22
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 2,2500 7,86 35,98
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0018 300,00 0,54
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,4581 5,00 2,29
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,02025 12,54 0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	30,09 MATERIAL 181,63 CUSTO TOTAL 246,09
	ENC. (103,4400%)	31,11 SERV. TERCEIRO 3,08 BDI (20,4700 %) 50,37
		PREÇO TOTAL 296,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00944 /ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,2500
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 2,2500
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 2,2500
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 2,2500

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID
00085/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,00014 246,00 0,03
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,00014 518,00 0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 179

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
CRAISE 270693473-5

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID
00085/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
14 /ORSE	Martelo com unha	un 0,00028 37,90 0,01
88 /ORSE	Pá quadrada	un 0,00028 30,70 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00504 35,90 0,18
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l 0,0150 7,09 0,11
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0126 4,90 0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00028 206,50 0,06
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 1,3300 5,66 7,53
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg 0,3000 21,95 6,59
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,00644 10,98 0,07
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0021 58,56 0,12
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00056 15,86 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00168 12,20 0,02
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500 25,00 3,75
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0021 6,00 0,01
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2 0,3700 60,86 22,52
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,28504 14,00 3,99
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,00028 22,89 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0126 165,00 2,08
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,3300 10,13 3,34
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0042 170,51 0,72
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,2233 4,50 1,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00042 13,85 0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,00014 28,80 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,00014 30,00 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,00028 15,15 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 1,4000 7,86 22,39
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,4000 5,51 15,69
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0126 12,54 0,16
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,00112 300,00 0,34
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,28504 5,00 1,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA	18,71 MATERIAL 52,20 CUSTO TOTAL 92,31
		PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 180

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	UNID
93281/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 93280 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_0	h 1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016						UNID			
93277/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36487 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv					un	0,000064	4.727,24	0,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,30	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	0,06	0,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
E 36487 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv						un	0,000064		

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						UNID			
93278/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36487 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv					un	0,0000076	4.727,24	0,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,04	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,04	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	0,01	0,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
E 36487 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv						un	0,0000076		

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016	UNID			
93279/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv	un	0,00006	4.727,24	0,28
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					
Página 183					
Detalhamento Composições					

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 183

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							UNID	
93279/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,28	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)	0,06	0,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv							un	0,000006

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016							UNID	
93280/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kw/h	0,7800	0,91	0,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,71	BDI (20,4700 %)	0,15	0,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kw/h	0,7800	

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID			
07692/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02
MATERIAL					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	35,90	0,16
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	30,70	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,98	0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 184

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692 /ORSE						m3
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	13,85	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	28,80	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	58,56	0,12	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000324	206,50	0,07	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	165,00	1,87	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	30,00	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,000252	14,00	3,59	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,000252	9,05	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,00	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	170,51	0,64	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	12,20	0,02	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00	
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,12	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	15,86	0,01	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,51	18,16	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,86	5,76	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	7,86	5,76	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,86	2,88	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 185

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692 /ORSE						m3
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,001008	300,00	0,30	
062 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	cj	0,01134	12,54	0,14	
0761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
EQUIPAMENTO	0,03	MÃO DE OBRA	16,00	MATERIAL	7,59	CUSTO TOTAL
		ENC. (103,4400%)	16,56	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (20,4700 %)
					8,58	50,48
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200			
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600			
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600			
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800			
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800			
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600			
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200			

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID
00128 /ORSE						m3
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000036	518,00	0,02	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01	
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,000324	30,70	0,01	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	35,90	0,16	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 186

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID
00128 /ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000324	206,50	0,07	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,98	0,06	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	58,56	0,12	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	15,86	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	12,20	0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	13,85	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	28,80	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	165,00	1,87	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	170,51	0,64	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	30,00	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,86	2,88	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,51	18,16	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,86	5,76	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	7,86	5,76	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 187

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Karla Costa Seixas de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento							UNID	
00128/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,256536	5,00	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,00	MATERIAL	7,59	CUSTO TOTAL	41,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (103,4400%)	16,56	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (20,4700 %)	8,58	50,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,6200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3600
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,3600
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,1800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas							h	0,3600
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento					UNID
11477 /ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	14,00	2,25	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	170,51	0,40	
10282 /ORSE	Requa de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	6,00	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	28,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	13,85	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,98	0,04	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,90	0,03	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	35,90	0,10	
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,000244	30,70	0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,30	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 188

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento					UNID
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	m3
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,000252	9,05	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50	0,62		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	11,50	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000244	206,50	0,05		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	165,00	1,17		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	58,56	0,07		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	15,86	0,01		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,59	0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	12,20	0,01		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2200	5,51	13,68		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,86	5,76		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00	0,80		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00	0,19		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54	0,09		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,55	MATERIAL	4,79	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	9,89	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI (20,4700 %)
						25,31	PREÇO TOTAL
						5,18	30,49
CÓDIGO	DESCRÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,2200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,3600
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,2200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 189

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: Costa Seixas de Oliveira
Stamp: CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	02658/ORSE	Lastro de brita 3					UNID
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	m3
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	15,86	0,01		
4722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,2000	89,19	107,03		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,98	0,05		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	58,56	0,09		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	206,50	0,08		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,20	0,01		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	30,70	0,01		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	170,51	0,51		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	13,85	0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	28,80	0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,51	22,42		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,02	MATERIAL	113,18	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	11,40	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (20,4700 %)
						136,97	PREÇO TOTAL
						28,04	165,01
CÓDIGO	DESCRÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
M 04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	1,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 190

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86904/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,5756	0,70	0,40		
43485 / SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3870	0,94	0,36		
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeça sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nyiontamanho s-8	un	2,0000	17,33	34,66		
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0304	79,15	2,41		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,5756	2,28	1,31		
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1886	1,15	0,22		
10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm	un	1,0000	74,83	74,83		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3870	0,32	0,12		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,5756	0,06	0,03		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,5756	0,81	0,47		
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1886	0,56	0,11		
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,9184392	5,51	2,15		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,3926502	7,86	6,28		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,15	MATERIAL	114,92	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	4,28	SERV. TERCEIRO	0,00	
					BDI (20,4700 %)	25,25	
						148,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeça sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon	un	2,0000				
M 10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm	un	1,0000				
M 37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0304				
M 3267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3870				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,1886				

CÓDIGO	Limpeza (Lavagem) de telhas						UNID
00278/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	28,80	0,00		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							

Página 191

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Limpeza (Lavagem) de telhas					UNID
00278/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
8 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	13,85	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	170,51	0,05	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00	0,15	
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,00004	30,70	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	12,20	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,98	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00016	58,56	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004	206,50	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	15,86	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	35,90	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,51	2,24	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,10	MATERIAL	0,61	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	1,14	SERV. TERCEIRO	
					BDI (20,4700 %)	
				2,98	PREÇO TOTAL	
				0,61	3,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000			

CÓDIGO	Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv)										PROD. EQUIPE	UNID
09897/ORSE											173,00	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO	TOTAL		
02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0	h	0,0000	193,92		269,25		17,79		0,00		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar												
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe												
Página 192												
RptRelacaoComposicoesEmprForm												

Página 192

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv)	PROD. EQUIPE	UNID
09897 /ORSE		173,00	m2

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
CÓDIGO	hp ou equivalente)									
CÓDIGO	MATERIAL									
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)		UN	QTD	CUSTO UNIT					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta		un	0,0000174	14,00					0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0000174	170,51					0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção		un	0,0000522	165,00					0,01
02378 /ORSE	Vale transporte		pr	0,0000928	6,00					0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"		un	0,00109156	4,50					0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0000348	13,85					0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0000116	28,80					0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0000522	4,90					0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada		un	0,00002088	35,90					0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara		un	0,0000232	30,70					0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		un	0,0000232	206,50					0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0002668	10,98					0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		par	0,0000928	58,56					0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0000232	15,86					0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)		un	0,0000696	12,20					0,00
06111 /SINAPI	Servente de obras									
06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20		h	0,0156069	5,51					0,13
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		h	0,0017341	17,44					0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		un	0,0000522	12,54					0,00
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		cj	0,0000464	300,00					0,00
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		un	0,0018088	5,00					0,01
	MÃO DE OBRA	0,09	MATERIAL	0,03	CUSTO TOTAL					
	ENC. (103,4400%)	0,10	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI (20,4700 %)	0,23				
						0,05				0,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR
E 02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	UN	QTD	PROD	IMPR
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000	1,00	0,00
P 06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20	h	0,0116		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000		
		h	2,0000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 193

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv)	PROD. EQUIPE	UNID
09897 /ORSE		173,00	m2

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
CÓDIGO	MATERIAL					
10788 /ORSE	Pá quadrada		un	0,00012	518,00	0,06
09410 /ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm		un	0,00012	246,00	0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,00024	30,70	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção		m	3,3330	11,76	39,20
01974 /ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)		un	0,00012	28,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte		pr	0,0018	6,00	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"		m	5,0000	3,92	19,60
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,1914	4,50	0,86
10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,00036	13,85	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm		un	0,00432	35,90	0,16
10578 /ORSE	Formão grande		un	0,0108	165,00	1,78
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm		un	0,00012	30,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,00024	15,15	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta		un	0,00024	22,89	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0108	4,90	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0036	170,51	0,61
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		un	0,00144	12,20	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		un	0,00048	15,86	0,01
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)		par	0,0018	58,56	0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)		par	0,00552	10,98	0,06
11244 /ORSE	Martelo com unha		kg	0,2000	21,95	4,39
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara		un	0,24432	14,00	3,42
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)		un	0,00024	37,90	0,01
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas		un	0,00024	206,50	0,05
06111 /SINAPI	Servente de obras		h	1,2000	7,86	19,19
			h	1,2000	5,51	13,45

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 194

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	00196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	UNID	m2
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,24432
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		un	0,00096
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0108
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	16,04	MATERIAL	70,37
EQUIPAMENTO	0,09	ENC. (103,44004)	16,60	SERV. TERCEIRO
			1,63	BDI (20,4700 %)
			104,75	PREÇO TOTAL
			21,44	126,19
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UN	QTD
M 01974 / ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)		UN	
M 09410 / ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm		m	5,0000
M 05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)		m	3,3330
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		kg	0,2000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro		h	1,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras		h	1,2000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas		h	1,2000

CÓDIGO	88278/SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	UNID	h
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1,0000
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)		h	1,0000
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista		h	1,0094
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,06	MATERIAL	4,62
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,44004)	10,41	SERV. TERCEIRO
			0,00	BDI (20,4700 %)
			25,09	PREÇO TOTAL
			5,14	30,23

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 195

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	88278/SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	UNID	h
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UN	QTD
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1,0000
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
O 95344 / SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista		h	1,0000
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista		h	1,0000

CÓDIGO	88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	UNID	h
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1,0000
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)		h	1,0000
20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante		h	1,0041
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,01	MATERIAL	4,62
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,44004)	10,36	SERV. TERCEIRO
			0,00	BDI (20,4700 %)
			24,99	PREÇO TOTAL
			5,12	30,11
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 196

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares	UNID
88281/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95346 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 20020 / SINAPI	Motorista de caminhão-basculante	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						UNID
88377 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000	0,76	0,76
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)			h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)			h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)			h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)			h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador			h	1,0067	9,97	20,42
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,04	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	25,04
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	10,38	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)
					5,13		30,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 197

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Handwritten signature and stamp:
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares					UNID
88295/SINAPI						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)					
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	1,0133	9,97	20,55	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,10	MATERIAL	4,62	
				CUSTO TOTAL	25,17	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	10,45	SERV. TERCEIRO	0,00
					BDI (20,4700 %)	5,15
						30,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95358 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	1,0000

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID
88309/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 198

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares					UNID
88309/SINAPI						h
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	0,74	0,74	
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	h	1,0000	1,09	1,09	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0172	7,86	16,27	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,00	MATERIAL	5,68	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	8,27	SERV. TERCEIRO	0,00
					BDI (20,4700 %)	4,49
						PREÇO TOTAL
						26,44
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000			
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000			
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000			
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000			
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000			
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000			
O 95371 / SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000			
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000			

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento					UNID
01757/ORSE						un
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
01825 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	822,62	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
					BDI (20,4700 %)	168,39
						PREÇO TOTAL
						991,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 199

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CREASE 270693473-5

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento					UNID
01757/ORSE						un
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01825 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000			

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação										PROD. EQUIPE	UNID
00068/ORSE											4,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL			
02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,72		15,87		0,00	0,00			
02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136, 0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19		163,32		0,00	0,00			
CÓDIGO	MATERIAL											
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	UN	QTD	CUSTO UNIT				CUSTO				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	par	0,001725	10,98					0,02			
12893 /SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	un	0,00015	206,50					0,03			
10788 /ORSE	Pá quadrada	par	0,0006	58,56					0,04			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00015	30,70					0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	35,90					0,05			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003375	4,90					0,02			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,003375	165,00					0,56			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	28,80					0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000225	13,85					0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00045	12,20					0,01			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un	0,070575	4,50					0,32			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	pr	0,0006	6,00					0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	15,86					0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,001125	170,51					0,19			
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	un	0,07635	14,00					1,07			
06111 /SINAPI	Servente de obras											
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,7500	5,51					8,41			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,003375	12,54					0,04			
	E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar	un	0,07635	5,00					0,38			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 200

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIPE	UNID
00068 /ORSE		4,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,13
		MATERIAL	2,31
		CUSTO TOTAL	11,23
		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	4,28
		SERV. TERCEIRO	0,51
		BDI (20,4700 %)	2,30
			13,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 02459 /ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,2000
E 02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	UNID			
03318 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	28,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	165,00	0,95
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	13,85	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,59	0,00
4174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
378 /ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50	0,46
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	6,00	0,01
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	7,55	3,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	170,51	0,33
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00	1,82
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,68	6,15
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	9,05	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	30,70	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	16,30	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	22,98	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	16,55	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 201

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Handwritten signature and stamp:
CREAISE 270693473-5

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit					UNID
03318 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
93 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001024	58,56	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	15,86	0,00	
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,26	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	10,98	0,03	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	11,50	0,00	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	112,50	2,43	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	12,20	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	35,90	0,08	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000136	206,50	0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,90	0,03	
MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,86	9,59	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6800	5,51	7,62	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00	0,15	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00	0,65	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54	0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,47		
		MATERIAL		15,43		
		CUSTO TOTAL		33,51		
		PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	8,74	SERV. TERCEIRO	0,87	
		BDI (20,4700 %)		6,86		
					40,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 01905 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.	m3	0,0200			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000			
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000			
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 202

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	UNID
00009/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,000006 246,00 0,00
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,000006 518,00 0,00
MATERIAL		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,000006 28,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,00018 13,85 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,060384 4,30 0,27
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,00297 165,00 0,49
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,000522 6,00 0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00099 170,51 0,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,067188 14,00 0,94
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000132 15,86 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,000522 58,56 0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,00297 4,90 0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,00012 206,50 0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,00012 30,70 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,001518 10,98 0,02
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,000012 37,90 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,000396 12,20 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,000012 22,89 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,000012 15,15 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,000006 30,00 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,001188 35,90 0,04
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,0600 7,86 0,96
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000 5,51 6,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,067188 5,00 0,34
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,000264 300,00 0,08
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,00297 12,54 0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)
MÃO DE OBRA	3,78	MATERIAL
	3,91	SERV. TERCEIRO
	1,99	CUSTO TOTAL
	10,14	PREÇO TOTAL
	2,08	BDI (20,4700 %)
		12,22

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 203

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Karl Paulo Soares de Oliveira
CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	UNID
00009/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
010549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,0600
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,0600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h 1,0000 2,28 2,28
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,70 0,70
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,56 0,56
43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 1,0000 1,15 1,15
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0172 5,51 11,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)
MÃO DE OBRA	5,60	MATERIAL
	5,80	SERV. TERCEIRO
	5,56	CUSTO TOTAL
	16,96	PREÇO TOTAL
	3,47	BDI (20,4700 %)
		20,43

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 1,0000
O 95378 /SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 204

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		h
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	1,0000

CÓDIGO	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020									
86883/SINAPI										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID				
						un				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,1111	0,06	0,01					
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0266	0,56	0,01					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0845	0,94	0,08					
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0266	1,15	0,03					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0845	0,32	0,03					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,1111	2,28	0,25					
06148 / SINAPI	Sifao plastico flexivel saida vertical para coluna lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	1,0000	8,00	8,00					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,1111	0,81	0,09					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,1111	0,70	0,08					
03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0332	2,90	0,10					
	MÃO-DE-OBRA (103,44%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0857337	7,86	1,37					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2705752	5,51	0,30					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,82	MATERIAL		8,68	CUSTO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)		0,85	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (20,4700 %)	
								10,35	PREÇO TOTAL	
								2,12	12,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD							
03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0332							
06148 / SINAPI	Sifao plastico flexivel saida vertical para coluna lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	1,0000							
88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0845							
88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0266							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 205

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO

07882 /ORSE

Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente

Ref : Janeiro/2022-1

Moeda : R\$

CÓDIGO

MATERIAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

UNID

un

11240 /ORSE

Alicate com isolamento

UN

QTD

CUSTO UNIT

CUSTO TOTAL

10599 /ORSE

Protetor solar fps 30 com 120ml

un

0,00004

43,90

0,00

11242 /ORSE

Chave inglesa 12"

un

0,00036

35,90

0,01

10596 /ORSE

Protetor auricular

un

0,00002

47,00

0,00

10579 /ORSE

Chave de fenda chata 30 cm

un

0,0009

4,90

0,00

10492 /ORSE

Cesta Básica

un

0,00004

22,89

0,00

02378 /ORSE

Vale transporte

un

0,0009

165,00

0,15

12894 / SINAPI

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

un

0,01308

4,50

0,06

00158 /ORSE

Almoço (Participação do empregador)

un

0,00004

15,86

0,00

00941 /ORSE

Fardamento com mangas curta

un

0,02036

14,00

0,29

01651 /ORSE

Óculos branco proteção

un

0,0003

170,51

0,05

12895 / SINAPI

Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)

pr

0,00016

6,00

0,00

02052 /ORSE

Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente

un

0,00012

12,20

0,00

11241 /ORSE

Alicate volt-amperimetro

un

1,0000

1,00

1,00

12893 / SINAPI

Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado

un

0,00004

160,00

0,01

12892 / SINAPI

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

par

0,00014

58,56

0,01

MÃO-DE-OBRA (103,44%)

par

0,00046

10,98

0,01

02436 / SINAPI

Eletricista

h

0,2000

7,86

3,20

SERVIÇOS DE TERCEIROS

10761 /ORSE

Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)

un

0,02036

5,00

0,10

10517 /ORSE

Exames admissionais/demissionais (checkup)

cj

0,00008

300,00

0,02

10362 /ORSE

Seguro de vida e acidente em grupo

un

0,0009

12,54

0,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

1,57

MATERIAL

1,59

CUSTO TOTAL

4,92

PREÇO TOTAL

5,93

EQUIPAMENTO

0,00

ENC. (103,4400%)

1,63

SERV. TERCEIRO

0,13

BDI (20,4700 %)

1,01

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR

UN

QTD

02052 /ORSE

Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente

un

1,0000

10552 /ORSE

Encargos Complementares - Eletricista

h

0,2000

02436 / SINAPI

Eletricista

h

0,2000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 206

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares						UNID
88323/SINAPI							h
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					h
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70		
43483 / SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81		
43459 / SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,26		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,45	0,45		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28		
12869 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	h	1,0000	0,06	0,06		
12869 / SINAPI	Telhador	h	1,0094	9,97	20,47		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,06	MATERIAL	5,56	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	10,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)
						26,03	PREÇO TOTAL
						5,33	31,36
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UNID
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000				
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
M 43483 / SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
O 95385 / SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
P 12869 / SINAPI	Telhador	h	1,0000				

CÓDIGO	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86906/SINAPI							un
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					un
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,1263	2,28	0,29		
13415 / SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193)	h	0,1263	0,70	0,09		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	un	1,0000	51,50	51,50		
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		h	0,1263	0,81	0,10		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							

Página 207

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86906/SINAPI							un
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					un
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
43461 / SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1263	0,06	0,01		
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0960	0,32	0,03		
43485 / SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0303	0,56	0,02		
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0960	0,94	0,09		
03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	h	0,0303	1,15	0,03		
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	un	0,0210	2,90	0,06		
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,03082116	5,51	0,35		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,0974016	7,86	1,56		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,94	MATERIAL	52,22	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,4700 %)
						54,13	PREÇO TOTAL
						11,08	65,21
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UNID
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
M 13415 / SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193)	un	0,0210				
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	un	1,0000				
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0960				
		h	0,0303				

CÓDIGO	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86879/SINAPI							un
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					un
03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	un	0,0332	2,90	0,10		
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1620	0,70	0,11		
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0388	0,56	0,02		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0388	1,15	0,04		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,1620	2,28	0,37		
06153 / SINAPI	Válvula em plástico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrão	h	0,1620	0,81	0,13		
43485 / SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	un	1,0000	2,89	2,89		
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		h	0,1232	0,94	0,12		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							

Página 208

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	86879 / SINAPI	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,1620	0,06 0,01
43461 / SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1232	0,32 0,04
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico	h	1,2499872	7,86 2,00
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,03946736	5,51 0,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,20	MATERIAL 3,83 CUSTO TOTAL 6,27
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%) 1,24	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %) 1,28 PREÇO TOTAL 7,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un		
M 06153 / SINAPI	Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1", sem unho e sem ladrão	un		0,0332
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	un		1,0000
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h		0,1232
		h		0,0388

CÓDIGO	88325 / SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares	UNID	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,09 1,09
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81 0,81
43465 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,74 0,74
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06 0,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70 0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28 2,28
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h	1,0120	7,86 16,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,95	MATERIAL 5,68 CUSTO TOTAL 21,86
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%) 8,23	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,4700 %) 4,47 PREÇO TOTAL 26,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiro, O - Serviço Auxiliar				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

Página 209

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CREA/SE 270693473-5

CÓDIGO	88325 / SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares	UNID	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h		1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h		1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h		1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h		1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h		1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h		1,0000
O 95387 / SINAPI	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista	h		1,0000
P 10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h		1,0000