



CARTA - PROPOSTA

A

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE

Ref.: Tomada de preço n° 01/2023


A SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ. 07.159.244/0001-60, por meio de seu representante legal infra-assinado, declara que pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos as obras objeto do Edital da Tomada de Preço n.º 07/2022 pelo preço global **R\$ 167.245,20 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)**, no prazo de 01 (Um) mês, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, cujo prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços pela Prefeitura Municipal de Carmópolis/SE. Ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Proposta Financeira e Documentos de Habilitação, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta financeira não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- c) Declaramos que o preço global ofertado, incluindo o BDI - Benefícios e despesas indiretas, deve computar todos os custos inerentes ao objeto licitado, tais como: materiais, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços;
- d) Informamos que O prazo para iniciar a execução dos serviços, após formalizada a solicitação, não deverá ser superior a 05 (cinco) dias úteis e será contado a partir da emissão da ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

RUA PRÓPRIA, N° 148, SALA 02 – CENTRO – ARACAJU/SE
CNPJ: 07.159.244/0001-60 – TEL: (79) 3211-4909

- e) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE;
- f) Na execução dos Serviços/Obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE;
- g) A pessoa indicada para a assinatura do contrato é o sócio administrador, Sr. DERMIVAL JOSÉ SANTANA, portador do RG nº 684.475 SSP/SE e do CPF 275.098.345-20, possuindo para contato os números (79) 998115088 / 988185169;

Aracaju/SE, 10 de fevereiro de 2022



DERMIVAL JOSÉ SANTANA
Sócio – Administrador
CPF: 275.098.345-20
RG: 684.475 SSP/SE

**SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**

RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ : 07.159.244/0001-60

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**RESUMO DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00003

Desc Empreendimento: CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Prof. Resp.: JURANDIR ALVES BESSA FILHO

Operador Resp: orse

Referência: Agosto/2022-1

Prazo de Execução: 01 MESES

Encargo.: CALCULADO 103,1000%

B.D.I.: CALCULADO 20,6000%

COD NOME E ENDEREÇO DA OBRA

QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
-----	------------	-------------	----------	-----

01 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DAS DORES-SE

1	167.245,20	167.245,20	167.245,20	100,00
---	------------	------------	------------	--------

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 167.245,20

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
AdministradorJurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

JURANDIR ALVES BESSA FILHO

**SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 20,6%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				167.245,20	100,00
01.01.001	Servente com encargos complementares	h	3,00	21,29	63,87	0,03
01.01.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	72,00	14,47	1.041,84	0,62
01.02	EQUIPE DIRIGENTE					
01.02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	7,70	117,93	908,06	0,54
01.02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	30,80	70,79	2.180,33	1,30
01.03	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO					
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2		445,88	0,00	0,00
01.03.002	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN		691,21	0,00	0,00
01.03.003	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	1,00	1.206,00	1.206,00	0,72
01.03.004	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	1,00	586,09	586,09	0,35
01.04	SERVIÇO PRELIMINAR					
01.04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.668,78	1,53	2.553,23	1,53
01.04.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1.668,78	0,06	100,13	0,06
01.05	PAVIMENTAÇÃO					
01.05.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	527,77	30,89	16.302,82	9,75
01.05.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.373,73	83,84	115.173,52	68,86
01.05.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	73,45	49,81	3.658,54	2,19
01.05.004	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016	m3	31,12	77,57	2.413,98	1,44
01.05.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	11,45	571,54	6.544,13	3,91
01.05.006	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	71,01	100,47	7.134,37	4,27
01.05.007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	71,01	26,13	1.855,49	1,11
01.05.008	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4,68	42,42	198,53	0,12
01.05.009	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	23,05	28,09	647,47	0,39
01.06	DIVERSOS					
01.06.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	19,20	19,72	378,62	0,23
01.06.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.373,73	0,60	824,24	0,50
01.07	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					
01.07.001	SINALIZAÇÃO				3.473,94	2,08
					3.473,94	2,08

JURANDIR ALVES BESSA FILHO

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Página 1

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

Planilha OrcamentariaEmpreendimentoForm

**SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**

RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 20,6%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM		DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	527,77	1,56	823,32	0,49	
01.07.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	0,50	361,80	180,90	0,11	
01.07.001.003	Placa circular padrão dner diâmetro 0,35m	un	3,00	667,82	2.003,46	1,20	
01.07.001.004	Placa de aço esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x20* cm	un	1,00	104,46	104,46	0,06	
01.07.001.005	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	361,80	361,80	0,22	
Importa o presente orçamento em :			VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				
(cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)			167.245,20				

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 20,6%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	100	167.245,20	100,00	167.245,20								
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,65	1.105,71	0,65	1.105,71								
				100,00%									
01.02	EQUIPE DIRIGENTE	1,84	3.088,39	1,84	3.088,39								
				100,00%									
01.03	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	1,07	1.792,09	1,07	1.792,09								
				100,00%									
01.04	SERVIÇO PRELIMINAR	1,59	2.653,36	1,59	2.653,36								
				100,00%									
01.05	PAVIMENTAÇÃO	92,04	153.928,85	92,04	153.928,85								
				100,00%									
01.06	DIVERSOS	0,73	1.202,86	0,73	1.202,86								
				100,00%									
01.07	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	2,08	3.473,94	2,08	3.473,94								
				100,00%									
01.07.001	SINALIZAÇÃO	2,08	3.473,94	2,08	3.473,94								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	167.245,20	100,00	167.245,20								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	167.245,20	100,00	167.245,20								

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

**SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

Empreendimento: 00003 - CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,80%
06	I - TRIBUTOS		6,41%
06.001	- PIS	%	0,42%
06.002	- COFINS	%	1,92%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	4,07%
TOTAL DO BDI :			20,60%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA


Derval José Santana
Administrador
Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

9

**SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00003

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
AdministradorJurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

**SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS**

RUA PROPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :

07.159.244/0001-60

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00003

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			
A01	Previdência Social - INSS	%		36,80
A02	SESI	%		20,00
A03	SENAI	%		1,50
A04	INCRA	%		1,00
A05	SEBRAE	%		0,20
A06	Salário Educação	%		0,60
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		2,50
A08	FGTS	%		3,00
A09	SECONCI-SE	%		8,00
B	Encargos Trabalhistas			0,00
B01	Auxílio Enfermidade	%		16,65
B02	Décimo Terceiro salário	%		0,66
B03	Licença Paternidade	%		8,33
B04	Faltas Justidficadas	%		0,06
B05	Acidente de Trabalho	%		0,56
B06	Férias Gozadas	%		0,08
B07	Salário Materniadae	%		6,94
C	Encargos Indenizatórios			0,02
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		9,98
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		3,67
C03	Férias Indenizadas	%		0,09
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		3,35
C05	Indernização Adicional	%		2,56
D	Incidências ou Efeitos			0,31
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,46
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		6,13
				0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,89%

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
AdministradorJurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.159.244/0001-60
Nome empresarial: SANTA TEREZINHA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 28/12/2004
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 07159244202301001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.037.119,22	0,00	1.037.119,22
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.037.119,22	0,00	1.037.119,22
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	60.720,23	03/2022	9.500,00	04/2022	0,00
05/2022	88.978,95	06/2022	31.094,81	07/2022	0,00	08/2022	50.142,88
09/2022	0,00	10/2022	141.099,97	11/2022	533.002,46	12/2022	122.579,92
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
---	---------------------------------------

Número da Declaração: 07159244202301001
Autenticação: 07002.15602.92571.44700

Número do Recibo: 01.07.23039.0027371-1
Página 1

0,00	0,00
------	------

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 07.159.244/0001-60	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)							
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)							
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)							
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 08/02/2023 08:38:08
Número do Recibo: 01.07.23039.0027371-1
Autenticação: 07002.15602.92571.44700



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial SANTA TEREZINHA CONSTRUÇOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	CNPJ da Matriz 07.159.244/0001-60
Data da Abertura no CNPJ 28/12/2004	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
01/2023	07159244202301001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 08/02/2023 08:38:08
CPF do Responsável 275.098.345-20
IP do Usuário 177.207.38.161
Número de Série do Certificado Digital 21C0 7750 7940 B036 B068 9849 5BD7 55A9
Número do Recibo 01.07.23039.0027371-1
Autenticação 07002.15602.92571.44700



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	UNID
94319/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 06079 / SINAPI	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (remirada na jazida, sem transporte)	m3 1,2500
O 05901 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	chp 0,0060
O 05903 / SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	chi 0,0030
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,6590
O 91533 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp 0,2740
O 91534 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chi 0,2540

CÓDIGO	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	UNID
00016/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0003 189,50 0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0064 5,00 0,03
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0000 16,50 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0011 62,40 0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0033 11,70 0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1456 14,00 2,04
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 11,50 0,00
11264 / ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un 0,0000 13,52 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0000 327,80 0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0001 10,22 0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0001 11,26 0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 27,50 0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,0000 22,98 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,1308 4,50 0,59
12095 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0009 13,00 0,01
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un 0,0001 31,50 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0004 18,58 0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 18,80 0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:43, Atlas ou similar	un 0,0001 10,80 0,00
	Pá quadrada	un 0,0003 36,90 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	UNID
00016/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10788 / ORSE		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0000 40,80 0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0003 16,90 0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0011 6,35 0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0064 165,00 1,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0026 35,90 0,09
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0021 177,63 0,37
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,3000 5,51 15,15
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1300 7,80 2,14
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1456 5,00 0,73
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0006 300,00 0,18
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0064 12,54 0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)
	8,94	9,23
	MATERIAL	4,28
	SERV. TERCEIRO	0,84
	CUSTO TOTAL	23,29
	BDI (20,6000 %)	4,80
	PREÇO TOTAL	28,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,3000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1300
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,3000

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	UNID
90777/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
43486 / SINAPI	Epi - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,66 0,66
43462 / SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,01 0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	UNID
90777/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior	h 1,0120 46,83 96,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	47,39 MATERIAL 1,54 CUSTO TOTAL 97,79
		48,86 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %) 20,14
		PREÇO TOTAL 117,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43462 / SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43486 / SINAPI	Epi - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95402 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior	h 1,0000

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_0	UNID
94991/SINAPI	8/2022	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 3,5656 0,06 0,21
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3 1,2315 300,00 369,45
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,7828 0,40 0,71
43465 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1560 0,74 0,12
43459 / SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,6268 0,45 0,73
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 3,5656 0,81 2,89
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 3,5656 0,70 2,50
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa)	h 3,5656 2,28 8,13
43483 / SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,6268 1,26 2,05
43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1560 1,09 0,17
05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,2994 20,65 6,18
43491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1587 0,80 1,43
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 2,5000 4,01 10,03
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 3,1250 5,81 18,16

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 5

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_0	UNID
94991/SINAPI	8/2022	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l 0,0213 7,31 0,16
01213 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	
04750 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,6421 7,80 26,01
06111 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1587 7,80 2,51
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,8135 6,10 22,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	25,11 MATERIAL 422,92 CUSTO TOTAL 473,91
		25,88 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %) 97,63
		PREÇO TOTAL 571,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l 0,0213
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 3,1250
M 04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 2,5000
M 05068 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,2994
M 34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombas	m3 1,2315
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h 1,6268
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 0,1560
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 1,7828

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro	UNID
06096/ORSE	ro, Rede DN 50mm	UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0000 246,00 0,00
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0000 518,00 0,00
MATERIAL		
10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0000 0,00 0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un 0,0001 0,00 0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un 0,0001 0,00 0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0000 0,00 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 6

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro	UNID
06096/ORSE	ro, Rede DN 50mm	UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 22,89 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000 30,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0455 165,00 7,51
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0455 5,00 0,23
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0182 35,90 0,65
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0015 36,90 0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 0,00 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001 0,00 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 0,00 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,0001 37,90 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0004 0,00 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0004 0,00 0,00
02360 /ORSE	União pvc rígido roscável d= 1/2"	un 2,0000 8,09 16,18
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 1,0302 14,00 14,42
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0152 177,63 2,70
00980 /ORSE	Fita vedação teflon larg= 1/2"	m 32,0000 0,22 7,04
01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rígido roscável c/bucha latao, d= 1/2"	un 4,0000 0,00 0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,1839 10,99 2,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0081 6,35 0,05
01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un 2,0000 0,00 0,00
02260 /ORSE	Torneira plástica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un 1,0000 2,13 2,13
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 0,00 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,8819 4,50 3,97
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 0,00 0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 0,00 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0023 18,58 0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0008 31,50 0,03
05161 /ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un 2,0000 5,25 10,50
05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un 1,0000 0,00 0,00
05240 /ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un 1,0000 12,29 12,29
06313 /ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN 1,0000 0,88 0,88
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg 2,4000 0,00 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0081 62,40 0,51

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 7

RptRelacaoComposicoesEmporForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro	UNID
06096/ORSE	ro, Rede DN 50mm	UN
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06036 /SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un 1,0000 11,83 11,83
06193 /SINAPI	Tabua não aparelhada 2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m 0,0183 0,00 0,00
07098 /SINAPI	Te pvc, roscável, 90 graus, 1/2", água fria predial	un 1,0000 3,95 3,95
09813 /SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligação de água predial (nº 15561)	m 6,0000 5,71 34,26
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscável, 1/2", água fria predial	m 2,8000 9,06 25,37
12773 /SINAPI	Hidrômetro unijato / medidor de água, dn 1/2", vazão máxima de 3 m3/h, para água potável fria, relógio de vidro, classe B, horizontal (sem conexões)	un 1,0000 110,31 110,31
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par 0,0233 11,70 0,27
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,0300 0,00 0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0020 16,90 0,03
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un 0,0061 13,00 0,08
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3 0,0300 0,00 0,00
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un 0,9600 0,00 0,00
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 0,9600 0,00 0,00
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,0450 0,00 0,00
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0480 0,00 0,00
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3 0,0300 0,00 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001 0,00 0,00
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2 0,0351 0,00 0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0015 0,00 0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0010 0,00 0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0008 0,00 0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0006 0,00 0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0006 0,00 0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 0,00 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 0,00 0,00
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,0075 0,00 0,00
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsão em água	l 0,0060 0,00 0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0015 189,50 0,28
04509 /SINAPI	Sarrafo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,1632 0,00 0,00
04895 /SINAPI	Plug pvc roscável, 1/2", água fria predial (nº 5648)	un 1,0000 0,70 0,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 8

RptRelacaoComposicoesEmporForm

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet	UNID						
06096/ORSE	ro, Rede DN 50mm	UN						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1734	0,00	0,00			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	1,4000	7,80	23,10			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6108	0,00	0,00			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,6685	5,51	89,37			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2667	7,80	4,40			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0455	12,54	0,57			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,0302	5,00	5,15			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0040	300,00	1,20			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	65,89	MATERIAL	433,40	CUSTO TOTAL	573,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(103,1000%)	67,96	SERV. TERCEIRO	5,89	BDI(20,6000 %)	118,07	691,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 07098 /SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", água fria predial	un	1,0000					
M 09813 /SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1	m	6,0000					
M 09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", água fria predial	m	1,0000					
M 12773 /SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxime 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classeE	un	1,0000					
M 00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	20,0000					
M 02260 /ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000					
M 02360 /ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	2,0000					
M 05161 /ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000					
M 05240 /ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saida roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000					
M 06313 /ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000					
M 04895 /SINAPI	Plug pvc roscavel, 1/2", água fria predial (nbr 5648)	un	1,0000					
M 06036 /SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000					
O 00026 /ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,0210					
O 00076 /ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,3260					
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,3470					
O 06083 /ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 9

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UNID	
06096/ORSE		UN	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	UNID			
06191/ORSE		m²			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	0,00	0,00
	MATERIAL				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	189,50	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0001	35,90	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0001	5,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0001	165,00	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0028	14,00	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	177,63	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	6,35	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0026	4,50	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,90	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0001	11,70	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000	62,40	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	13,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0279	5,51	0,33
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0001	12,54	0,00
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0028	5,00	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 10

SANTA TEREZINHA CONST E EMP LDA RelacaoComposicoesEmpForm

SANTA TEREZINHA CONST E EMP LDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Rosa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	UNID
		m
EQUIPAMENTO	0,07 ENC. (103,1000%) 0,18 SERV. TERCEIRO 0,01 BDI (20,6000 %)	0,50 0,10 0,60
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 05073 /ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm 0,0626
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0278
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0278

CÓDIGO	Locação de serviços de pavimentação	UNID
		m²
02605 /ORSE		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00048 /ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 01/22	h 0,0360 9,25 0,70
00070 /ORSE	Topógrafo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h 0,0180 15,69 0,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA 0,62 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1,27	PREÇO TOTAL 1,53
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%) 0,65 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %)	0,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 00048 /ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 01/22	h 0,0360
P 00070 /ORSE	Topógrafo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h 0,0180

CÓDIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID
		m
04960 /ORSE		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0001 18,80 0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0001 10,80 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0460 4,50 0,21
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0004 6,35 0,00
01610 /ORSE	Meio fio granítico	m 1,0000 25,56 25,56
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0008 177,63 0,14
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0554 14,00 0,78
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0001 11,26 0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID
		m
04960 /ORSE		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0001 189,50 0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0013 11,70 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0004 62,40 0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0001 16,90 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0003 13,00 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0001 11,50 0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0000 13,52 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0000 327,80 0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0001 10,22 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 18,58 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0000 27,50 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0000 22,98 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0000 16,50 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 36,90 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0010 35,90 0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0024 5,00 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0024 165,00 0,40
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0000 40,80 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 31,50 0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 0,4522 0,80 0,36
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0011 92,86 0,10
04750 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	
		h 0,1800 7,80 2,97
06111 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3640 5,51 4,24
	Serviço de obras	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0002 300,00 0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0024 12,54 0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,0554 5,00 0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA 3,62 MATERIAL 27,50 CUSTO TOTAL 35,17	PREÇO TOTAL 42,42
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%) 3,74 SERV. TERCEIRO 0,31 BDI (20,6000 %)	7,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA SE 14188

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID
04960/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01610 /ORSE	Meio fio granítico	m 1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3 0,0010
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3600
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1800
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3600

CÓDIGO		Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID		
04555/ORSE			m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		un	0,0460	4,50	0,21
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0001	36,90	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	m	1,0000	20,43	20,43
01611 /ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	pr	0,0004	6,35	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0008	177,63	0,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	18,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	10,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	18,58	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	31,50	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	40,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0024	165,00	0,40
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0024	5,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0010	35,90	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	13,52	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	m3	0,0011	0,00	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	par	0,0013	11,70	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	62,40	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0001	16,90	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	13,00	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	189,50	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	kg	0,4522	0,00	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	un	0,0554	14,00	0,78
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					
Página 13					
RptRelacaoComposicoesEmprFor					



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

07.159.244/0001-00

CÓDIGO	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID							
04555/ORSE		m							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	10,22	0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	16,50	0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00				
MÃO-DE-OBRA (103,10%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3640	5,51	4,24				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800	7,80	2,97				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0024	12,54	0,03				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0554	5,00	0,28				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,62	MATERIAL	17,94	CUSTO TOTAL	25,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	3,74	SERV. TERCEIRO	0,31	BDI (20,6000 %)	5,28	30,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 01611 /ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000						
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3	0,0010						
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3600						
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1800						
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800						
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3600						

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares	UNID			
90780/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43487 /SINAPI	Epi - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,08	1,08
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					
Página 14					
SANTAREZIMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA					
RptRelacaoComposicoesEmprFor					

SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
Dermival José Santana
Administrador



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares	UNID
90780/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81
43463 / SINAPI	Ferramentas - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,10 0,10
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	
04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)	h 1,0172 27,42 56,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA 27,89	
	MATERIAL 2,05	
	CUSTO TOTAL 58,70	
	PREÇO TOTAL 70,79	
EQUIPAMENTO 0,00		
	ENC. (103,1000%) 28,76	
	SERV. TERCEIRO 0,00	
	BDI (20,6000 %) 12,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43463 / SINAPI	Ferramentas - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43487 / SINAPI	Epi - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95405 / SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f	UNID
09104/ORSE	rete do paralelepípedo granítico	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0025 11,70 0,03
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0270 92,86 2,51
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0050 165,00 0,83
10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0050 5,00 0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 36,90 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 189,50 0,04
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 11,3050 0,80 9,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0020 35,90 0,07
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,1300 92,86 12,07
11394 / ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil 0,0420 1.075,47 45,17
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 31,50 0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003 18,58 0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		

Página 15

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f	UNID
09104/ORSE	rete do paralelepípedo granítico	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1120 14,00 1,57
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0016 177,63 0,28
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0009 6,35 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,1035 4,50 0,47
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0009 62,40 0,06
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0007 13,00 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 16,90 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	
04759 / SINAPI	Calceteiro (horista)	h 0,4000 7,80 6,60
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,7000 5,51 8,16
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1120 5,00 0,56
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ej 0,0004 300,00 0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0050 12,54 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	MÃO DE OBRA 7,39	
	MATERIAL 53,88	
	CUSTO TOTAL 69,52	
	PREÇO TOTAL 83,84	
EQUIPAMENTO 0,00		
	ENC. (103,1000%) 7,62	
	SERV. TERCEIRO 0,63	
	BDI (20,6000 %) 14,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 11394 / ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil 0,0420
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,1300
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3 0,0250
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6000
O 10579 / ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h 0,4000
P 04759 / SINAPI	Calceteiro (horista)	h 0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CÓDIGO	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	UNID
102498/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Página 16

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Dermival José Santana
Administrador



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021						UNID	
102498/SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491/SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)				h	0,0160	0,80	0,01
43490/SINAPI	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,0370	1,50	0,06
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura				kg	0,1060	1,58	0,17
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)				h	0,0530	2,28	0,12
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)				h	0,0530	0,70	0,04
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)				h	0,0530	0,81	0,04
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)				h	0,0530	0,06	0,00
43466/SINAPI	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,0370	1,48	0,05
43467/SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,0160	0,40	0,01
MÃO-DE-OBRA (103,10%)								
04783/SINAPI	Pintor (horista)				h	0,0374	7,80	0,59
06111/SINAPI	Servente de obras				h	0,0163	6,10	0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,39	MATERIAL	0,50	CUSTO TOTAL	1,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,27	1,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura						kg	0,1060
O 88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares						h	0,0370
O 88316/SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,0160

CÓDIGO	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021					UNID
102491/SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,3900		0,06	0,02
07348 /SINAPI	Tinta acrílica premium para piso	l	0,4270		15,56	6,64
43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1150		0,80	0,09
43490 /SINAPI	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2750		1,50	0,41
43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1150		0,40	0,05
43466 /SINAPI	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2750		1,48	0,41
06085 /SINAPI	Selador acrílico opaco premium interior/exterior	l	0,1600		8,10	1,30

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 17

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021						UNID	
102491/SINAPI							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)				h	0,3900	0,81	0,32
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)				h	0,3900	0,70	0,27
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)				h	0,3900	2,28	0,89
12815 /SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m				un	0,0100	8,80	0,09
	MAO-DE-OBRA (103,10%)							
04783 /SINAPI	Pintor (horista)				h	0,2783	7,80	4,41
06111 /SINAPI	Servente de obras				h	0,1170	6,10	1,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MAO DE OBRA	2,88	MATERIAL	10,49	CUSTO TOTAL	16,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	2,98	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	3,37	19,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 06085 /SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior						l	0,1600
M 07348 /SINAPI	Tinta acrilica premium para piso						l	0,4270
M 12815 /SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m						un	0,0100
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares						h	0,2750
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,1150

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base					UNID
09417/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1456	4,50	0,66	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	18,58	0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1731	14,00	2,42	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0026	177,63	0,46	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0014	6,35	0,01	
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200	3,50	1,82	
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	4,0000	1,35	5,40	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0076	165,00	1,25	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 18

RptRelacaoComposicoesEmprForm

SANTA TEREZINHA CONST E EMP LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA/SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	UNID
09417/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0003 11,26 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0010 13,00 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0003 16,90 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0014 62,40 0,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0039 11,70 0,05
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002 189,50 0,04
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 11,50 0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 13,52 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001 327,80 0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0003 10,22 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 31,50 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0076 5,00 0,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001 22,98 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 16,50 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 36,90 0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 27,50 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0031 35,90 0,11
09759 /ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2 1,0500 50,54 53,07
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 40,80 0,00
MÃO-DE-OBRA (103,10%)		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,2000 5,51 13,99
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5000 7,80 8,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0076 12,54 0,10
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0007 300,00 0,21
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1731 5,00 0,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA		11,22
MATERIAL		59,52
CUSTO TOTAL		83,31
PREÇO TOTAL		100,47
EQUIPAMENTO		0,00
ENC. (103,1000%)		11,57
SERV. TERCEIRO		1,00
BDI (20,6000 %)		17,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg 0,5200
M 02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 4,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço		

Página 19

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	UNID
09417/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 09759 /ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2 1,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,2000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,5000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,2000
CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UNID
00051/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0001 0,00 0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0001 0,00 0,00
MATERIAL		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0006 0,00 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0018 0,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0135 0,00 0,00
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 1,0000 3,89 3,89
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0023 0,00 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0002 0,00 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0006 0,00 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,2536 0,00 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001 0,00 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0023 0,00 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0069 0,00 0,00
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,1500 20,65 3,10
04813 /SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p	m2 1,0000 267,50 267,50
Custos para fixação		
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0004 0,00 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,0002 0,00 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0004 0,00 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0054 0,00 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0135 0,00 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002 0,00 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço		

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Demival José Santana
Administrador



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022							UNID
00051/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10578 /ORSE	Formão grande				un	0,0002	0,00	0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)				m	4,0000	10,99	43,96
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)				un	0,3054	0,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta				un	0,0045	0,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)				h	1,0000	7,80	16,50
06111 /SINAPI	Servente de obras				h	2,0000	5,51	23,31
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0012	0,00	0,00
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0135	0,00	0,00
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,3054	0,00	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,00	MATERIAL	327,28	CUSTO TOTAL	369,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (103,1000%)	20,62	SERV. TERCEIRO	1,75	BDI (20,6000 %)	76,16	445,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)						m	4,0000
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m						m	1,0000
M 04813 /SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca						m2	1,0000
M 05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)						kg	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	2,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	2,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)						h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 21

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID			
02180 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	92,86	2,51
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,80	6,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	189,50	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	11,70	0,02
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurancra com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	62,40	0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0732	4,50	0,33
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	177,63	0,25
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	14,00	1,28
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurancra aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,00	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	165,00	0,66
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	5,00	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	35,90	0,06
MÃO-DE-OBRA (103,10%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	7,80	6,60
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,51	5,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0916	5,00	0,46
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54	0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 22

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm							UNID	
02180/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,17	MATERIAL	8,60	CUSTO TOTAL	21,67	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(103,1000%)	6,36	SERV. TERCEIRO	0,54	BDI(20,6000 %)	4,46	26,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mec							m3	0,0250
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,4000

CÓDIGO	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	UNID							
100575/SINAPI		m2							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04090 /SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0000	1.075.000,00	0,00				
MATERIAL									
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0021	0,81	0,00				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0021	0,70	0,00				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0021	2,28	0,00				
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,0014	6,67	0,01				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0021	0,06	0,00				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0011	0,01	0,00				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0010	0,40	0,00				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0011	0,76	0,00				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0010	0,80	0,00				
MÃO-DE-OBRA (103,10%)									
04239 /SINAPI	Operador de motoniveladora	h	0,0011	11,27	0,03				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0010	6,10	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,02	MATERIAL	0,01	CUSTO TOTAL	0,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,01	0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 23

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019				UNID
100575/SINAPI					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD	
O 05932 /SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp	chp		0,0001	
O 05934 /SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi	chi		0,0010	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h		0,0010	

CÓDIGO		Servente com encargos complementares				UNID			
88316/SINAPI						h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	0,80	0,80				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,40	0,40				
MÃO-DE-OBRA (103,10%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0172	6,10	12,60				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,20	MATERIAL	5,05	CUSTO TOTAL	17,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	6,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	3,64	21,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
M 43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000	
O 95378 /SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista						h	1,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Pág. 23 de 23
SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Luandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50						UNID	
04647 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04283 /ORSE	Placa de sinalização vertical 60x60cm				un	1,0000	501,35	501,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	300,00	CUSTO TOTAL	300,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	61,80	361,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04283 /ORSE	Placa de sinalização vertical 60x60cm						un	1,0000

CÓDIGO	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50						UNID	
00001/ART							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04284 /ORSE	Placa octogonal padrão dner, diam= 0,75m				un	1,0000	0,00	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	300,00	CUSTO TOTAL	300,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	61,80	361,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00001 /ART								1,0000

CÓDIGO	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc						UNID	
13168 /ORSE							km	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13956 /ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada				Km	1,0000	12,00	12,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	12,00	BDI (20,6000 %)	2,47	14,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
S 13956 /ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada						Km	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 25

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	UNID							
00141/ORSE	es - R1	kg							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000	10,60	10,60				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	62,40	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003	11,70	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	189,50	0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90	0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0006	5,00	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0002	177,63	0,04				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0143	14,00	0,20				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,35	0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0112	4,50	0,05				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0006	165,00	0,10				
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,56	0,00				
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	35,90	0,00				
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	26,55	0,53				
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35	0,14				
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,00	0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,90	0,00				
MÃO-DE-OBRA (103,10%)									
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0700	7,80	1,15				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0700	5,51	0,82				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0006	12,54	0,01				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0143	5,00	0,07				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,98	MATERIAL	11,75	CUSTO TOTAL	13,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	1,00	SERV. TERCEIRO	0,10	BDI (20,6000 %)	2,85	16,68

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 2

SANTA TEREZINHA CONSTR. E EMP. LTDA

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Dermival José Santana
Administrador



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

07.159.244/0001-00				
CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundação			UNID
00141/ORSE	es - R1			kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	
M 00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0700	
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,0700	
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0700	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0700	

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01903/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	177,63	1,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,70	0,11
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	92,86	100,29
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,80	361,76
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	189,50	0,15
12895 /SINAPI	Capacete de seguranc;a aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,00	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,90	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranc;a com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	62,40	0,20
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	5,00	0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 27

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01903/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51	46,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		MATERIAL	
		24,40		342,73	
EQUIPAMENTO		ENC. (103,1000%)		SERV. TERCEIRO	
		25,16		2,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	92,86	100,29
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,80	361,76
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000	5,51	46,62
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,51	46,62

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01906/ORSE	nsporte	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	177,63	1,07
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,00	0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,80	240,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	92,86	100,29
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,70	0,11
10651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,90	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	62,40	0,20
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	189,50	0,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01906/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0004 31,50 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0072 35,90 0,26
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0180 5,00 0,09
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0180 165,00 2,97
06111 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Servente de obras	h 4,0000 5,51 46,62
10761 /ORSE	SERVIÇOS DE TERCEIROS Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,4072 5,00 2,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0180 12,54 0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0016 300,00 0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	25,16
MATERIAL	251,41	CUSTO TOTAL
SERV. TERCEIRO	2,34	BDI (20,6000 %)
	62,48	PREÇO TOTAL
		365,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 300,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID
87292/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un 0,0005 5.849,90 2,93
MATERIAL		
43488 /SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 4,5000 0,76 3,42
43464 /SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 4,5000 0,01 0,05
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 4,5000 0,06 0,27
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 195,8600 0,65 127,31
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 174,1000 0,95 165,40
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 29 RptRelacaoComposicoesEmprForm		



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID
87292/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,1600 92,86 107,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 4,5000 0,81 3,65
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 4,5000 0,70 3,15
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 4,5000 2,28 10,26
MÃO-DE-OBRA (103,10%)		
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h 4,5302 7,08 65,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh 1,3125 0,81 1,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	2,93 ENC. (103,1000%)	33,07
MATERIAL	367,52	CUSTO TOTAL
SERV. TERCEIRO	1,06	BDI (20,6000 %)
	89,95	PREÇO TOTAL
		526,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,1600
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 174,1000
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 195,8600
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h 4,5000
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp 1,0500
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi 3,4500

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch i diurno. af_10/2014	UNID
88831/SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un 0,0001 5.849,90 0,59
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,59 ENC. (103,1000%)	0,00
MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)
	0,12	PREÇO TOTAL
		0,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 88826 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h 1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 30 RptRelacaoComposicoesEmprForm		

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID
88831/SINAPI	1 diurno. af_10/2014	ch
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID							
88830/SINAPI	p diurno. af_10/2014	chp							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0002	5.849,90	1,17				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2500	0,81	1,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,17	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,01	BDI (20,6000 %)	0,45		2,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000						
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000						
O 88828 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000						
O 88829 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000						

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de					UNID	
88826/SINAPI	preciação. af_10/2014					h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador		un	0,0001	5.849,90	0,59	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,59	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	
				BDI (20,6000 %)	0,12	PREÇO TOTAL	
						0,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem					un	0,0001

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 31

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju						UNID		
88827/SINAPI	ros. af_10/2014						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p		un	0,0000	5.849,90				0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(20,6000 %)	0,00	0,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem						un	0,0000	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma						UNID		
88828/SINAPI	nutenção. af_10/2014						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p					un	0,0001	5.849,90	0,59
otencia 2 cv, semcarregador									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,59	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,12	0,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
E 10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem						un	0,0001	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma					UNID			
88829/SINAPI	teriais na operação. af_10/2014					h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda				kwh	1,2500	0,81	1,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,30	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,30	SERV. TERCEIRO	1,01	BDI (20,6000 %)	0,21	1,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,2500		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 32

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	UNID
05903/SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un 0,0000 515.027,01 0,00
37736 /SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de água com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de força, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un 0,0001 83.450,00 8,35
MATERIAL		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,76 0,76
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,01 0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,70 0,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 1,0000 2,28 2,28
MÃO-DE-OBRA (103,10%)		
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao	h 1,0041 8,14 16,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	8,35	ENC. (103,1000%) 8,43
MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL 29,57
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %) 6,09
		PREÇO TOTAL 35,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 88282 /SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h 1,0000
0 91396 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 91397 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 91398 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	UNID
05901/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un 0,0001 515.027,01 51,50
37736 /SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de água com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de força, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un 0,0002 83.450,00 16,69
MATERIAL		
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l 32,1600 6,67 214,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	68,19	ENC. (103,1000%) 8,43
MATERIAL	219,13	CUSTO TOTAL 303,92
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %) 62,61
		PREÇO TOTAL 366,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 05763 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 53831 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 88282 /SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h 1,0000
0 91396 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 91397 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 91398 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 33

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	UNID
05901/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,01 0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,76 0,76
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,70 0,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 1,0000 2,28 2,28
MÃO-DE-OBRA (103,10%)		
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao	h 1,0041 8,14 16,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	68,19	ENC. (103,1000%) 8,43
MATERIAL	219,13	CUSTO TOTAL 303,92
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %) 62,61
		PREÇO TOTAL 366,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
0 05763 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 53831 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 88282 /SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h 1,0000
0 91396 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 91397 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000
0 91398 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, f	h 1,0000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014	UNID
91396/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI	Caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un 0,0000 515.027,01 0,00
37736 /SINAPI	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de água com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de força, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un 0,0001 83.450,00 8,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	8,35	ENC. (103,1000%) 0,00
MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL 8,35
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %) 1,72
		PREÇO TOTAL 10,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		

Página 34

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Demival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	UNID
91396/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
E 37736 / SINAPI	0,0001
E 37758 / SINAPI	0,0000

CÓDIGO	UNID
91398/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
E 37736 / SINAPI	0,00
E 37758 / SINAPI	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
EQUIPAMENTO	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
E 37736 / SINAPI	0,0000
E 37758 / SINAPI	0,0000

CÓDIGO	UNID
91397/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
E 37758 / SINAPI	0,00
E 37736 / SINAPI	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
EQUIPAMENTO	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
E 37736 / SINAPI	0,0000
E 37758 / SINAPI	0,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 35

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	UNID
05763/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
E 37758 / SINAPI	51,50
E 37736 / SINAPI	8,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
EQUIPAMENTO	59,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
E 37736 / SINAPI	0,0001
E 37758 / SINAPI	0,0001

CÓDIGO	UNID
53831/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
04221 / SINAPI	214,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
EQUIPAMENTO	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
M 04221 / SINAPI	32,1600

CÓDIGO	UNID
88262/SINAPI	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
43459 / SINAPI	0,45
37372 / SINAPI	0,81
43483 / SINAPI	1,26
37371 / SINAPI	0,70
37370 / SINAPI	2,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares					UNID		
88262/SINAPI						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)				h	1,0000	0,06	0,06
MÃO-DE-OBRA (103,10%)								
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)				h	1,0094	7,80	15,99
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,87	MATERIAL	5,56	CUSTO TOTAL	21,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(103,1000%)	8,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	4,44	25,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M 43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
O 95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)						h	1,0000

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho					UNID
00026/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	177,63	0,27	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 37

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho					UNID			
00026/ORSE						m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0045	5,00	0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018	35,90	0,06			
10788 /ORSE	Pá quadrada		un	0,0002	36,90	0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara		un	0,0002	189,50	0,04			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023	11,70	0,03			
MÃO-DE-OBRA (103,10%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras		h	1,0000	5,51	11,65			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045	12,54	0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,10	MATERIAL	3,00	CUSTO TOTAL	15,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	6,29	SERV. TERCEIRO	0,59	BDI (20,6000 %)	3,29	19,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	1,0000	

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015					UNID
91534/SINAPI						chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0001	14.869,44		1,49
MATERIAL						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81		0,81
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06		0,06
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76		0,76
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70		0,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28		2,28
MÃO-DE-OBRA (103,10%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 38

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Demival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	UNID
91534/SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04230 / SINAPI	Operador de máquinas e tratores diversos (terraçplanagem)	h 1,0094 7,68 15,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA	7,75	
MATERIAL	4,62	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (20,6000 %)	4,50	26,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h 1,0000
O 91529 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h 1,0000
O 91530 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	h 1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	UNID
91533/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un 0,0002 14.869,44 2,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA	7,75	
MATERIAL	9,93	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (20,6000 %)	5,90	34,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h 1,0000
O 91529 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h 1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 39

RptRelacaoComposicoesEmpzForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	UNID
91533/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 91530 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	h 1,0000
O 91531 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	h 1,0000
O 91532 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08	h 1,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	UNID
91529/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un 0,0001 14.869,44 1,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA	0,00	
MATERIAL	0,00	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (20,6000 %)	0,31	1,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un 0,0001

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	UNID
91530/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un 0,0000 14.869,44 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA	0,00	
MATERIAL	0,00	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (20,6000 %)	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un 0,0000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	UNID
91531/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13458 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un 0,0000 14.869,44 0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA	0,00	
MATERIAL	0,00	
SERV. TERCEIRO	0,00	
BDI (20,6000 %)	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 13458 / SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un 0,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 40

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015						UNID			
91531/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)					un	0,0001	14.969,44	1,49	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,49	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,49	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,31	1,80		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
E 13458 /SINAPI	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						un	0,0001		

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015						UNID			
91532/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04222 /SINAPI	Gasolina comum					1	1,0300	5,16	5,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	5,31	CUSTO TOTAL		5,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)		1,09	6,40	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M 04222 /SINAPI	Gasolina comum						1	1,0300		

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID
00127/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00	
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	518,00	0,00	
MATERIAL						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	11,70	0,07	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	0,00	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	62,40	0,12	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,90	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 41

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID
00127/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,00	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	35,90	0,16	
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	420,00	420,00	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	43,18	43,18	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	0,00	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	0,00	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	0,00	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	0,00	0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	0,00	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	5,00	0,06	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	0,00	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	18,58	0,01	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	0,00	0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	0,00	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00	3,59	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	177,63	0,68	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	6,35	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50	0,95	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	0,00	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	0,00	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	0,00	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	0,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	165,00	1,86	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	189,50	0,06	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,80	5,94	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,80	5,94	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,51	18,88	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 42

RptRelacaoComposicoesEmpForm

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00127/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,1800 0,00 0,00
10761 /ORSE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	un 0,2565 5,00 1,28
10517 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	cj 0,0010 300,00 0,30
10362 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un 0,0113 12,54 0,14
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	16,90 MATERIAL 350,58 CUSTO TOTAL 386,37 PREÇO TOTAL 465,96
ENC. (103,1000%)	17,42	SERV. TERCEIRO 1,47 BDI (20,6000 %) 79,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombe	m3 1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3 1,0000
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar	m3 1,0000

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	UNID
95330/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,0094 7,80 0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,07 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,15 PREÇO TOTAL 0,15
ENC. (103,1000%)	0,08	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %) 0,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,0094

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	UNID
95402/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02706 /SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h 0,0120 46,83 1,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,56 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1,14 PREÇO TOTAL 1,14
ENC. (103,1000%)	0,58	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %) 0,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 02706 /SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h 0,0120

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 43

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	UNID
95402/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02706 /SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h 0,0120 46,83 1,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,56 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1,14 PREÇO TOTAL 1,14
ENC. (103,1000%)	0,58	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %) 0,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 02706 /SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h 0,0120

CÓDIGO	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	UNID
95405/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04069 /SINAPI	Mestre de obras (horista)	h 0,0172 27,42 0,96
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,47 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,96 PREÇO TOTAL 0,96
ENC. (103,1000%)	0,49	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %) 0,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 04069 /SINAPI	Mestre de obras (horista)	h 0,0172

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	UNID
95347/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04093 /SINAPI	Motorista de caminhão	h 0,0041 8,14 0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,03 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,07 PREÇO TOTAL 0,07
ENC. (103,1000%)	0,04	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %) 0,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 04093 /SINAPI	Motorista de caminhão	h 0,0041

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	UNID
95389/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h 0,0067 7,98 0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,04 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,07 PREÇO TOTAL 0,07
ENC. (103,1000%)	0,04	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (20,6000 %) 0,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 04093 /SINAPI	Motorista de caminhão	h 0,0041

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista						UNID	
95389/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,05	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,02	0,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador						h	0,0067

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista							UNID	
95360/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)					h	0,0094	7,68	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(103,1000%)	0,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,03	0,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)							h	0,0094

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista						UNID		
95363/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04239 /SINAPI	Operador de motoniveladora					h	0,0067	11,27	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,08	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)		0,03	0,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 04239 /SINAPI	Operador de motoniveladora						h	0,0067	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 45

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista						UNID			
95371/SINAPI								h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (103,10%)				UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04750 / SINAPI		Pedreiro (horista)				h	0,0172	7,80		0,27	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,13	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,14	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,06	0,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04750 / SINAPI		Pedreiro (horista)							h	0,0172	

CÓDIGO		Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista						UNID			
95372/SINAPI								h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (103,10%)				UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04783 / SINAPI		Pintor (horista)				h	0,0120		7,80		0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,19	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)		0,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,04	0,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04783 / SINAPI		Pintor (horista)							h	0,0120	

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista						UNID		
95378 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,0172	6,10	0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,04	0,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,0172	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 46

RptRelacaoComposicoesEmprForm

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

07.159.244/0001-60

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID						
10555/ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	36,90	0,01			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	21,56	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	120,00	0,18			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,00	0,41			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,82	CUSTO TOTAL	3,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,59	BDI(20,6000 %)	0,70	4,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002					
M 10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002					
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008					
* E = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe								
Página 47								
RptRelacaoComposicoesEmprFor								



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador					UNID
10555/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002			0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un				0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un				0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj				0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un				0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un				0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro					UNID			
10579/ORSE						h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	120,00	0,18				
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	189,50	0,04				
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,00	0,41				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,00	CUSTO TOTAL	3,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,59	BDI (20,6000 %)	0,74	4,33

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Jurandir Des Bes Engenharia

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID	
10579/ORSE		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro					UNID
10551/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02	
MATERIAL						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 49

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro					UNTD
10551/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	120,00	0,18	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,50	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	62,40	0,04	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,00	0,41	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,81	CUSTO TOTAL	3,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,59	BDI (20,6000 %)	0,71	4,18

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	
E 11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	
M 11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	

SANTA TEREZINHA CONST E EMP LIDA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 50

RptRelacaoComposicoesEmpForm

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0007
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001
M 10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0002
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004

CÓDIGO		Encargos Complementares - Encanador						UNID
10554/ORSE								h
		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		13,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		5,00		0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		14,00		1,43	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654		4,50		0,29	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		16,90		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		165,00		0,74	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		120,00		0,18	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001		34,87		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001		19,57		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		35,90		0,06	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		5,50		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011		23,00		0,03	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007		22,80		0,02	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006		43,50		0,03	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004		60,00		0,02	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004		31,36		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		11,70		0,03	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 51

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Encanador	UNID						
10554/ORSE			h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,00	0,41				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,92	CUSTO TOTAL	3,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,59	BDI (20,6000 %)	0,72	4,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654						
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001						
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001						
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045						
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018						
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011						
M 11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007						
M 11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006						
M 11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004						
M 11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004						
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023						
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008						
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002						
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006						
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045						
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004						
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PROPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID			
10550 /ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	177,63	0,27
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	22,98	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,89
				CUSTO TOTAL	3,48
				PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 53

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PROPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,59 BDI (20,6000 %) 0,72	4,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001
M 11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un 0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 54

RptRelacaoComposicoesEmpForm

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves de Sousa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

07.159.244/0001-00

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente	UNID			
10549/ORSE			h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	177,63	0,27	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	189,50	0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dcis pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,59
					BDI (20,6000 %)	0,74
						PREÇO TOTAL
						4,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018			
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015			
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008			
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941			
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003			
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001			
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045			
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 55

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente		UNID
10549/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 10788 /ORSE	PÁ quadrada		un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara		un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissioais/demissioais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID			
02497 /ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	35,90	0,19
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	177,63	0,80
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,35	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	165,00	2,23
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	5,00	0,07
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,00	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	189,50	0,11
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	16,90	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	62,40	0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	11,70	0,08
MÃO-DE-OBRA (103,10%)			3,0000	5,51	34,96

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,3054 5,00 1,53
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0135 12,54 0,17
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0012 300,00 0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		9,01 CUSTO TOTAL 47,93 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. (103,1000%) 18,87 SERV. TERCEIRO 1,75 BDI (20,6000 %) 9,87 57,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 3,0000

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID
10889/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0001 246,00 0,02
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un 0,0001 518,00 0,05
MATERIAL		
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,6130 10,99 6,74
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0016 120,00 0,19
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 5,50 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0758 4,50 0,34
06193 /SINAPI	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m 0,0610 16,25 0,99
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1085 14,00 1,52
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0025 11,70 0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0000 189,50 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002 22,89 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0048 5,00 0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0019 35,90 0,07
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 36,90 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,0002 37,90 0,01
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e =12 mm	m2 0,1170 70,44 8,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 57

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID
10889/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l 0,0200 7,31 0,15
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0002 15,15 0,00
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,5440 5,81 3,16
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,0250 20,65 0,52
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,1000 21,05 2,11
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500 26,55 3,98
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 13,00 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 16,90 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 62,40 0,05
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 18,58 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0048 165,00 0,79
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 31,50 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001 30,00 0,00
MÃO-DE-OBRA (103,10%)		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2130 6,10 2,64
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,8530 7,80 13,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0048 12,54 0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1085 4,00 0,43
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 300,00 0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		7,95 CUSTO TOTAL 45,75 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. (103,1000%) 8,20 SERV. TERCEIRO 0,61 BDI (20,6000 %) 9,42 55,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =	m2 0,1170
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l 0,0200
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,5440
M 05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,0250
M 05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,1000
M 06193 /SINAPI	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m 0,0610
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 58

RptRelacaoComposicoesEmprForm

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Demival José Santana
Administrador



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID
10889/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,6130
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2130
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,8530
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2130
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,8530

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID			
00128/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000	518,00	0,00
MATERIAL					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	16,90	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	0,00	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020	62,40	0,12
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058	11,70	0,07
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0003	189,50	0,06
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	0,00	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	0,00	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0003	0,00	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	0,00	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	0,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0113	5,00	0,06
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	0,00	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	0,00	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	30,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0113	165,00	1,86
		un	0,0045	35,90	0,16

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 59

RptRelacaoComposicoesEmpreForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID						
00128/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	18,58	0,01			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	0,00	0,00			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	0,00	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2113	4,50	0,95			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	6,35	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0038	177,63	0,68			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2565	14,00	3,59			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	0,00	0,00			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	0,00	0,00			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	0,00	0,00			
MÃO-DE-OBRA (103,10%)								
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,80	2,97			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,51	18,88			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,80	5,94			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,80	5,94			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0113	12,54	0,14			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2565	5,00	1,28			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00	0,30			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,90	MATERIAL	7,40	CUSTO TOTAL	43,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,100%)	17,42	SERV. TERCEIRO	1,47	BDI (20,6000 %)	8,90	52,09

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	1,6200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro			h	0,3600
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro			h	0,3600
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador			h	0,1800
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)			h	0,1800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)			h	0,3600

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PROPRIA, Nº148 CENTRO ARAÇUAJ-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID
00128/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,6200

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af	UNID								
05934/SINAPI	06/2014	chi								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0000	1.075.000,00	0,00					
MATERIAL										
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28					
MÃO-DE-OBRA (103,10%)										
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora	h	1,0067	11,27	23,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,35	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	27,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	11,69	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	5,70	33,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O 88300 / SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares								h	1,0000
O 89228 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depr								h	1,0000
O 89229 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - jurc								h	1,0000

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_	UNID			
05932/SINAPI	06/2014	chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04090 /SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0001	1.075.000,00	107,50
* E = Equipamento, M = Material, P = Mac-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					
			Página 61		RptRelacaoComposicoesEmprForn



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PROPRIA, Nº148 CENTRO ARAÇUAJ-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_						UNID		
05932/SINAPI	06/2014						chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,70	0,70
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,81	0,81
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06	0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,76	0,76
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum					l	13,9900	6,67	93,31
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	2,28	2,28
MÃO-DE-OBRA (103,10%)									
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora					h	1,0067	11,27	23,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,35	MATERIAL	97,99	CUSTO TOTAL		228,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	107,50	ENC. (103,1000%)	11,69	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)		47,06	275,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O 05779 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manu						h	1,0000	
O 53849 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - mate						h	1,0000	
O 88300 / SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares						h	1,0000	
O 89228 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depr						h	1,0000	
O 89229 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - jurc						h	1,0000	

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af							UNID	
89228/SINAPI	_06/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04090 /SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0000	1.075.000,00	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,00	0,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 04090 /SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m							un	0,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 62

RptRelacaoComposicoesEmprForm

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA
Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

07.159.244/0001-60

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/20					UNID		
89229/SINAPI	14					h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0000	1.075.000,00	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						UN	QTD	
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					un	0,0000	
E 04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m					un	0,0000	

CÓDIGO		Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manutenção. af_06/2014					UNID
05779/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami na de 3,7 m	un	0,0001	1.075.000,00	107,50		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	107,50
EQUIPAMENTO		107,50	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)
						22,15	129,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN
E 04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m						un
							0,0001

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - materiais na obra. af_06/2014						UNID	h		
53849/SINAPI										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum						1	13,9900	6,67	93,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	93,31	CUSTO TOTAL	93,31	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	19,22	112,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum						1	13,9900		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 63

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Motorista de caminhão com encargos complementares				UNID			
88282/SINAPI						h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
MÃO-DE-OBRA (103,10%)		h	1,0041	8,14	17,29				
04093 /SINAPI Motorista de caminhao		h	1,0041	8,14	17,29				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,17	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	21,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	8,43	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	4,37	25,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000				1,0000		
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000				1,0000		
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000				1,0000		
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000				1,0000		
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				1,0000		
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				1,0000		
O 95347 /SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	h	1,0000				1,0000		
P 04093 /SINAPI	Motorista de caminhao	h	1,0000				1,0000		

CÓDIGO		Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	UNID				
06083/ORSE			un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
MATERIAL							
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	0,00		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

RptRelacaoComposicoesEmprForm
Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	UNID
06083/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0004 18,58 0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0002 0,00 0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0003 0,00 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,2154 4,50 0,97
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5" mm, com brimeto 20 mm	un 0,9600 0,00 0,00
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un 0,9600 0,00 0,00
05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un 1,0000 84,68 84,68
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,0450 0,00 0,00
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3 0,0300 0,00 0,00
01690 /ORSE	Parafuso de metal 2" x 12 (sextavado)	un 2,0000 4,37 8,74
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0022 6,35 0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,1839 10,99 2,02
01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rígido roscável c/bucha latao, d= 1/2"	un 4,0000 7,28 29,12
00980 /ORSE	Fita vedação teflon larg= 1/2"	m 12,0000 0,22 2,64
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0041 177,63 0,73
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,0000 0,00 0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 0,00 0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001 0,00 0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 0,00 0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0003 36,90 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0049 35,90 0,18
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0123 5,00 0,06
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0001 0,00 0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,0000 0,00 0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un 0,0000 0,00 0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un 0,0000 0,00 0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0001 22,89 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0001 15,15 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0000 30,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0123 165,00 2,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,0001 37,90 0,00
/	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3 0,0300 0,00 0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 65 RptRelacaoComposicoesEmprForm		



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	UNID
06083/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44535 SINAPI		
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l 0,0060 0,00 0,00
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e = 12 mm	m2 0,0351 0,00 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 0,00 0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0001 0,00 0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0002 0,00 0,00
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0480 0,00 0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0003 129,50 0,06
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un 0,0004 0,00 0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0002 0,00 0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0002 0,00 0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0003 0,00 0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0004 0,00 0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001 0,00 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,2781 14,00 3,89
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,0300 0,00 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0016 13,00 0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0005 16,90 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0022 62,40 0,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par 0,0063 11,70 0,07
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscável, 1/2", água fria predial	m 1,8000 9,06 16,31
06193 /SINAPI	Tabua não aparelhada 2,5 x 20" cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m 0,0183 0,00 0,00
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg 2,4000 0,00 0,00
04509 /SINAPI	Sarrafo 2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m 0,1632 0,00 0,00
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,0075 0,00 0,00
MÃO-DE-OBRA (103,10%)		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6108 7,80 10,08
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,2667 7,80 4,40
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h 0,4000 7,80 6,60
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,1734 0,00 0,00
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,2805 5,51 14,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0011 300,00 0,33
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 66 RptRelacaoComposicoesEmprForm		

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dornival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	UNID
06083/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,2781 5,00 1,39
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0123 12,54 0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	19,12	MATERIAL 194,83 CUSTO TOTAL 235,28 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(103,1000%) 19,74	SERV. TERCEIRO 1,59 BDI(20,6000 %) 48,47 283,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00980 /ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m 12,0000
M 01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rígido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un 4,0000
M 01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un 2,0000
M 05207 /ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un 1,0000
M 09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m 1,8000
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 0,0300
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 2,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,4000
O 10889 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2 0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,76 0,76
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 1,0000 2,28 2,28
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,70 0,70
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,01 0,01
	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		
Página 67		RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDI
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
37373 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	h 1,0067 7,08 14,48
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h 1,0067 7,08 14,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	7,13	MATERIAL 4,62 CUSTO TOTAL 19,10 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(103,1000%) 7,35	SERV. TERCEIRO 0,00 BDI(20,6000 %) 3,93 23,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95389 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID
88297/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,01 0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,76 0,76
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,81 0,81
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 1,0000 2,28 2,28
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,70 0,70
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	h 1,0094 7,68 15,74
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h 1,0094 7,68 15,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
MÃO DE OBRA	7,75	MATERIAL 4,62 CUSTO TOTAL 20,36 PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	7,99	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	4,19	24,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95360 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)							h	1,0000

CÓDIGO	Operador de motoniveladora com encargos complementares						UNID		
88300 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,06	0,06
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,76	0,76
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	2,28	2,28
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)								
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora					h	1,0067	11,27	24,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,35	MATERIAL	4,62	CUSTO TOTAL	27,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	11,69	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	5,70	33,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								Página 69	
								RptRelacaoComposicoesEmprFoc	

Página 69

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de motoniveladora com encargos complementares					UNID	
88300/SINAPI						h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
M 43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
M 43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
O 95363/SINAPI	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista					h	1,0000
P 04239/SINAPI	Operador de motoniveladora					h	1,0000

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares					UNID		
88309/SINAPI						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06			
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70			
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81			
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28			
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,74	0,74			
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,09	1,09			
MÃO-DE-OBRA (103,10%)								
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0172	7,80	16,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,93	MATERIAL	5,68	CUSTO TOTAL	21,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	8,18	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	4,49	26,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000
M 43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M 43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000
O 95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)						h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 70

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Pintor com encargos complementares					UNID		
88310/SINAPI							h		
			COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000	0,70	0,70			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000	0,81	0,81			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1,0000	0,06	0,06			
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000	1,48	1,48			
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000	1,50	1,50			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000	2,28	2,28			
MÃO-DE-OBRA (103,10%)									
04783 / SINAPI	Pintor (horista)		h	1,0120	7,80	16,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,89	MATERIAL	6,83	CUSTO TOTAL	22,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	8,14	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	4,71	27,57
								COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	
M 43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
M 43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	
O 95372 / SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista						h	1,0000	
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)						h	1,0000	

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação					UNID
00076/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	177,63	0,27	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 71

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PRÓPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ:
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	UNID							
00076/ORSE		m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	189,50	0,04				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,51	11,65				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,10	MATERIAL	3,00	CUSTO TOTAL	15,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	6,29	SERV. TERCEIRO	0,59	BDI (20,6000 %)	3,29	19,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000						
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000						

CÓDIGO	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³						PROD. EQUIPE	UNID		
05073/ORSE							253,00	t.km		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz 1k 1418 -170,0kw o u equivalente)	h	0,0000	65,45		332,60		0,00	0,00	
CÓDIGO	MATERIAL									
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0002	4,50	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0000	36,90	0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe										
SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA					Página 72		Rafael de Alencar Bessa			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 72

Jurandir Alves Bessa Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 14188

SANTA TEREZINHA CONST. E EMP. LTDA

Dermival José Santana
Administrador



SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
RUA PROPRIA, Nº148 CENTRO ARACAJU-SE CNPJ :
07.159.244/0001-60

CÓPIA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00003

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³					PROD. EQUIPE	UNID
05073 /ORSE						253,00	tkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	13,00	0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,90	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000	62,40	0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	11,70	0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0002	14,00	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000	177,63	0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	6,35	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	189,50	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	165,00	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	5,00	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	35,90	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0020	5,51	0,02		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000	12,54	0,00		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00	0,00		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0002	5,00	0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,01	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,02
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,01	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,6000 %)	0,00
							PREÇO TOTAL
							0,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR		
E 02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0020				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 73

RptRelacaoComposicoesEmprForm